

## 详细评分汇总表

分包编号：ZFCG06202204013001

分包：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工及监理项目A包

序号	投标单位名称	价格评议得分	技术标评审得分	商务评审得分	服务评审得分	总分	排名
1	曲阜市三孔古建筑工程管理处	27.04	48.33	10.00	0.00	85.37	1
2	大连市古建筑园林工程有限公司	30.00	46.33	5.00	0.00	81.33	2
3	曲阜龙翔文物工程有限公司	26.99	41.00	1.00	0.00	68.99	3

评委签名：

邵志亮

张涛

任冰

开标时间：2022-05-17 09:00

## 商务部分

### 报价一览表

项目名称：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工及监理项目、A包

项目编号：SDGP370405000202202000016

投标单位名称	曲阜市三孔古建筑工程管理处
所投标包	A包
投标总报价 (人民币)	大写：壹佰肆拾叁万柒仟柒佰叁拾捌元伍角叁分
	小写：1437738.53元
工期	2022年6月30日之前完工并达到验收合格标准
对磋商文件的认 同程度	完全认同
其他澄清承诺	无

投标单位（盖投标单位公章）曲阜市三孔古建筑工程管理处

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）



2022年 5月 17日

## 二轮报价表

包号:ZFCG06202204013001

序号	名称	报价	备注
1	投标总价	1435000.00	
总计:壹佰肆拾叁万伍仟元整			1435000.00

说明:

1. 所有价格均用人民币表示,单位为元,精确到小数点后两位。

投标人名称(签章):

时间:2022年5月17日







## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程竣工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	102225.07	
二	措施项目费	14612.62	
2.1	单价措施项目	118.7	
2.2	总价措施项目	14493.92	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	7506.82	
五	设备费		
六	税金	11191.01	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		135535.52	0

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除：带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	52.7	94	5214.14	
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	12.1	107	1305.47	
3	011607002001	望砖拆除 1. 望砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	52.7	485	2363.60	
4	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：仰合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰，泥背（每5cm厚） 消粘泥，灰背（每3cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	52.7	605.52	31910.90	
5	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊（高cm）30以上 40以内	m	12.1	372.89	4511.97	
6	020602009001	檐头（口）附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	9.5	35.63	338.49	
7	020601001001	铺望砖 1. 铺望砖 做细平望（旧件利用率自行考虑）	m <sup>2</sup>	52.7	102.54	5403.86	
8	01B001	梁架清理除尘	m <sup>2</sup>	30	85.52	2565.60	
9	010702005001	其他木构件 1. 圆形构件部件刷补	块	10	129.36	1293.60	
10	010702005002	其他木构件 1. 方形构件部件刷补	块	13	117.33	1525.29	
11	010702005003	其他木构件 1. 圆形构件刷槽加铁箍	kg	20	43.28	865.60	
12	010702005004	其他木构件 1. 方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	26	32.50	845.00	
13	020509001001	门窗检修 1. 检修门窗：拆修安	m <sup>2</sup>	7.16	260.09	1862.24	
14	011404007001	其他木材面 1. 木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐油保护	m <sup>2</sup>	94.06	48.59	4570.38	
15	011601001001	砌砌体拆除 1. 拆除砌体	m <sup>3</sup>	0.1	147.34	14.73	
16	010401012001	零星砌砖 1. 局部拆砌墙（糙砌砖墙 盖四丁砖）	m <sup>3</sup>	0.1	2082.03	208.20	
17	010401012004	零星砌砖 1. 博缝砖补换	块	4	83.27	333.08	
18	020103001001	细砂砖墙 1. 砌筑直棂	m	14.3	61.30	876.59	
<b>本页小计</b>						66008.74	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固  
工程施工项目 A 包

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
19	010401012002	零星砌砖 1.剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以内	块	20	76.24	1524.80	
20	010401012003	零星砌砖 1.剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以外	块	25	74.21	1855.25	
21	011201003001	墙面勾缝 1.剔浆打点	m	185.6	68.84	12776.70	
22	011201003002	墙面勾缝 1.青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	185.6	62.85	11479.36	
23	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1.灌浆加固开裂的墙体	m	16.5	251.98	4157.67	
24	01B002	砍除树木 1.分段消除南山瑞树木	棵	1	164.60	164.60	
25	01B003	植物根系化学干扰 1.树木根部注射化学试剂使植物根系停止生长，解除对文物建筑造成的安全隐患	处	5	76.71	383.55	
26	010103002001	土方弃置 1.垃圾外运，运距自行考虑	m <sup>3</sup>	40	96.86	3874.40	
<b>本页小计</b>						36216.33	
<b>合 计</b>						102225.07	



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程续建项目 A 包

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	52.7	69.36			59.75	29.58	98.94
	01-1-17	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m <sup>2</sup>	5.27	14.79			7.75	2.35	16.72
	补子目16	整理码放拆下的瓦件 材料费中：暂估价合计	m <sup>2</sup>	52.7				55	27.23	82.23
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	12.1	80			80	27.89	107.89
	补子目4	拆除屋面正脊 材料费中：暂估价合计	m	12.1	80			80	27.89	107.89
3	011607002001	墁砖拆除 1. 墁砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	52.7	30			30	14.85	44.85
	补子目8	墁砖拆除 材料费中：暂估价合计	m <sup>2</sup>	52.7	30			30	14.85	44.85
4	020601003001	小背瓦屋面 1. 屋面类型：柳合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥背（每5cm厚）滑粘泥、灰背（每3cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	52.7	231.81	338.28	7.66	79.68	27.77	605.52
	借3-1418	护板灰	10m <sup>2</sup>	5.27	5.12	14.79	0.15	1.76	0.61	20.67
	借3-1419	泥背（每5cm厚）滑粘泥	10m <sup>2</sup>	5.27	12.8	6.51	0.39	4.4	1.53	21.23
	借3-1421	灰背（每3cm厚）月白灰背	10m <sup>2</sup>	5.27	39.68	32.53	1.2	13.64	4.76	78.16
	借3-1449 换	合瓦屋面垫 3号瓦	10m <sup>2</sup>	5.27	174.21	284.45	5.93	59.88	20.88	485.46
		材料费中：暂估价合计								
5	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊（高cm）30以上40以内	m	12.1	224	113.99	8.05	77	26.85	372.89
	借3-1511	花瓦脊（高cm）30以上40以内	m	12.1	224	113.99	8.05	77	26.85	372.89
		材料费中：暂估价合计								
6	020602009001	檐头（口）附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	9.5	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63
	借3-1452 换	合瓦檐头附件 3号瓦	10m	0.95	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
7	020601001001	铺望砖 1.铺望砖 做细平望 (旧件利用率自行考虑)	m <sup>2</sup>	52.7	32.13	65.35	9.7	11.04	3.85	102.54
	借2-285 换	铺望砖 做细平望	10m <sup>2</sup>	5.27	32.13	65.35		11.04	3.85	102.54
		材料费中：暂估价合计								
8	01B001	梁架清理除尘	m <sup>2</sup>	30	40	15		40	30.52	85.52
	补子目1	梁架清理除尘	m <sup>2</sup>	30	40	15		40	30.52	85.52
		材料费中：暂估价合计								
9	010702005001	其他木构件 1.圆形构件刷补	块	10	60			60	24.36	129.36
	补子目5	圆形构件刷补	块	10	60	45		60	24.36	129.36
		材料费中：暂估价合计								
10	010702005002	其他木构件 1.方形构件刷补	块	13	55	40		55	22.33	117.33
	补子目6	方形构件刷补	块	13	55	40		55	22.33	117.33
		材料费中：暂估价合计								
11	010702005003	其他木构件 1.圆形构件刷槽加铁箍	kg	20	33.28	5.35		11.44	4.65	43.28
	借3-788 换	圆形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	20	33.28	5.35		11.44	4.65	43.28
		材料费中：暂估价合计								
12	010702005004	其他木构件 1.方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	26	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
	借3-794 换	方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	26	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
		材料费中：暂估价合计								
13	020509001001	门窗检修 1.检修门窗，拆修安	m <sup>2</sup>	7.16	115	105		115	40.09	250.09
	补子目3	门窗检修	m <sup>2</sup>	7.16	115	105		115	40.09	250.09
		材料费中：暂估价合计								
14	011404007001	其他木材面 1.木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐油保护	m <sup>2</sup>	94.06	37.01	5.52		12.25	6.06	48.59
	01-13-78	刷桐油 木方面	10m <sup>2</sup>	9.406	13.83	4.74		4.58	2.27	20.84
	01-13-80	刷防腐油 木方面	10m <sup>2</sup>	9.406	23.18	0.78		7.67	3.8	27.76
		材料费中：暂估价合计								
15	011601001001	砖砌体拆除 1.拆除砌体	m <sup>3</sup>	0.1	126.6			41.9	20.74	147.34

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单 价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m <sup>3</sup>	0.01	126.6			41.89	20.7	147.4
		材料费中: 暂估价合计								
16	010401012001	零星砌砖 1.局部拆砌墙(糙面砖 墙 蓝丁丁砖)	m <sup>3</sup>	0.1	250	1577.6		88	35.73	2082.03
	借3-57	糙面砖墙 蓝丁丁砖	10m <sup>3</sup>	0.01	2500	1777.6	12.90	88	35.7	2082
		材料费中: 暂估价合计								
17	010401012004	零星砌砖 1.西缝砖补换	块	4	45	20		45	18.27	83.27
	补子目19	零星砌砖	块	4	45	20		45	18.27	83.27
		材料费中: 暂估价合计								
18	020103001001	细砂砖墙 1.砌筑直槽	m	14.3	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
	借3-114 换	细砂小停泥直槽 一层	10m	1.43	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
		材料费中: 暂估价合计								
19	010401012002	零星砌砖 1.剔补砖: 小停泥砖(相 连砖), 5块以内	块	20	40	20		40	16.24	76.24
	补子目10	剔补砖(5块以内)	块	20	40	20		40	16.24	76.24
		材料费中: 暂估价合计								
20	010401012003	零星砌砖 1.剔补砖: 小停泥砖(相 连砖), 5块以外	块	25	35	25		35	14.21	74.21
	补子目12	剔补砖(5块以外)	块	25	35	25		35	14.21	74.21
		材料费中: 暂估价合计								
21	011201003001	墙面勾缝 1.刷浆打点	m <sup>2</sup>	185.6	32	21		32	15.84	68.84
	补子目17	刷浆打点	m <sup>2</sup>	185.6	32	21		32	15.84	68.84
		材料费中: 暂估价合计								
22	011201003002	墙面勾缝 1.青灰勾缝, 平缝	m <sup>2</sup>	185.6	30	17		30	14.85	61.85
	补子目18	青灰勾缝, 平缝	m <sup>2</sup>	185.6	30	17		30	14.85	61.85
		材料费中: 暂估价合计								
23	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1.灌浆加固开裂的墙体	m	16.5	105	85	10	105	51.98	251.98
	补子目7	灌浆加固开裂的墙体	m	16.5	105	85	10	105	51.98	251.98
		材料费中: 暂估价合计								
24	01B002	砍除树木 1.分段清除南山墙树木	棵	1	65		50	65	49.6	164.6
	补子目14	砍除树木	棵	1	65		50	65	49.6	164.6
		材料费中: 暂估价合计								

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
25	01B003	植物根系化学干扰 1. 树木根部注射化学药剂使植物根系停止生长，解除对文物建筑造成的安全隐患	处	5	35	15		35	26.71	76.71
	补子目15	植物根系化学干扰	处	5	35	15		35	26.71	76.71
		材料费中：暂估价合计								
26	010103002001	余方弃置 1. 垃圾外运，运距自行考虑	m <sup>3</sup>	40	75.00		11.17	4.99	10.15	96.86
	01-2-9	人工装车土方	10m <sup>3</sup>	4	19.02			6.29	2.56	21.57
	01-2-10	人工运土方 运距(m) ≤ 20	10m <sup>3</sup>	4	28.06			9.28	3.77	31.83
	01-2-10	人工运土方 运距(m) ≤ 20	10m <sup>3</sup>	4	28.06			9.28	3.77	31.83
	01-2-22 换	自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):5	10m <sup>3</sup>	4	0.4		11.17	0.13	0.05	11.62
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目	5193.92
2	单价措施项目	9418.7
	合 计	14612.62



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工费	省人工费	3.91	1531.4	
2	二次搬运费	省人工费	3.46	1355.16	
3	冬雨季施工增加费	省人工费		1703.73	
4	已完工程及设备保护费	省直接费		603.63	
合 计				193.92	



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 六步	10m	40.8	102.71	4170.03	
2	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2.28	462.28	1005.16	
3	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	40.6	35.94	1459.16	
4	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m <sup>2</sup>	43.6	11.19	2784.35	
本页小计						9418.7	
合 计						9418.7	

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 六步	10m	40.6	67.97	10.65	14.61	23.36	9.48	102.71
	借01-9-16	钢管双排外脚手架 六步	10m	4.06	67.97	10.65	14.61	23.36	9.49	102.72
2	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	4.83	93.72	38.05	502.58
	借01-9-79 换	活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	4.83	93.72	38.05	502.58
3	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	40.6	16.26	16	1.41	5.59	2.27	35.94
	借01-9-104 换	安全网 挂	10m	4.06	6.91	16	1.41	2.38	0.96	25.3
	借01-9-105 换	安全网 翻	10m	4.06	6.14			2.11	0.86	7
	借01-9-106 换	安全网 拆	10m	4.06	3.2			1.1	0.45	3.65
4	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m2	243.6	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43
	借01-9-111 换	建筑物封护 密目网	10m2	24.36	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他			
合 计			0	—

## 暂列金额明细表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
	合 计			—



## 专业工程暂估价表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
1				
合计				



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址吉民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0	3	
2	材料采购保管费		2.5	
3	设备采购保管费		1	
合 计				



## 单位工程人材机汇总表

工程名称：中和堂

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场合价 (除税)
一	人工						
1	综合工日(建筑)		工日	14.53	128.00	128.00	1860.07
2	综合工日(建筑)		工日	21.56	128.00	128.00	2759.50
3	综合工日(房修建筑)		工日	54.68	133.00	133.00	7272.93
4	整理码放拆下后的瓦件人工		元	52.00	55.00	55.00	2898.50
5	圆形构件剔补人工费		元	10.00	60.00	60.00	600.00
6	方形构件剔补人工费		元	13.90	50.00	50.00	715.00
7	剔补砖(5块以内)人工费		元	20.00	40.00	40.00	800.00
8	剔补砖(5块以外)人工费		元	24.00	35.00	35.00	875.00
9	刷浆打点人工费		元	185.60	32.00	32.00	5939.20
10	青灰勾缝,平缝人工费		元	185.60	30.00	30.00	5568.00
11	梁架清理除尘人工费		元	30.00	40.00	40.00	1200.00
12	门窗检修人工费		元	7.16	115.00	115.00	823.40
13	拆除屋面正脊人工费		元	12.10	80.00	80.00	968.00
14	望砖拆除人工费		元	52.70	30.00	30.00	1581.00
15	植物根系化学干扰人工费		元	5.00	35.00	35.00	175.00
16	砍除树木人工费		元	1.00	65.00	65.00	65.00
17	零星砌砖人工费		元	4.00	45.00	45.00	180.00
18	灌浆加固开裂的墙体人工费		元	16.50	105.00	105.00	1732.50
19	综合工日		工日	130.04	128.00	128.00	16645.43
20	综合工日		工日	5.01	128.00	128.00	640.88
21	综合工日		工日	9.62	128.00	128.00	1231.36
	小计						54530.77
二	材料						
1	砂纸		张	34.99	0.51	0.45	15.75
2	水泥	32.5MPa	t	0.00	457.65	405.00	1.85
3	石灰		t	0.00	370.80	360.00	0.63
4	粘土		m3	2.90	27.91	27.10	78.55
5	中砂		m3	0.03	139.05	135.00	3.56
6	防腐油		kg	27.65	2.36	2.09	57.80
7	熟桐油		kg	11.29	42.94	38.00	428.91
8	油漆溶剂油		kg	3.84	4.99	4.42	16.96
9	镀锌铁丝	8#	kg	59.44	6.55	5.80	344.75
10	钢管	4-6.5m	根	317.70	0.23	0.20	63.54
11	钢管	3m以下	根	161.99	0.23	0.20	32.40
12	麻刀		kg	114.89	8.48	7.50	861.65
13	水		m3	0.01	4.27	4.15	0.04
14	密目网		m2	255.78	8.40	7.43	1900.45

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：中和堂

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
二	材料						
15	安全网		块	12.18	50.00	44.25	538.97
16	木脚手板摊销		m3	4.37	100.01	88.50	386.64
17	扣件摊销		个	783.02	0.09	0.08	62.64
18	底座摊销		个	55.23	0.09	0.08	4.45
19	圆形构件剔补		块	10.00	45.00	45.00	450.00
20	方形构件剔补		块	19.00	40.00	40.00	520.00
21	剔补砖 (5块以内)		块	20.00	20.00	20.00	400.00
22	剔补砖 (5块以外)		块	25.00	25.00	25.00	625.00
23	稠浆打点		m2	185.60	21.00	21.00	3897.60
24	青灰勾缝, 平缝		m2	185.60	17.00	17.00	3155.20
25	梁架清理除尘		m2	30.00	15.00	15.00	450.00
26	门窗检修		m2	7.16	105.00	105.00	751.80
27	植物根系化学干扰		处	5.00	15.00	15.00	75.00
28	零星砌砖		块	4.00	20.00	20.00	80.00
29	凿浆加固开裂的墙体		m	16.50	85.00	85.00	1402.50
30	板瓦2#	18×18(16)	块	2108.00	3.73	3.30	6956.40
31	板瓦3#	16×16(14)	块	2635.00	3.28	2.90	7641.50
32	花边瓦	3#	块	45.32	3.96	3.50	158.60
33	滑秸		kg	23.19	0.99	0.88	20.41
34	夹茎用深月白中麻刀灰		m3	0.70	169.67	169.67	118.03
35	蓝四丁砖	240×115×5	块	450.82	3.73	3.30	1487.69
36	其他材料费		元	235.45	1.00	1.00	235.45
37	砂子		kg	4.98	0.07	0.07	0.35
38	生石灰		kg	2627.09	0.37	0.36	945.75
39	石油沥青油毡	350#	m2	57.97	2.60	2.30	133.33
40	水泥	42.5MPa	kg	1.90	0.45	0.40	0.76
41	松烟		kg	9.96	96.05	85.00	846.63
42	素白灰浆		m3	0.04	101.59	101.59	4.36
43	铁件		kg	47.38	5.47	4.84	229.32
44	瓦用	4:6掺灰泥	m3	4.69	41.92	40.70	190.90
45	瓦用深月白中麻刀灰		m3	0.17	169.67	169.67	29.66
46	细型砖		百块	15.81	237.30	210.00	3320.10
47	小砖混砖	295×145×7	块	60.06	4.52	4.00	240.24
48	扎档用深月白中麻刀灰		m3	0.41	169.67	169.67	68.85
49	自削倒刺钉		kg	7.80	9.04	8.00	62.40
50	混合砂浆	M2.5	m3	0.03	248.24	234.09	6.09
	小计						39297.37

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：中和堂

第 3 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
三	机械						
1	灰浆搅拌机	200L	台班	0.00	140.5141	122.87	0.53
2	灌浆加固开裂的墙体机械费		元	16.50	10	10	165
3	砍除树木机械费		元	1.00	50	50	50
4	电动卷扬机	单筒快速10	台班	0.47	143.8802	125.83	562
5	机械费调整		元	0.04	1	1	0.04
6	载货汽车5t		台班	0.04	11.93	10.47	471.3
7	自卸汽车	15t	台班	0.47	951.71	815.19	446.61
	小计						2044.43
			合计				95872.55

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中和堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			7506.82
1.1	安全文明施工费			5246.01
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	2734
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.25	292.09
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		619.24
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		1600.68
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	1775.93
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.21	245.36
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	116.84
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	122.68
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	11191.01
合 计				18697.83





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	240831.61	
二	措施项目费	24168.72	
2.1	单价措施项目	11148.73	
2.2	总价措施项目	13019.99	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	17026.27	
五	设备费		
六	税金	25382.39	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		307408.99	0



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局  
台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥青瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	80.81	796.94	796.34	
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	10.4	10.4	1510.46	
3	011607002001	望砖拆除 1. 望砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	80.81	362.55	3624.33	
4	011606003001	椽子拆除 1. 椽子拆除	根	150.0	17.19	2681.64	
5	011606003002	大连檐拆除 1. 大连檐拆除	m	20.4	14.95	304.98	
6	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：仰合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥背（每5cm厚）滑秸泥、灰背（每3cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	80.81	605.52	48932.07	
7	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	14	372.89	5220.46	
8	020602009001	檐头（口）附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	20.4	35.63	726.85	
9	020601001001	铺望砖 1. 铺望砖 微细平铺（旧件利用率自行考虑）	m <sup>2</sup>	80.81	102.54	8286.26	
10	020505004001	椽子拆修安 1. 椽子拆修安	根	312	21.58	6732.96	
11	020505002001	矩形椽 1. 方直椽刨光顺接铺钉(径cm) 8以内	m	96.5	35.54	3429.61	
12	020508016001	大连檐(里口木) 1. 大连檐制作安装(高cm) 8以内	m	20.4	31.72	647.09	
13	01B001	清除梁架鸟粪	m <sup>2</sup>	95	92.34	8772.30	
14	010702005001	其他木构件 1. 圆形构件刷补	块	22	129.36	2845.92	
15	010702005002	其他木构件 1. 方形构件刷补	块	31	117.33	3637.23	
16	010702005003	其他木构件 1. 圆形构件刷槽加铁箍	kg	40	46.53	1861.20	
17	010702005004	其他木构件 1. 方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	56	32.50	1820.00	
18	020509001001	门窗检修 1. 检修门窗，拆修安	m <sup>2</sup>	14.3	260.09	3719.29	
19	020509003001	木板窗扇 1. 按原形制恢复内侧木板窗扇	m <sup>2</sup>	3.6	788.57	2838.85	
<b>本页小计</b>						<b>115586.84</b>	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
20	010701001001	木屋架 1. 拆除临时加固木架	项	1	4015.00	4015.00	
21	020503001001	圆钉（捆） 1. 捆条拆除后安装	m3	0.66	642.78	680.71	
22	020503001002	圆钉（捆） 1. 捆条制作	m3	0.46	5383.16	1883.31	
23	011404007001	其他木材面 1. 木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐油保护	m2	206.51	5029.16	10034.32	
24	011601001001	砌墙体拆除 1. 拆除砌体	m3	2.48	147.36	729.43	
25	010401012001	零星砌砖 1. 局部拆砌墙（糙砌砖墙 蓝四丁砖）	m3	0.35	2082.01	728.70	
26	010401012005	零星砌砖 1. 局部拆砌墙（淌白墙 小停泥砖）	m2	32.89	793.65	26103.15	
27	010401012004	零星砌砖 1. 博缝砖补块	块	16	83.27	1332.32	
28	020103001001	细碎砖槽 1. 砌筑直槽	m	14.7	61.30	901.11	
29	010401012002	零星砌砖 1. 剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以内	块	37	76.24	2820.88	
30	010401012003	零星砌砖 1. 剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以外	块	53	74.21	3903.13	
31	011201003001	墙面勾缝 1. 刷浆打点	m2	395.3	68.84	27212.45	
32	011201003002	墙面勾缝 1. 青灰勾缝，平缝	m2	395.3	61.85	24449.31	
33	011201001001	墙砖表面渗透加固 1. 墙体弹孔周围表面涂刷 Remmers-kse300 加固剂	m2	28.5	137.18	3909.63	
34	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1. 灌浆加固开裂的墙体	m	18	251.98	4535.64	
35	010101002001	挖一般土方	m3	2.7	117.93	318.41	
36	010103001001	回填方 1. 回填灰土 3:7灰土 2. 原土夯实	m3	0.9	310.92	279.83	
37	020703001001	细碎散水 1. 蓝四丁砖（平铺）垫子铺	m2	9	174.13	1567.17	
38	020201002001	踏跺 1. 踏跺 如意踏跺 2. 踏跺、观翼	m2	1.5	1634.81	2452.22	
本页小计						117886.72	

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
39	01B002	疏通排水 1. 疏通排水	m	928.35	103.15	928.35	
40	01B004	清除西山紧靠建筑生长植物及落叶	工日	500	315.34	1586.70	
41	010103002001	余方弃置 1. 垃圾外运，运距自行考虑	m <sup>3</sup>	50	9676.60	4843.00	
本页小计						7358.05	
合 计						240831.61	





## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 义丰恒高号

标段: 山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程变更项目 A 包

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7	020602002001	屋面正脊 1.花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	14	224	113.99		8.03	77	5	372.89
	借3-1511	花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	14	224	113.99		8.03	77	5	372.89
		材料费中: 暂估价合计									
8	020602009001	檐头(口)附件 1.合瓦檐头附件 3号瓦	m	20.4	11.01	22.92				1.32	35.63
	借3-1452 换	合瓦檐头附件 3号瓦	10m	2.04	11.01	22.92	0.38		3.78	1.32	35.63
		材料费中: 暂估价合计									
9	020601001001	铺望砖 1.铺望砖 做细平整(旧 件利用率自行考虑)	m <sup>2</sup>	80.81	32.13	65.86	0.7		11.04	3.85	102.54
	借2-285 换	铺望砖 做细平整	10m <sup>2</sup>	8.081	32.13	65.86	0.7		11.04	3.85	102.54
		材料费中: 暂估价合计									
10	020505004001	椽子拆修安 1.椽子拆修安	根	312	16				16	5.58	21.58
	补子目11	椽子拆修安	根	312	16				16	5.58	21.58
		材料费中: 暂估价合计									
11	020505002001	矩形椽 1.方直椽顺光顺接铺钉(径 cm) 8以内	m	96.5	7.04	27.56	0.1		2.42	0.84	35.54
	借3-829	方直椽顺光顺接铺钉(径 cm) 8以内	10m	9.65	7.04	27.56	0.1		2.42	0.84	35.54
		材料费中: 暂估价合计									
12	020508016001	大连檐(里口木) 1.大连檐制作安装(高cm) 8以内	m	20.4	9.86	20.52	0.15		3.39	1.19	31.72
	借3-936	大连檐制作安装(高cm) 8以内	10m	2.04	9.86	20.52	0.15		3.39	1.18	31.7
		材料费中: 暂估价合计									
13	01B001	清除梁架鸟粪	m <sup>2</sup>	95	45	13			45	34.34	92.34
	补子目1	清除梁架鸟粪	m <sup>2</sup>	95	45	13			45	34.34	92.34
		材料费中: 暂估价合计									
14	010702005001	其他木构件 1.圆形构件刷补	块	22	60	45			60	24.36	129.36
	补子目5	圆形构件刷补	块	22	60	45			60	24.36	129.36
		材料费中: 暂估价合计									
15	010702005002	其他木构件 1.方形构件刷补	块	31	55	40			55	22.33	117.33
	补子目6	方形构件刷补	块	31	55	40			55	22.33	117.33
		材料费中: 暂估价合计									

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16	010702005003	其他木构件 1. 圆形构件刷槽加铁箍	kg	40	35.78	5.75		12.5	5	46.53
	借3-788 换	圆形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	43	35.78	5.75				46.53
		材料费中：暂估价合计								
17	010702005004	其他木构件 1. 方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	56	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
	借3-794 换	方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	56	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
		材料费中：暂估价合计								
18	020509001001	门窗检修 1. 检修门窗：拆修安	m <sup>2</sup>	14.3	115	105		115	40.09	250.09
	补子目3	门窗检修	m <sup>2</sup>	14.3	115	105		115	40.09	250.09
		材料费中：暂估价合计								
19	020509003001	木板窗扇 1. 按原形制恢复内侧木板窗扇	m <sup>2</sup>	3.6	499.2	222.04	7.51	171.6	59.82	788.57
	借3-1308	木板窗扇制作 (边厚cm) 6	m <sup>2</sup>	3.6	399.36	208.52	6.01	137.28	47.86	661.75
	借3-1329	木板窗扇安装	m <sup>2</sup>	3.6	99.84	13.52	1.5	34.32	11.96	126.82
		材料费中：暂估价合计								
20	010701001001	木屋架 1. 拆除临时加固木屋架	项	1	2500		500	2500	1015	4015
	补子目2	拆除临时加固木屋架	项	1	2500		500	2500	1015	4015
		材料费中：暂估价合计								
21	020503001001	圆榫 (榫) 1. 榫条拆除后安装	m <sup>3</sup>	1.06	516.36	17	27.5	233.28	81.32	642.18
	补子目2	圆榫 (榫) 拆除	m <sup>3</sup>	1.06	85		20	85	29.64	134.64
	借3-751 换	圆榫、扶背木(径cm) 20 以下	m <sup>3</sup>	1.06	431.36	17	7.5	148.28	51.69	507.55
		材料费中：暂估价合计								
22	020503001002	圆榫 (榫) 1. 榫条制作	m <sup>3</sup>	0.35	2780.17	2225.71	41.86	955.69	333.15	5380.89
	借3-597 换	圆榫(径cm) 20以下	m <sup>3</sup>	0.35	2780.17	2225.71	41.86	955.68	333.14	5380.86
		材料费中：暂估价合计								
23	011404007001	其他木材面 1. 木装修、木基层、木 构架、木楼梯刷桐油、 防腐油保护	m <sup>2</sup>	206.51	37.01	5.52		12.25	6.06	48.59
	01-13-78	刷桐油 木方面	10m <sup>2</sup>	20.651	13.83	4.74		4.58	2.27	20.84

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：义丰恒商号 标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固 第 4 页 共 6 页  
 工程施工项目 A 包

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	01-13-80	刷防腐油 木方面	10m <sup>2</sup>	20.651	23.18	0.78				27.76
		材料费中：暂估价合计								
24	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除砌体	m <sup>3</sup>	4.95	126.62					147.36
	01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m <sup>3</sup>	0.495	126.62			41.89		147.35
		材料费中：暂估价合计								
25	010401012001	零星砌砖 1. 局部拆砌墙（糙砌砖墙 蓝瓦丁砖）	m <sup>3</sup>	0.35	256	1777.57	12.71	88	35.73	2082.01
	借3-57	糙砌砖墙 蓝瓦丁砖	10m <sup>3</sup>	0.035	256	1777.57	12.71	88	35.71	2082
		材料费中：暂估价合计								
26	010401012005	零星砌砖 1. 局部拆砌墙（淌白墙 小停泥砖）	m <sup>2</sup>	32.89	440.45	278.07	13.66	151.4	61.47	793.65
	借3-55	淌白墙 小停泥砖	10m <sup>2</sup>	3.289	440.45	278.07	13.66	151.4	61.47	793.65
		材料费中：暂估价合计								
27	010401012004	零星砌砖 1. 博缝砖补换	块	16	45	20		45	18.27	83.27
	补子日19	零星砌砖	块	16	45	20		45	18.27	83.27
		材料费中：暂估价合计								
28	020103001001	细碎砖墙 1. 砌筑直槽	m	14.7	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
	借3-114 换	细碎小停泥直槽 一层	10m	1.47	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
		材料费中：暂估价合计								
29	010401012002	零星砌砖 1. 剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以内	块	37	40	20		40	16.24	76.24
	补子日10	剔补砖（5块以内）	块	37	40	20		40	16.24	76.24
		材料费中：暂估价合计								
30	010401012003	零星砌砖 1. 剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以外	块	53	35	25		35	14.21	74.21
	补子日12	剔补砖（5块以外）	块	53	35	25		35	14.21	74.21
		材料费中：暂估价合计								
31	011201003001	墙面勾缝 1. 刷浆打点	m <sup>2</sup>	395.3	32	21		32	15.84	68.84
	补子日17	刷浆打点	m <sup>2</sup>	395.3	32	21		32	15.84	68.84
		材料费中：暂估价合计								
32	011201003002	墙面勾缝 1. 青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	395.3	30	17		30	14.85	61.85
	补子日18	青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	395.3	30	17		30	14.85	61.85

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。



## 工程清单综合单价分析表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)				综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计							
33	011201001001	墙砖表面渗透加固 1.墙体弹孔周围表面涂刷 Remmers-kse300 加固剂	m <sup>2</sup>	28.5	65	35	5	65	137.18
	补子目7	墙砖表面渗透加固	m <sup>2</sup>	28.5	65	35	5	65	137.18
		材料费中：暂估价合计							
34	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1.灌浆加固开裂的墙体	m	18	105	85	10	105	51.98
	补子目7	灌浆加固开裂的墙体	m	18	105	85	10	105	51.98
		材料费中：暂估价合计							
35	010101002001	挖一般土方	m <sup>3</sup>	2.7	94.16			31.15	23.77
	01-2-2	人工挖沟槽土方(挖深≤2m) 竖土	10m <sup>3</sup>	0.27	94.16			31.15	23.77
		材料费中：暂估价合计							
36	010103001001	回填方 1.回填灰土 3:7灰土 2.原土夯实	m <sup>3</sup>	0.9	157.21	114.03		52.01	39.68
	01-2-53	回填灰土 灰土	10m <sup>3</sup>	0.09	156.01	114.03		51.61	39.38
	01-2-55	原土夯实	10m <sup>2</sup>	0.09	1.2			0.4	0.3
		材料费中：暂估价合计							
37	020703001001	细碎散水 1.蓝丁丁砖(平铺) 拐子锦	m <sup>2</sup>	9	41.47	127.01	0.68	14.26	4.97
	借3-1701	蓝丁丁砖(平铺) 拐子锦	10m <sup>2</sup>	0.9	41.47	127.01	0.68	14.26	4.97
		材料费中：暂估价合计							
38	020201002001	踏跺 1.踏跺 如意踏跺 2.踏跺、观高	m <sup>2</sup>	1.5	1280	200.45	0.98	440	153.38
	借3-280 换	踏跺 如意踏跺	m <sup>2</sup>	1.5	1009.92	176.73		347.16	121.03
	借3-386 换	踏跺、观高	m <sup>2</sup>	1.5	270.08	23.72	0.98	92.84	32.37
		材料费中：暂估价合计							
39	01B002	疏通排水 1.疏通排水	m	9	50	5	10	50	38.15
	补子目9	疏通排水	m	9	50	5	10	50	38.15
		材料费中：暂估价合计							
40	01B004	清除西山簪簪建筑生长植物及落叶	工日	5	180			180	137.34
	补子目14	清除西山簪簪建筑生长植物及落叶	工日	5	180			180	137.34
		材料费中：暂估价合计							

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)				综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
41	010103002001	余方弃置 1.垃圾外运,运距自行考虑	m <sup>3</sup>	50	75.54			24.99	96.86
	01-2-9	人工装车土方	10m <sup>3</sup>	5	19.02			25.00	21.57
	01-2-10	人工运土方 运距(m) ≤ 20	10m <sup>3</sup>	5	28.06			9.28	31.83
	01-2-10	人工运土方 运距(m) ≤ 20	10m <sup>3</sup>	5	28.06			3.77	31.83
	01-2-22 换	自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km):5	10m <sup>3</sup>	5	0.4	11.17	0.13	0.05	11.62
		材料费中：暂估价合计							

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居修缮加固工程竣工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目	12819.99
2	单价措施项目	11348.73
	合 计	24168.72



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工费	省人工费	3.91	329.09	
2	二次搬运费	省人工费	3.78	3356.96	
3	冬雨季施工增加费	省人工费	4.35	19.87	
4	已完工程及设备保护费	省直接费	1.12	50.61	
合 计				12819.99	



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局  
台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	其中：暂估 价
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 七步	10m	38	120	4560
2	011701001003	综合脚手架 1. 钢管一字斜道	座	1	377.09	377.09
3	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车 3m×4m 二步	座	2	502.58	1005.16
4	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	38	35.95	1366.1
5	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m <sup>2</sup>	266	11.43	3040.38
<b>本页小计</b>						<b>11348.73</b>
<b>合 计</b>						<b>11348.73</b>

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 七步	10m	38	79.62	11.35	6.91	27.37		120
	借01-9-17	钢管双排外脚手架 七步	10m	3.8	79.62	11.35	6.91	27.37		119.98
2	011701001003	综合脚手架 1. 钢管一字斜道	座	1	450.56	632.71	230.94	154.88	62.88	1377.09
	借01-9-91 换	钢管一字斜道	座	1	450.56	632.71	230.94	154.88	62.88	1377.09
3	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	38.05	502.58
	借01-9-79 换	活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	38.05	502.58
4	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	38	16.26	16.01	1.41	5.59	2.27	35.95
	借01-9-104 换	安全网 挂	10m	3.8	6.91	16.01	1.41	2.38	0.96	28.3
	借01-9-105 换	安全网 翻	10m	3.8	6.14			2.11	0.86	7
	借01-9-106 换	安全网 拆	10m	3.8	3.2			1.1	0.45	3.65
5	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m2	266	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43
	借01-9-111 换	建筑物封护 密目网	10m2	26.6	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见其他采购保管费、采购保管费表
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他			
合 计			0	—

## 暂列金额明细表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		清单中部分分项工程的10%~15%估列
	合 计			





## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0		
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
合 计				



填表说明：.....

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：义丰恒商号

第 1 页 共 4 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场综合价 (除税)
一 人工							
1	综合工日(建筑)		工日	14.67	128.00	128.00	1878.02
2	综合工日(建筑)		工日	23.64	128.00	128.00	3025.41
3	综合工日(建筑)		工日	3.52	128.00	128.00	450.56
4	综合工日(房修建筑)		工日	102.29	128.00	128.00	13094.17
5	整理码放拆下后的瓦件人工		元	80.81	55.00	55.00	4444.55
6	圆形构件刷补人工费		元	22.00	60.00	60.00	1320.00
7	方形构件刷补人工费		元	31.00	55.00	55.00	1705.00
8	刷补砖(5块以内)人工费		元	37.00	40.00	40.00	1480.00
9	刷补砖(5块以外)人工费		元	53.00	35.00	35.00	1855.00
10	刷浆打点人工费		元	395.30	32.00	32.00	12649.60
11	青灰勾缝,平缝人工费		元	395.30	30.00	30.00	11859.00
12	清除梁架鸟粪人工费		元	95.00	45.00	45.00	4275.00
13	圆榫(榫)拆除人工费		元	1.06	85.00	85.00	90.10
14	门窗检修人工费		元	14.30	115.00	115.00	1644.50
15	拆除屋面正脊人工费		元	14.00	80.00	80.00	1120.00
16	摆砖拆除人工费		元	80.81	30.00	30.00	2424.30
17	橡子拆除人工费		元	156.00	11.50	11.50	1794.00
18	橡子拆修安人工费		元	312.00	16.00	16.00	4992.00
19	大连檐拆除人工费		元	20.40	10.00	10.00	204.00
20	零星砌砖人工费		元	16.00	45.00	45.00	720.00
21	疏通排水人工费		元	9.00	50.00	50.00	450.00
22	拆除临时加固木架人工费		元	1.00	2500.00	2500.00	2500.00
23	清除西山紧靠建筑生长植物		元	5.00	180.00	180.00	900.00
24	填砖表面渗透加固人工费		元	28.50	65.00	65.00	1852.50
25	灌浆加固开裂的墙体人工费		元	18.00	105.00	105.00	1890.00
26	综合工日		工日	328.84	128.00	128.00	42091.39
27	综合工日		工日	32.24	128.00	128.00	4126.17
28	综合工日		工日	20.70	128.00	128.00	2649.60
小计							127994.87
二 材料							
1	锯材		m <sup>3</sup>	0.09	4045.40	3580.00	332.94
2	砂纸		张	76.82	0.51	0.45	34.57
3	水泥	32.5MPa	t	0.05	457.65	405.00	21.22
4	石灰		t	0.22	370.80	360.00	80.31
5	黏土		m <sup>3</sup>	1.06	20.64	20.04	21.16
6	石灰		t	0.54	370.80	360.00	195.65
7	黏土		m <sup>3</sup>	4.44	27.91	27.10	120.45

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：义丰恒商号

第 2 页 共 4 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
二	材料						
8	中砂		m <sup>3</sup>	0.54	139.00	139.00	72.73
9	防腐油		kg	60.71	2.35	2.08	126.89
10	熟桐油		kg	24.78	37.94	38.00	941.69
11	油漆溶剂油		kg	8.43	9.99	4.42	37.24
12	元钉		kg	2.99	8.80	5.13	15.34
13	镀锌钢丝	8#	kg	67.83	5.55	5.80	393.39
14	钢管	4-6.5m	根	430.60	0.23	0.20	86.12
15	钢管	3m以下	根	230.16	0.23	0.20	46.03
16	麻刀		kg	176.17	8.48	7.50	1321.24
17	水		m <sup>3</sup>	0.24	4.27	4.15	0.98
18	密目网		m <sup>2</sup>	279.30	8.40	7.43	2075.20
19	安全网		块	11.40	50.00	44.25	504.45
20	木脚手板摊销		m <sup>3</sup>	6.39	100.01	88.50	565.36
21	扣件摊销		个	1071.82	0.09	0.08	85.75
22	底座摊销		个	81.46	0.09	0.08	6.52
23	水		m <sup>3</sup>	0.18	6.55	6.36	1.17
24	圆形构件刷补		块	22.00	45.00	45.00	990.00
25	方形构件刷补		块	31.00	40.00	40.00	1240.00
26	刷补砖 (5块以内)		块	37.00	20.00	20.00	740.00
27	刷补砖 (5块以外)		块	53.00	25.00	25.00	1325.00
28	刷浆打点		m <sup>2</sup>	395.30	21.00	21.00	8301.30
29	青灰勾缝, 平缝		m <sup>2</sup>	395.30	17.00	17.00	6720.10
30	清除梁架鸟粪		m <sup>2</sup>	95.00	13.00	13.00	1235.00
31	门窗检修		m <sup>2</sup>	14.30	105.00	105.00	1501.50
32	疏通排水		m	9.00	5.00	5.00	45.00
33	零星砌砖		块	16.00	20.00	20.00	320.00
34	墙砖表面渗透加固		m <sup>2</sup>	28.50	35.00	35.00	997.50
35	灌浆加固开裂的墙体		m	18.00	85.00	85.00	1530.00
36	板瓦2#	18×18(16)	块	3232.40	3.73	3.30	10666.92
37	板瓦3#	16×16(14)	块	4040.50	3.28	2.90	11717.45
38	花边瓦	3#	块	97.31	3.96	3.50	340.58
39	灌粘		kg	35.56	0.99	0.88	31.29
40	夹浆用深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	1.07	169.67	169.67	180.99
41	铝材		m <sup>3</sup>	0.85	4045.40	3580.00	3029.65
42	蓝四丁砖	240×115×5	块	965.28	3.73	3.30	3185.42
43	煤		kg	38.63	0.60	0.53	20.47
44	木材毛料		m <sup>3</sup>	0.24	3536.00	3129.20	743.50

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：义丰恒商号

第 3 页 共 4 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
二	材料						
45	其他材料费		元	449.08	449.08		449.08
46	青白石(综合)		m <sup>3</sup>	0.29	850.00	850.00	246.08
47	乳胶		kg	0.90	4.92	4.92	4.43
48	砂子		kg	10.69	0.07	0.07	0.75
49	生石灰		kg	4028.38	0.36	0.36	1450.22
50	石油沥青滑毡	350#	m <sup>2</sup>	88.89	2.30	2.30	204.45
51	水泥	42.5MPa	kg	4.08	0.45	0.45	1.63
52	松烟		kg	18.11	96.05	85.00	1539.31
53	素白灰浆		m <sup>3</sup>	0.04	101.59	101.59	4.48
54	铁件		kg	101.97	5.47	4.84	493.53
55	瓦用	4:6掺灰泥	m <sup>3</sup>	7.19	41.92	40.70	292.72
56	瓦用深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.38	169.67	169.67	63.69
57	细型砖		百块	24.24	237.30	210.00	5091.03
58	小件泥砖	295×145×7	块	2231.66	4.52	4.00	8926.63
59	样板料		m <sup>3</sup>	0.00	3536.00	3129.20	12.05
60	圆钉		kg	7.85	5.28	4.67	36.68
61	圆木		m <sup>3</sup>	0.42	2034.00	1800.00	762.30
62	扎绑绳		kg	2.76	7.39	6.54	18.02
63	扎档用深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.62	169.67	169.67	105.58
64	自制倒刺钉		kg	16.80	9.04	8.00	134.40
65	自制小五金		kg	9.00	6.00	5.31	47.79
66	混合砂浆	M2.5	m <sup>3</sup>	0.09	248.24	234.09	21.30
67	石灰砂浆	1:3	m <sup>3</sup>	0.30	249.52	242.25	71.95
68	水泥砂浆	1:2.5	m <sup>3</sup>	0.08	390.10	359.67	26.98
69	3:7灰土		m <sup>3</sup>	0.92	115.15	111.80	102.63
70	深月白灰		m <sup>3</sup>	0.72	619.02	568.64	411.46
	小计						81832.92
三	机械						
1	汽车式起重机	5t	台班	0.02	504.3733	441.04	7.95
2	灰浆搅拌机	200L	台班	0.08	140.5141	122.87	9.42
3	木工圆锯机	φ500	台班	0.74	28.0068	24.49	18.17
4	疏通排水机械费		元	9.00	10	10	90
5	拆除临时加固木架机械费		元	1.00	500	500	500
6	墙砖表面渗透加固机械费		元	28.50	5	5	142.5
7	灌浆加固开裂的墙体机械费		元	18.00	10	10	180
8	圆桁(榀)拆除机械费		元	1.06	20	20	21.2

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：义丰恒商号

第 4 页 共 4 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
三	机械						
9	电动卷扬机	单筒快速10	台班	10.08	143.8903	125.50	1268.46
10	木工平刨床	500mm	台班	1.48	23.0993	24.57	36.42
11	机械费调整		元	0.05	1	1	0.05
12	载货汽车5t		台班	2.41	514.23	471.3	1134.89
13	自卸汽车	15t	台班	0.61	951.71	915.19	558.27
	小计						3967.33
			合计				213796.04


## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：义丰恒商号

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程竣工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			17026.27
1.1	安全文明施工费			11898.51
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	6201.01
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.25	662.5
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.75	1404.5
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.37	3630.5
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	4028.01
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.21	556.5
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	265
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	278.25
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	25382.39
<b>合 计</b>				<b>42408.66</b>



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	200100.00	
二	措施项目费	22426.02	
2.1	单价措施项目	11363.57	
2.2	总价措施项目	1062.57	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	14449.34	
五	设备费		
六	税金	21540.76	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		260882.54	0

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	其中：暂估价
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥青瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	85.44	98.94	8453.43
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	12.6	107.89	1359.41
3	011607002001	望砖拆除 1. 望砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	85.44	44.85	3831.98
4	011606003001	椽子拆除 1. 椽子拆除	根	195	17.19	3352.05
5	011606003002	大边槽拆除 1. 大边槽拆除	m	18.6	14.95	278.07
6	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：仰合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰，泥背（每5cm厚） 滑秸泥，灰背（每3cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	85.44	605.52	51735.63
7	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	12.6	372.89	4698.41
8	020602009001	檐头(口)附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	18.6	35.63	662.72
9	020601001001	铺望砖 1. 铺望砖 做细平摆（旧件利用率自行考虑）	m <sup>2</sup>	85.44	102.55	8761.87
10	020505004001	椽子拆修安 1. 椽子拆修安	根	260	21.58	5610.80
11	020505004002	圆形椽 1. 圆直椽制作安装(径cm) 8以内	m	135.33	40.77	5517.40
12	020508016001	大边槽(黑口木) 1. 大边槽制作安装(高cm) 8以内	m	18.6	31.72	589.99
13	01B001	清除梁架鸟粪	m <sup>2</sup>	86	92.34	7941.24
14	010702005001	其他木构件 1. 圆形构件刷补	块	15	129.36	1940.40
15	010702005002	其他木构件 1. 方形构件刷补	块	23	117.33	2698.59
16	010702005003	其他木构件 1. 圆形构件刷槽加铁箍	kg	30	43.28	1298.40
17	010702005004	其他木构件 1. 方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	45	32.50	1462.50
18	020503001001	圆枋(槽) 1. 圆枋拆除后安装	m <sup>3</sup>	1.48	642.18	950.43
19	020503001002	圆枋(槽) 1. 圆枋制作	m <sup>3</sup>	0.5	5380.87	2690.44
本页小计						113833.76



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
20	020509001001	门窗检修 1.检修门窗；拆修安	m2	14.25	260.09	3703.08	
21	020510002001	花栏杆 1.在二层门扇外侧安装木质栏杆	m2	2	478.88	1005.67	
22	011404007001	其他木材面 1.木基层、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐油保护	m2	162.29	48.59	7895.71	
23	011601001001	砌墙体拆除 1.拆除砌体	m3	0.22	147.39	32.43	
24	010401012001	零星砌砖 1.修补漏洞，局部拆除前檐墙西侧压面石以下墙垛	m3	0.22	2082.05	458.05	
25	010401012004	零星砌砖 1.博缝砖替换	块	8	83.27	666.16	
26	020103001001	细砂砖槽 1.砌筑直槽	m	18.72	61.30	1147.54	
27	010401012002	零星砌砖 1.砌补砖；小停泥砖（相连砖），5块以内	块	38	76.24	2897.12	
28	010401012003	零星砌砖 1.砌补砖；小停泥砖（相连砖），5块以外	块	56	74.21	4155.76	
29	011201003001	墙面勾缝 1.刷浆打点	m2	380.5	68.84	26193.62	
30	011201003002	墙面勾缝 1.青灰勾缝，平缝	m2	380.5	61.85	23533.93	
31	011201001001	砌体表面渗透加固 1.堵砂酥碱、结灰脱落未对建筑安全造成大的影响，仅在墙体弹孔周围表面涂刷 Remmers-kse300 加固剂	m2	24.01	137.18	3293.69	
32	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1.灌浆加固开裂的墙体	m	31.5	251.98	7937.37	
33	01B002	砍除树木 1.砍除台基外侧树木	棵	1	164.60	164.60	
34	01B003	植物根系化学干扰 1.台基外侧树木根部注射化学试剂使植物根系停止生长，解除对文物建筑造成的安全隐患	处	3	76.71	230.13	
35	010103002001	土方弃置 1.垃圾外运，运距自行考虑	m3	55	96.86	5327.30	
本页小计						88932.66	
合 计						202466.42	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程竣工项目 A 包

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	85.44	69.36					98.94
	01-1-17	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m <sup>2</sup>	8.544	14.36					16.72
	补子目16	整理码放拆下后的瓦件	m <sup>2</sup>	85.44	55			4.75	35	82.23
		材料费中：暂估价合计								
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	12.6	80			80	27.89	107.89
	补子目4	拆除屋面正脊	m	12.6	80			80	27.89	107.89
		材料费中：暂估价合计								
3	011607002001	墼砖拆除 1. 墼砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	85.44	30			30	14.85	44.85
	补子目8	墼砖拆除	m <sup>2</sup>	85.44	30			30	14.85	44.85
		材料费中：暂估价合计								
4	011606003001	椽子拆除 1. 椽子拆除	根	195	11.5			11.5	5.69	17.19
	补子目9	椽子拆除	根	195	11.5			11.5	5.69	17.19
		材料费中：暂估价合计								
5	011606003002	大连檐拆除 1. 大连檐拆除	m	18.6	10			10	4.95	14.95
	补子目13	大连檐拆除	m	18.6	10			10	4.95	14.95
		材料费中：暂估价合计								
6	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型，吻合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥青（每5cm厚）滑粘泥、灰青（每3cm厚）月白灰青	m <sup>2</sup>	85.44	231.81	338.28	7.66	79.68	27.77	605.52
	借3-1418	护板灰	10m <sup>2</sup>	8.544	5.12	14.79	0.15	1.76	0.61	20.67
	借3-1419	泥青（每5cm厚）滑粘泥	10m <sup>2</sup>	8.544	12.8	6.51	0.39	4.4	1.53	21.23
	借3-1421	灰青（每3cm厚）月白灰青	10m <sup>2</sup>	8.544	39.68	32.53	1.19	13.64	4.76	78.15
	借3-1449 换	合瓦屋面差 3号瓦	10m <sup>2</sup>	8.544	174.21	284.45	5.93	59.88	20.88	485.46
		材料费中：暂估价合计								

注：1. 本报价表仅供参考，不作为合同附件。

### 工程清单综合单价分析表

工程名称: 王氏故宅修缮      标段: 山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程      第 2 页 共 5 页  
 工程维修项目 A 包

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7	020602002001	屋面正脊 1.花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	12.6	224	113.99	0.05	77	5	372.89
	借3-1511	花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	12.6	224	113.99	0.05	77	5	372.89
		材料费中: 暂估价合计								
8	020602009001	檐头(口)附件 1.合瓦檐头附件 3号瓦	m	18.6	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63
	借3-1452 换	合瓦檐头附件 3号瓦	10m	1.86	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63
		材料费中: 暂估价合计								
9	020601001001	铺望砖 1.铺望砖 做细平望(旧件利用率自行考虑)	m <sup>2</sup>	85.44	32.13	65.86	0.71	11.04	3.85	102.55
	借2-285 换	铺望砖 做细平望	10m <sup>2</sup>	8.544	32.13	65.86	0.71	11.04	3.85	102.54
		材料费中: 暂估价合计								
10	020505004001	椽子拆修安 1.椽子拆修安	根	260	16			16	5.58	21.58
	补子目11	椽子拆修安	根	260	16			16	5.58	21.58
		材料费中: 暂估价合计								
11	020505004002	圆形椽 1.圆直椽制作安装(径cm) 8以内	m	135.33	11.65	27.56	0.17	4	1.39	40.77
	借3-808 换	圆直椽制作安装(径cm) 8以内	10m	13.533	11.65	27.56	0.17	4	1.4	40.77
		材料费中: 暂估价合计								
12	020508016001	大连檐(里口木) 1.大连檐制作安装(高cm) 8以内	m	18.6	9.86	20.52	0.15	3.39	1.19	31.72
	借3-936	大连檐制作安装(高cm) 8以内	10m	1.86	9.86	20.52	0.15	3.39	1.18	31.7
		材料费中: 暂估价合计								
13	018001	清除梁架鸟粪	m <sup>2</sup>	86	45	13		45	34.34	92.34
	补子目1	清除梁架鸟粪	m <sup>2</sup>	86	45	13		45	34.34	92.34
		材料费中: 暂估价合计								
14	010702005001	其他木构件 1.圆形构件刷补	块	15	60	45		60	24.36	129.36
	补子目5	圆形构件刷补	块	15	60	45		60	24.36	129.36
		材料费中: 暂估价合计								
15	010702005002	其他木构件 1.方形构件刷补	块	23	55	40		55	22.33	117.33
	补子目6	方形构件刷补	块	23	55	40		55	22.33	117.33
		材料费中: 暂估价合计								

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16	010702005003	其他木构件 1. 圆形构件刷槽加铁箍	kg	30	33.28	5.35		11.77	4.65	43.28
	借3-788 换	圆形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	30	33.28	5.35				43.28
		材料费中：暂估价合计								
17	010702005004	其他木构件 1. 方形构件刷槽加铁箍	kg	45	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
	借3-794 换	方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	45	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
		材料费中：暂估价合计								
18	020503001001	圆榫(榫) 1. 榫条拆除后安装	m3	1.48	516.36	17	27.5	233.28	81.32	642.18
	补子目2	圆榫(榫)拆除	m3	1.48	85		20	85	29.64	134.64
	借3-751 换	圆榫、扶背木(径cm) 20以下	m3	1.48	431.36	17	7.5	148.28	51.69	507.55
		材料费中：暂估价合计								
19	020503001002	圆榫(榫) 1. 榫条制作	m3	0.5	2780.16	2225.7	41.86	955.68	333.15	5380.87
	借3-597	圆榫(径cm) 20以下	m3	0.5	2780.16	2225.7	41.86	955.68	333.15	5380.86
		材料费中：暂估价合计								
20	020509001001	门窗检修 1. 检修门窗：拆修安	m2	14.24	115	105		115	40.09	260.09
	补子目3	门窗检修	m2	14.24	115	105		115	40.09	260.09
		材料费中：暂估价合计								
21	020510002001	花栏杆 1. 在二层门扇外侧安装木质栏杆	m2	2.1	249.6	195.47	3.88	85.8	29.91	478.86
	借3-1360	栏杆(包括望柱)直挡栏杆	m2	2.1	249.6	195.47	3.88	85.8	29.91	478.86
		材料费中：暂估价合计								
22	011404007001	其他木材面 1. 木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐油保护	m2	162.29	37.01	5.52		12.24	6.06	48.59
	01-13-78	刷桐油 木方面	10m2	16.229	13.83	4.74		4.58	2.26	20.84
	01-13-80	刷防腐油 木方面	10m2	16.229	23.18	0.78		7.67	3.8	27.76
		材料费中：暂估价合计								
23	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除砌体	m3	0.22	126.64			41.91	20.75	147.39
	01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m3	0.022	126.64			41.85	20.73	147.36

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：王氏故宅修缮
标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局  
扁台儿庄大战旧址故居抢险加固  
工程施工项目 A 包
第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		材料费中：暂估价合计								
24	010401012001	零星砌砖 1. 修补漏洞，局部拆卸前檐墙西侧压面石以下墙垛	m <sup>3</sup>	0.22	256	1777.59	12.73			2082.05
	借3-57	糙面砖墙 蓝西丁砖	10m <sup>3</sup>	0.022	256	1777.59	12.73	88		2082
		材料费中：暂估价合计								
25	010401012004	零星砌砖 1. 再缝砖补换	块	8	45	20		45	18.27	83.27
	补子目19	零星砌砖	块	8	45	20		45	18.27	83.27
		材料费中：暂估价合计								
26	020103001001	细砌砖墙 1. 砌筑直棂	m	18.72	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
	借3-114 换	细砌小停泥直棂 一层	10m	1.872	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
		材料费中：暂估价合计								
27	010401012002	零星砌砖 1. 剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以内	块	38	40	20		40	16.24	76.24
	补子目10	剔补砖（5块以内）	块	38	40	20		40	16.24	76.24
		材料费中：暂估价合计								
28	010401012003	零星砌砖 1. 剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以外	块	56	35	25		35	14.21	74.21
	补子目12	剔补砖（5块以外）	块	56	35	25		35	14.21	74.21
		材料费中：暂估价合计								
29	011201003001	墙面勾缝 1. 刷浆打点	m <sup>2</sup>	380.5	32	21		32	15.84	68.84
	补子目17	刷浆打点	m <sup>2</sup>	380.5	32	21		32	15.84	68.84
		材料费中：暂估价合计								
30	011201003002	墙面勾缝 1. 青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	380.5	30	17		30	14.85	61.85
	补子目18	青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	380.5	30	17		30	14.85	61.85
		材料费中：暂估价合计								
31	011201001001	墙砖表面渗透加固 1. 墙砖酥碱、缝灰脱落未对建筑安全造成大的影响，仅在墙体弹孔周围表面涂刷Remmers-kse 300加固剂	m <sup>2</sup>	24.01	65	35	5	65	32.18	137.18
	补子目7	墙砖表面渗透加固	m <sup>2</sup>	24.01	65	35	5	65	32.18	137.18
		材料费中：暂估价合计								
32	011201001002	灌浆加固开裂的墙体	m	31.5	105	85	10	105	51.98	251.98

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。



## 措施项目清单计价汇总表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目	11062.57
2	单价措施项目	11363.45
	合 计	22426.02



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工费	省人工费	3.91	284.94	
2	二次搬运费	省人工费	3.48	2888.89	
3	冬雨季施工增加费	省人工费	4.35	331.98	
4	已完工程及设备保护费	省直接费		7.09	
合 计				11062.57	





## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居修缮加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	其中：暂估 价	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 七步	10m	40	120	4800	
2	011701001003	综合脚手架 1. 钢管一字斜道	座	1	377.09	377.09	
3	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	502.58	1005.16	
4	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	40	35.95	1438	
5	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m <sup>2</sup>	240	11.43	2743.2	
本页小计						11363.45	
合 计						11363.45	

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工作业 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 七步	10m	40	79.62	11.35		27.37		120
	借01-9-17	钢管双排外脚手架 七步	10m	4	79.62	11.35		27.37		119.98
2	011701001003	综合脚手架 1. 钢管一字斜道	座	1	450.56	632.71	230.94	154.88	62.88	1377.09
	借01-9-91 换	钢管一字斜道	座	1	450.56	632.71	230.94	154.88	62.88	1377.09
3	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	38.05	502.58
	借01-9-79 换	活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	38.05	502.58
4	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	40	16.26	16.01	1.41	5.59	2.27	35.95
	借01-9-104 换	安全网 挂	10m	4	6.91	16.01	1.41	2.38	0.96	25.3
	借01-9-105 换	安全网 翻	10m	4	6.14			2.11	0.86	7
	借01-9-106 换	安全网 拆	10m	4	3.2			1.1	0.45	3.65
5	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m2	240	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43
	借01-9-111 换	建筑物封护 密目网	10m2	24	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他			
合 计			0	—

## 暂列金额明细表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		暂列金额按部分分项工程的10%-15%估列
	合 计			



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：王氏故宅修缮

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址吉民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0		
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费		1	
合 计				



## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 王氏故宅修缮

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
一	人工						
1	综合工日(建筑)		工日	14.38	128.00	128.00	1840.64
2	综合工日(建筑)		工日	24.88	128.00	128.00	3184.64
3	综合工日(建筑)		工日	3.52	128.00	128.00	450.56
4	综合工日(房修建筑)		工日	85.84	133.00	133.00	11417.02
5	整理码放拆下后的瓦件人工		元	85.44	55.00	55.00	4699.20
6	圆形构件剔补人工费		元	15.00	60.00	60.00	900.00
7	方形构件剔补人工费		元	23.00	55.00	55.00	1265.00
8	剔补砖(5块以内)人工费		元	38.00	40.00	40.00	1520.00
9	剔补砖(5块以外)人工费		元	56.00	35.00	35.00	1960.00
10	剔浆打点人工费		元	380.50	32.00	32.00	12176.00
11	青灰勾缝,平缝人工费		元	380.50	30.00	30.00	11415.00
12	清除梁架鸟粪人工费		元	86.00	45.00	45.00	3870.00
13	圆榫(榫)拆除人工费		元	1.48	85.00	85.00	125.80
14	门窗检修人工费		元	14.24	115.00	115.00	1637.60
15	拆除屋面正脊人工费		元	12.60	80.00	80.00	1008.00
16	望砖拆除人工费		元	85.44	30.00	30.00	2563.20
17	梯子拆除人工费		元	195.00	11.50	11.50	2242.50
18	梯子拆修安人工费		元	260.00	16.00	16.00	4160.00
19	大连檐拆除人工费		元	18.60	10.00	10.00	186.00
20	植物根系化学干扰人工费		元	3.00	35.00	35.00	105.00
21	砍除树木人工费		元	1.00	65.00	65.00	65.00
22	零星砌砖人工费		元	8.00	45.00	45.00	360.00
23	墙砖表面渗透加固人工费		元	24.01	65.00	65.00	1560.65
24	凿浆加固开裂的墙体人工费		元	31.50	105.00	105.00	3307.50
25	综合工日		工日	215.05	128.00	128.00	27526.97
26	综合工日		工日	24.39	128.00	128.00	3121.56
27	综合工日		工日	15.45	128.00	128.00	1977.60
	小计						104645.44
二	材料						
1	锯材		m3	0.09	4045.40	3580.00	332.94
2	砂纸		张	60.37	0.51	0.45	27.17
3	水泥	32.5MPa	t	0.01	457.65	405.00	4.08
4	石灰		t	0.00	370.80	360.00	1.38
5	粘土		m3	4.70	27.91	27.10	127.35
6	中砂		m3	0.06	139.05	135.00	7.84
7	防腐油		kg	47.71	2.36	2.09	99.72
8	熟桐油		kg	19.47	42.94	38.00	740.04

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：王氏故宅修缮

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
二	材料						
9	油漆溶剂油		kg	6.62	2.95	2.95	29.27
10	元钉		kg	2.99	5.80	5.78	15.34
11	镀锌铁丝	8#	kg	66.54	5.55	5.80	385.93
12	钢管	4-6.5m	根	446.30	0.23	0.20	89.26
13	钢管	3m以下	根	239.40	0.23	0.20	47.88
14	麻刀		kg	186.26	7.50	7.50	1396.94
15	水		m3	0.02	4.21	4.25	0.09
16	密目网		m2	252.00	8.40	7.43	1872.36
17	安全网		块	12.00	50.00	44.25	531.00
18	木脚手板摊销		m3	6.53	100.01	88.50	577.99
19	扣件摊销		个	1111.10	0.09	0.08	88.89
20	底座摊销		个	84.20	0.09	0.08	6.74
21	圆形构件刷补		块	15.00	45.00	45.00	675.00
22	方形构件刷补		块	23.00	40.00	40.00	920.00
23	刷补砖（5块以内）		块	38.00	20.00	20.00	760.00
24	刷补砖（5块以外）		块	56.00	25.00	25.00	1400.00
25	刷浆打点		m2	380.50	21.00	21.00	7990.50
26	青灰勾缝、平缝		m2	380.50	17.00	17.00	6468.50
27	清除梁架鸟粪		m2	86.00	13.00	13.00	1118.00
28	门窗检修		m2	14.24	105.00	105.00	1495.20
29	植物根系化学干扰		处	3.00	15.00	15.00	45.00
30	零星砌砖		块	8.00	20.00	20.00	160.00
31	填砖表面渗透加固		m2	24.01	35.00	35.00	840.35
32	灌浆加固开裂的墙体		m	31.50	85.00	85.00	2677.50
33	板瓦2#	18×18(16)	块	3417.60	3.73	3.30	11278.08
34	板瓦3#	16×16(14)	块	4272.00	3.28	2.90	12388.80
35	防腐油		kg	0.04	1.79	1.58	0.07
36	花边瓦	3#	块	88.72	3.96	3.50	310.53
37	滑粉		kg	37.59	0.99	0.88	33.08
38	夫差用深月白中麻刀灰		m3	1.13	169.67	169.67	191.36
39	锯材		m3	1.13	4045.40	3580.00	4048.77
40	蓝四丁砖	240×115×5	块	529.70	3.73	3.30	1748.00
41	木材毛料		m3	0.13	3536.00	3129.20	400.85
42	木螺丝		kg	0.11	12.00	10.62	1.12
43	其他材料费		元	375.50	1.00	1.00	375.50
44	乳胶		kg	0.42	5.56	4.92	2.07
45	砂子		kg	9.75	0.07	0.07	0.68

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：王氏故宅修缮

第 3 页 共 3 页


序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场合价 (除税)
二 材料							
46	生石灰		kg	4259.18	31.20	24.96	1533.31
47	石油沥青油毡	350#	m <sup>2</sup>	93.98	2.26	1.81	216.16
48	水泥	42.5MPa	kg	3.72	37.45	30.00	1.49
49	松烟		kg	16.15	85.05	5.00	1372.59
50	素白灰浆		m <sup>3</sup>	0.06	101.59	101.59	5.71
51	铁件		kg	77.25	4.87	4.84	373.89
52	铁件		kg	1.05	5.41	4.84	5.08
53	瓦用	4:6掺灰泥	m <sup>3</sup>	7.60	41.92	40.70	309.49
54	瓦用深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.34	169.67	169.67	58.07
55	细塑砖		百块	25.63	237.30	210.00	5382.72
56	小停泥砖	295×145×7	块	78.62	4.52	4.00	314.50
57	样板料		m <sup>3</sup>	0.01	3536.00	3129.20	17.21
58	圆钉		kg	9.76	5.28	4.67	45.60
59	圆木		m <sup>3</sup>	0.61	2034.00	1800.00	1089.00
60	扎绑绳		kg	3.85	7.39	6.54	25.17
61	扎档用深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.66	169.67	169.67	111.62
62	白制倒刺钉		kg	13.50	9.04	8.00	108.00
63	混合砂浆	M2.5	m <sup>3</sup>	0.06	248.24	234.09	13.39
小计							72680.78
三 机械							
1	汽车式起重机	5t	台班	0.03	504.3733	441.04	11.1
2	灰浆搅拌机	200L	台班	0.01	140.5141	122.87	1.17
3	木工圆锯机	φ500	台班	0.74	28.0068	24.49	18.21
4	墙砖表面渗透加固机械费		元	24.01	5	5	120.05
5	灌浆加固开裂的墙体机械费		元	31.50	10	10	31.5
6	圆榫(榫)拆除机械费		元	1.48	20	20	29.6
7	砍除树木机械费		元	1.00	50	50	50
8	电动卷扬机	单筒快速10	台班	6.76	143.8992	125.83	850.25
9	木工平刨床	500mm	台班	1.50	28.0983	24.57	36.8
10	机械费调整		元	0.06	1	1	0.06
11	载货汽车5t		台班	2.49	511.93	471.3	1173.54
12	白卸汽车	15t	台班	0.67	951.71	915.19	614.09
小计							3219.87
合计							180546.03



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：王氏故宅修缮      标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程      第 1 页 共 1 页  
 工程施工作业 A 包

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14449.34
1.1	安全文明施工费			10097.67
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	5262.48
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.25	562.23
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	1191.93
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.37	3081.03
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	3418.37
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.21	472.27
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	224.89
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.106	236.14
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	21540.76
合 计				35990.1



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	110899.46	
二	措施项目费	1817.74	
2.1	单价措施项目	7687.50	
2.2	总价措施项目	6133.71	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	8396.6	
五	设备费		
六	税金	12517.46	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		151600.38	0

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程清单项目 A 包

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	其中：暂估价
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	57.36	98.94	5675.20
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	11.66	107.89	1258.00
3	011607002001	望砖拆除 1. 望砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	57.36	44.85	2572.60
4	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：仰合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰，泥背（每5cm厚） 滑秸泥，灰背（每3cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	57.36	605.52	34732.63
5	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊（高cm）30以上 40以内	m	11.66	372.89	4347.90
6	020602009001	檐头（口）附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	17	35.63	605.71
7	020601001001	铺望砖 1. 铺望砖 撒细平浆（旧件利用率自行考虑）	m <sup>2</sup>	57.36	102.55	5882.27
8	01B001	梁架清除除尘	m <sup>2</sup>	60	85.52	5131.20
9	010702005001	其他木构件 1. 圆形构件刷补	块	10	129.36	1293.60
10	010702005002	其他木构件 1. 方形构件刷补	块	15	117.33	1759.95
11	010702005003	其他木构件 1. 圆形构件刷槽加铁箍	kg	20	43.28	865.60
12	010702005004	其他木构件 1. 方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	30	32.50	975.00
13	020509001001	门窗粉饰 1. 检修门窗：拆修安	m <sup>2</sup>	5.1	260.09	1326.46
14	011404007001	其他木材面 1. 木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐油保护	m <sup>2</sup>	76.98	48.59	3740.46
15	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除砌体	m <sup>3</sup>	0.1	147.34	14.73
16	010401012001	零星砌砖 1. 局部拆除墙（砌砖破墙 葺四丁砖）	m <sup>3</sup>	0.1	4580.50	458.05
17	010401012004	零星砌砖 1. 博缝砖补换	块	9	83.27	749.43
18	020103001001	细碎砖槽 1. 砌筑直槽	m	13.16	61.30	806.71
本页小计						72195.5

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工作业 A 包

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	其中：暂估价
19	010401012002	零星砌砖 1. 刷补砖：小碎泥砖（相连砖），5块以内	块	4	76.24	307.36
20	010401012003	零星砌砖 1. 刷补砖：小碎泥砖（相连砖），5块以外	块	38	74.21	2819.98
21	011201003001	墙面勾缝 1. 刷浆打点	m <sup>2</sup>	190.8	68.84	13134.67
22	011201003002	墙面勾缝 1. 青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	190.8	61.85	11800.98
23	011201001001	墙砖表面渗透加固 1. 在墙体弹孔周围表面涂刷 Benmers-kse 300 加固剂	m <sup>2</sup>	25.43	137.18	3488.49
24	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1. 灌浆加固开裂的墙体	m	24	251.98	6047.52
25	010103002001	土方弃置 1. 垃圾外运，运距自行考虑	m <sup>3</sup>	40	96.86	3874.40
<b>本页小计</b>						44673.08
<b>合 计</b>						116868.58

## 上柱量清单综合单价分析表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局  
台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)				综合单价(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	57.36	69.36				98.94	
	01-1-17	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m <sup>2</sup>	5.736	14.36			4.75	16.72	
	补子目16	整理码放拆下的瓦件	m <sup>2</sup>	57.36	55			27.23	82.23	
		材料费中：暂估价合计								
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	11.66	80			80	107.89	
	补子目4	拆除屋面正脊	m	11.66	80			80	107.89	
		材料费中：暂估价合计								
3	011607002001	壁砖拆除 1. 壁砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	57.36	30			30	44.85	
	补子目8	壁砖拆除	m <sup>2</sup>	57.36	30			30	44.85	
		材料费中：暂估价合计								
4	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：吻合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥背（每5cm厚）滑粘泥、灰背（每3cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	57.36	231.81	338.28	7.66	79.68	27.77	605.52
	借3-1418	护板灰	10m <sup>2</sup>	5.736	5.12	14.79	0.15	1.76	0.61	20.68
	借3-1419	泥背（每5cm厚）滑粘泥	10m <sup>2</sup>	5.736	12.8	6.51	0.39	4.4	1.53	21.23
	借3-1421	灰背（每3cm厚）月白灰背	10m <sup>2</sup>	5.736	39.68	32.52	1.2	13.64	4.75	78.15
	借3-1449 换	合瓦屋面差 3号瓦	10m <sup>2</sup>	5.736	174.21	284.45	5.93	59.88	20.88	485.46
		材料费中：暂估价合计								
5	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊（高cm）30以上40以内	m	11.66	224	113.99	8.05	77	26.85	372.89
	借3-1511	花瓦脊（高cm）30以上40以内	m	11.66	224	113.99	8.05	77	26.85	372.89
		材料费中：暂估价合计								
6	020602009001	檐头（口）附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	17	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63
	借3-1452 换	合瓦檐头附件 3号瓦	10m	1.7	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		材料费中：暂估价合计								
7	020601001001	铺地砖 1.铺地砖 做细平整(旧件利用率自行考虑)	m2	57.36	32.13	65.86	0.71	0.04		102.55
		借2-285 换 铺地砖 做细平整	10m2	5.736	32.13	65.86	0.71	11.04		102.54
		材料费中：暂估价合计								
8	01B001	梁架清理除尘	m2	60	40	15		40	30.52	85.52
		补子目1 梁架清理除尘	m2	60	40	15		40	30.52	85.52
		材料费中：暂估价合计								
9	010702005001	其他木构件 1.圆形构件刷补	块	10	60	45		60	24.36	129.36
		补子目5 圆形构件刷补	块	10	60	45		60	24.36	129.36
		材料费中：暂估价合计								
10	010702005002	其他木构件 1.方形构件刷补	块	15	55	40		55	22.33	117.33
		补子目6 方形构件刷补	块	15	55	40		55	22.33	117.33
		材料费中：暂估价合计								
11	010702005003	其他木构件 1.圆形构件刷槽加铁箍	kg	20	33.28	5.35		11.44	4.65	43.28
		借3-788 换 圆形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	20	33.28	5.35		11.44	4.65	43.28
		材料费中：暂估价合计								
12	010702005004	其他木构件 1.方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	30	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
		借3-794 换 方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	30	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
		材料费中：暂估价合计								
13	020509001001	门窗检修 1.检修门窗，拆修安	m2	5.1	115	105		115	40.09	250.09
		补子目3 门窗检修	m2	5.1	115	105		115	40.09	250.09
		材料费中：暂估价合计								
14	011404007001	其他木材面 1.木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐蚀保护	m2	76.98	37.01	5.52		12.24	6.06	48.59
		01-13-78 刷桐油 木方面	10m2	7.698	13.83	4.74		4.58	2.27	20.84
		01-13-80 刷防腐油 木方面	10m2	7.698	23.18	0.78		7.67	3.8	27.76
		材料费中：暂估价合计								
15	011601001001	砖砌体拆除 1.拆除砌体	m3	0.1	126.6			41.9	20.74	147.34

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m3	0.01	126.6					20.7	147.4
		材料费中：暂估价合计									
16	010401012001	零星砌砖 1.局部拆砌墙（糙砌砖墙 盖四丁砖）	m3	0.1	563.2	3910.7	28	28	193.6	56.6	4580.5
	借3-57	糙砌砖墙 盖四丁砖	10m3	0.023	563.2	3910.7	28	28	193.6	56.6	4580.4
		材料费中：暂估价合计									
17	010401012004	零星砌砖 1.两砖砖补换	块	9	45	20			45	18.27	83.27
	补子目19	零星砌砖	块	9	45	20			45	18.27	83.27
		材料费中：暂估价合计									
18	020103001001	细砌砖墙 1.砌筑直槽	m	13.16	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49		61.3
	借3-114 换	细砌小停泥直槽 一层	10m	1.316	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49		61.3
		材料费中：暂估价合计									
19	010401012002	零星砌砖 1.剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以内	块	46	40	20			40	16.24	76.24
	补子目10	剔补砖（5块以内）	块	46	40	20			40	16.24	76.24
		材料费中：暂估价合计									
20	010401012003	零星砌砖 1.剔补砖：小停泥砖（相连砖），5块以外	块	38	35	25			35	14.21	74.21
	补子目12	剔补砖（5块以外）	块	38	35	25			35	14.21	74.21
		材料费中：暂估价合计									
21	011201003001	墙面勾缝 1.刷浆打点	m2	190.8	32	21			32	15.84	68.84
	补子目17	刷浆打点	m2	190.8	32	21			32	15.84	68.84
		材料费中：暂估价合计									
22	011201003002	墙面勾缝 1.青灰勾缝，平缝	m2	190.8	30	17			30	14.85	61.85
	补子目18	青灰勾缝，平缝	m2	190.8	30	17			30	14.85	61.85
		材料费中：暂估价合计									
23	011201001001	墙砖表面渗透加固 1.在墙体弹孔周围表面涂刷 Remmers-kse300 加固剂	m2	25.43	65	35	5	65	32.18		137.18
	补子目7	墙砖表面渗透加固	m2	25.43	65	35	5	65	32.18		137.18
		材料费中：暂估价合计									
24	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1.灌浆加固开裂的墙体	m	24	105	85	10	105	51.98		251.98

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：汶南棠

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局  
台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)				综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	
	补子目7	灌浆加固开裂的墙体	m	24	105	85		51.98	251.98
		材料费中：暂估价合计							
25	010103002001	余方弃置 1.垃圾外运，运距自行考虑	m <sup>3</sup>	40	75.54			99.15	96.86
	01-2-9	人工装车土方	10m <sup>3</sup>	4	19.02			6.29	21.57
	01-2-10	人工运土方 运距(m) ≤ 20	10m <sup>3</sup>	4	28.06			3.77	31.83
	01-2-10	人工运土方 运距(m) ≤ 20	10m <sup>3</sup>	4	28.06			9.28	31.83
	01-2-22 换	自卸汽车运土方 运距(km) ≤1 实际运距(km) :5	10m <sup>3</sup>	4	0.4		11.17	0.13	0.05
		材料费中：暂估价合计							



## 措施项目清单计价汇总表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目	6133.71
2	单价措施项目	7684.03
	合 计	13817.74



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工费	省人工费	3.91	29.79	
2	二次搬运费	省人工费	3.88	1599.58	
3	冬雨季施工增加费	省人工费	4.38	11.05	
4	已完工程及设备保护费	省直接费		5.43	
合 计				6133.71	



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	其中：暂估 价	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 五步	10m	37	87.41	3234.17	
2	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车 3m×4m 二步	座	2	502.58	1005.16	
3	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	37	35.96	1330.45	
4	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m <sup>2</sup>	185	11.43	2114.55	
本页小计						7684.03	
合 计						7684.03	

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 五步	10m	37	56.19	10.17	43.2	19.32		87.41
	借01-9-15	钢管双排外脚手架 五步	10m	3.7	56.19	10.17	43.2	19.32	8.5	87.4
2	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	38.05	502.58
	借01-9-79 换	活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	38.05	502.58
3	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	37	16.26	16.01	1.41	5.59	2.27	35.95
	借01-9-104 换	安全网 挂	10m	3.7	6.91	16.01	1.41	2.38	0.96	25.3
	借01-9-105 换	安全网 翻	10m	3.7	6.14			2.11	0.86	7
	借01-9-106 换	安全网 拆	10m	3.7	3.2			1.1	0.45	3.65
4	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m2	185	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43
	借01-9-111 换	建筑物封护 密目网	10m2	18.5	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他			
合 计			0	—

## 暂列金额明细表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		暂列金额按部分分项工程的90%~95%估列
	合 计			



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0		
2	材料采购保管费		2.5	
3	设备采购保管费		1	
合 计				



## 单位工程人材机汇总表

工程名称：汝南堂

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
一	人工						
1	综合工日(建筑)		工日	12.84	129.00	125.99	1644.03
2	综合工日(建筑)		工日	16.24	138.00	128.08	2079.10
3	综合工日(房修建筑)		工日	50.43	140.00	133.00	6707.67
4	整理码放拆下后的瓦件人工		元	57.36	55.00	55.00	3154.80
5	圆形构件剔补人工费		元	10.00	60.00	60.00	600.00
6	方形构件剔补人工费		元	15.00	55.00	55.00	825.00
7	剔补砖(5块以内)人工费		元	46.00	40.00	40.00	1840.00
8	剔补砖(5块以外)人工费		元	38.00	35.00	35.00	1330.00
9	刷浆打点人工费		元	190.80	32.00	32.00	6105.60
10	青灰勾缝,平缝人工费		元	190.80	30.00	30.00	5724.00
11	梁架清理险全人工费		元	60.00	40.00	40.00	2400.00
12	门窗检修人工费		元	5.10	115.00	115.00	586.50
13	拆除屋面正管人工费		元	11.66	80.00	80.00	932.80
14	砌砖拆除人工费		元	57.36	30.00	30.00	1720.80
15	零星砌砖人工费		元	9.00	45.00	45.00	405.00
16	墙砖表面渗透加固人工费		元	25.43	65.00	65.00	1652.95
17	灌浆加固开裂的墙体人工费		元	24.00	105.00	105.00	2520.00
18	综合工日		工日	139.12	128.00	128.00	17807.53
19	综合工日		工日	5.32	128.00	128.00	680.69
20	综合工日		工日	10.30	128.00	128.00	1318.40
	小计						60034.87
二	材料						
1	砂纸		张	28.64	0.51	0.45	12.89
2	水泥	32.5MPa	t	0.01	457.65	405.00	4.08
3	石灰		t	0.00	370.80	360.00	1.38
4	粘土		m3	3.15	27.91	27.10	85.50
5	中砂		m3	0.06	139.05	135.00	7.84
6	防腐油		kg	22.63	2.36	2.09	47.30
7	熟桐油		kg	9.24	42.94	38.00	351.03
8	油漆溶剂油		kg	3.14	4.99	4.42	13.88
9	镀锌铁丝	8#	kg	51.53	6.55	5.80	298.88
10	钢管	4-6.5m	根	272.18	0.23	0.20	54.44
11	钢管	3m以下	根	124.32	0.23	0.20	24.86
12	麻刀		kg	125.04	8.48	7.50	937.84
13	水		m3	0.02	4.27	4.15	0.09
14	密目网		m2	194.25	8.40	7.43	1443.28
15	安全网		块	11.10	50.00	44.25	491.18



## 单位工程人材机汇总表

工程名称：汝南堂

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场综合价 (除税)
二	材料						
16	木脚手板摊销		m3	4.11	109.00	109.00	363.89
17	扣件摊销		个	617.82	0.08	0.08	49.43
18	底座摊销		个	50.89	0.08	0.08	4.06
19	圆形构件剔补		块	10.00	45.00	45.00	450.00
20	方形构件剔补		块	15.00	40.00	40.00	600.00
21	剔补砖 (5块以内)		块	46.00	20.00	20.00	920.00
22	剔补砖 (5块以外)		块	38.00	25.00	25.00	950.00
23	剔浆打点		m2	190.80	21.00	21.00	4006.80
24	青灰勾缝, 平缝		m2	190.80	17.00	17.00	3243.60
25	梁架清理除尘		m2	60.00	15.00	15.00	900.00
26	门窗检修		m2	5.10	105.00	105.00	535.50
27	零星砌砖		块	9.00	20.00	20.00	180.00
28	墙砖表面渗透加固		m2	25.43	35.00	35.00	890.06
29	灌浆加固开裂的墙体		m	24.00	85.00	85.00	2040.00
30	板瓦2#	18×18(16)	块	2294.40	3.73	3.30	7571.52
31	板瓦3#	16×16(14)	块	2868.00	3.28	2.90	8317.20
32	花边瓦	3#	块	81.09	3.96	3.50	283.82
33	清粘		kg	25.24	0.99	0.88	22.21
34	夹浆用深月白中麻刀灰		m3	0.76	169.67	169.67	128.47
35	蓝四丁砖	240×115×5	块	498.71	3.73	3.30	1645.75
36	其他材料费		元	266.23	1.00	1.00	266.23
37	砂子		kg	8.91	0.07	0.07	0.62
38	生石灰		kg	2859.40	0.37	0.36	1029.38
39	石油沥青油毡	350#	m2	63.10	2.60	2.30	145.12
40	水泥	42.5MPa	kg	3.40	0.45	0.40	1.36
41	松烟		kg	10.84	96.05	85.00	921.49
42	素白灰浆		m3	0.04	101.59	101.59	4.01
43	铁件		kg	51.50	5.47	4.84	249.26
44	瓦用	4:6掺灰泥	m3	5.11	41.92	40.70	207.78
45	瓦用深月白中麻刀灰		m3	0.31	169.67	169.67	53.07
46	细墙砖		百块	17.21	237.30	210.00	3613.68
47	小停泥砖	295×145×7	块	55.27	4.52	4.00	221.09
48	扎档用深月白中麻刀灰		m3	0.44	169.67	169.67	74.94
49	白制倒脚钉		kg	9.00	9.04	8.00	72.00
50	混合砂浆	M2.5	m3	0.06	248.24	234.09	13.39
	小计						43736.8
三	机械						

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：汝南堂

第 3 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场合价 (除税)
三	机械						
1	灰浆搅拌机	200L	台班	0.01	140.14	137.27	1.17
2	墙砖表面渗透加固机械费		元	25.43		5.12	127.15
3	灌浆加固开裂的墙体机械费		元	24.00	10.00	10.00	240.00
4	电动卷扬机	单筒快速10	台班	4.77	13.00	125.83	599.63
5	机械费调整		元	0.04			0.04
6	载货汽车5t		台班	1.51	511.93		710.25
7	自卸汽车	15t	台班	0.49	951.71	915.19	446.61
	小计						2124.85
			合计				105896.48


## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：汝南堂

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工作业 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			8396.6
1.1	安全文明施工费			5867.82
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	3058.06
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.25	326.72
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		692.64
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.37	1790.4
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	1986.43
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.21	274.44
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	130.69
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	137.22
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	12517.46
合 计				20914.06



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	124396.66	
二	措施项目费	3273.91	
2.1	单价措施项目	6781.83	
2.2	总价措施项目	6492.42	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	8871.14	
五	设备费		
六	税金	13224.91	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		160168.34	0

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	其中：暂估价
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	62	98.54	6134.28
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	11.05	107.89	1192.18
3	011607002001	望砖拆除 1. 望砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	62	44.85	2780.70
4	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：仰合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥背（每5cm厚） 滑秸泥、灰背（每5cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	62	605.52	37542.24
5	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	11.05	372.89	4120.43
6	020602009001	檐头(口)附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	16	35.63	570.08
7	020601001001	铺望砖 1. 铺望砖 做细平望（旧件利用率自行考虑）	m <sup>2</sup>	62	102.55	6358.10
8	01B001	梁架清理除尘	m <sup>2</sup>	90	85.52	7696.80
9	010702005001	其他木构件 1. 圆形构件刷补	块	16	129.36	2069.76
10	010702005002	其他木构件 1. 方形构件刷补	块	26	117.33	3050.58
11	010702005003	其他木构件 1. 圆形构件刷槽加铁箍	kg	30	43.28	1298.40
12	010702005004	其他木构件 1. 方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	41	32.50	1332.50
13	020509001001	门窗检修 1. 检修门窗；拆修安	m <sup>2</sup>	5.1	260.09	1326.46
14	020509003001	木板窗扇 1. 按原形制恢复内侧木板窗扇	m <sup>2</sup>	2.24	788.57	1766.40
15	011404007001	其他木饰面 1. 木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐油保护	m <sup>2</sup>	90	48.59	4373.10
16	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除砌体	m <sup>3</sup>	0.11	147.39	16.21
17	010401012001	零星砌砖 1. 局部拆砌墙（随砌随堵 蓝西丁砖）	m <sup>3</sup>	0.11	2082.01	229.02
18	020103001001	砌砖压檐 1. 砌筑压檐	m	13	61.30	796.90
本页小计						82654.14

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	暂估价	其中：暂估价
19	010401012002	零星砌砖 1. 砌补砖：小碎泥砖（相连砖），5块以内	块	47	76.24	3049.80	
20	010401012003	零星砌砖 1. 砌补砖：小碎泥砖（相连砖），5块以外	块	50	74.21	3710.50	
21	011201003001	墙面勾缝 1. 砂浆打点	m <sup>2</sup>	181.5	68.84	12494.46	
22	011201003002	墙面勾缝 1. 青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	181.5	61.85	11225.78	
23	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1. 灌浆加固开裂的墙体	m	12	251.98	3023.76	
24	011201001003	砌砖表面渗透加固 1. 墙体弹孔周围表面涂刷 Hommers-3se30 加固剂	m <sup>2</sup>	30	137.18	4115.40	
25	01B002	疏通排水 1. 疏通排水	m	11	103.15	1134.65	
26	010103002001	土方弃置 1. 垃圾外运，运距自行考虑	m <sup>3</sup>	35	96.86	3390.10	
<b>本页小计</b>						42144.25	
<b>合 计</b>						124798.39	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局  
台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	62	69.36					98.94
	01-1-17	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m <sup>2</sup>	6.2	14.36			4.75	35	16.72
	补子目16	整理码放拆下的瓦件	m <sup>2</sup>	62	55				27.23	82.23
		材料费中：暂估价合计								
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	11.05	80			80	27.89	107.89
	补子目4	拆除屋面正脊	m	11.05	80			80	27.89	107.89
		材料费中：暂估价合计								
3	011607002001	望砖拆除 1. 望砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	62	30			30	14.85	44.85
	补子目8	望砖拆除	m <sup>2</sup>	62	30			30	14.85	44.85
		材料费中：暂估价合计								
4	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：吻合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥背（每5cm厚）滑粘泥、灰背（每3cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	62	231.81	338.28	7.66	79.68	27.77	605.52
	借3-1418	护板灰	10m <sup>2</sup>	6.2	5.12	14.75	0.15	1.76	0.61	20.68
	借3-1419	泥背（每5cm厚）滑粘泥	10m <sup>2</sup>	6.2	12.8	6.51	0.39	4.4	1.53	21.23
	借3-1421	灰背（每3cm厚）月白灰背	10m <sup>2</sup>	6.2	39.68	32.53	1.2	13.64	4.76	78.16
	借3-1449 换	合瓦屋面差 3号瓦	10m <sup>2</sup>	6.2	174.21	284.45	5.93	59.88	20.88	485.46
		材料费中：暂估价合计								
5	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊（高cm）30以上40以内	m	11.05	224	113.99	8.05	77	26.85	372.89
	借3-1511	花瓦脊（高cm）30以上40以内	m	11.05	224	113.99	8.05	77	26.85	372.89
		材料费中：暂估价合计								
6	020602009001	檐头（口）附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	16	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63
	借3-1452 换	合瓦檐头附件 3号瓦	10m	1.6	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		材料费中：暂估价合计								
7	020601001001	铺砌砖 1.铺砌砖 做细平型(旧件利用率自行考虑)	m <sup>2</sup>	62	32.13	65.86	0.71	0.01		102.55
	借2-285 换	铺砌砖 做细平型	10m <sup>2</sup>	6.2	32.13	65.86	0.71	11.04	3.85	102.54
		材料费中：暂估价合计								
8	01B001	梁架清理除尘	m <sup>2</sup>	90	40	15		40	30.52	85.52
	补子目1	梁架清理除尘	m <sup>2</sup>	90	40	15		40	30.52	85.52
		材料费中：暂估价合计								
9	010702005001	其他木构件 1.圆形构件部件刷补	块	16	60	45		60	24.36	129.36
	补子目5	圆形构件部件刷补	块	16	60	45		60	24.36	129.36
		材料费中：暂估价合计								
10	010702005002	其他木构件 1.方形构件部件刷补	块	26	55	40		55	22.33	117.33
	补子目6	方形构件部件刷补	块	26	55	40		55	22.33	117.33
		材料费中：暂估价合计								
11	010702005003	其他木构件 1.圆形构件刷槽加铁箍	kg	30	33.28	5.35		11.44	4.65	43.28
	借3-788 换	圆形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	30	33.28	5.35		11.44	4.65	43.28
		材料费中：暂估价合计								
12	010702005004	其他木构件 1.方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	41	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
	借3-794 换	方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	41	21.76	7.71		7.48	3.03	32.5
		材料费中：暂估价合计								
13	020509001001	门窗检修 1.检修门窗；拆修安	m <sup>2</sup>	5.1	115	105		115	40.09	260.09
	补子目3	门窗检修	m <sup>2</sup>	5.1	115	105		115	40.09	260.09
		材料费中：暂估价合计								
14	020509003001	木板窗扇 1.按原形制恢复内侧木板窗扇	m <sup>2</sup>	2.24	499.2	222.04	7.51	171.6	59.82	788.57
	借3-1308 换	木板窗扇制作(边厚cm) 6	m <sup>2</sup>	2.24	399.36	208.52	6.01	137.28	47.86	661.75
	借3-1329 换	木板窗扇安装	m <sup>2</sup>	2.24	99.84	13.52	1.5	34.32	11.96	126.82
		材料费中：暂估价合计								
15	011404007001	其他木材面 1.木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油。	m <sup>2</sup>	90	37.01	5.52		12.25	6.06	48.59

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 仁寿堂西房

标段: 山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		防腐油保护								
	01-13-78	刷桐油 木方面	10m <sup>2</sup>	9	13.83	4.74		4.58		20.84
	01-13-80	刷防腐油 木方面	10m <sup>2</sup>	9	23.18	0.78				27.76
		材料费中: 暂估价合计								
16	011001001001	砖砌体拆除 1. 拆除砌体	m <sup>3</sup>	0.11	126.64			41.91	20.75	147.39
	01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m <sup>3</sup>	0.011	126.64				20.73	147.36
		材料费中: 暂估价合计								
17	010401012001	零星砌砖 1. 局部拆砌墙(糙砌砖墙 盖丁砖)	m <sup>3</sup>	0.11	256	1777.55	12.73	88	35.73	2082.01
	借3-57	糙砌砖墙 盖丁丁砖	10m <sup>3</sup>	0.011	256	1777.55	12.73	88	35.73	2082
		材料费中: 暂估价合计								
18	020103001001	细碎砖槽 1. 砌筑直槽	m	13	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
	借3-114 换	细碎小停泥直槽 一层	10m	1.3	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
		材料费中: 暂估价合计								
19	010401012002	零星砌砖 1. 刷补砖: 小停泥砖(相连砖), 5块以内	块	40	40	20		40	16.24	76.24
	补子目10	刷补砖(5块以内)	块	40	40	20		40	16.24	76.24
		材料费中: 暂估价合计								
20	010401012003	零星砌砖 1. 刷补砖: 小停泥砖(相连砖), 5块以外	块	50	35	25		35	14.21	74.21
	补子目12	刷补砖(5块以外)	块	50	35	25		35	14.21	74.21
		材料费中: 暂估价合计								
21	011201003001	墙面勾缝 1. 刷浆打点	m <sup>2</sup>	181.5	32	21		32	15.84	68.84
	补子目17	刷浆打点	m <sup>2</sup>	181.5	32	21		32	15.84	68.84
		材料费中: 暂估价合计								
22	011201003002	墙面勾缝 1. 青灰勾缝, 平缝	m <sup>2</sup>	181.5	30	17		30	14.85	61.85
	补子目18	青灰勾缝, 平缝	m <sup>2</sup>	181.5	30	17		30	14.85	61.85
		材料费中: 暂估价合计								
23	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1. 灌浆加固开裂的墙体	m	12	105	85	10	105	51.98	251.98
	补子目7	灌浆加固开裂的墙体	m	12	105	85	10	105	51.98	251.98
		材料费中: 暂估价合计								
24	011201001003	墙砖表面渗透加固 1. 墙体弹孔周围表面涂	m <sup>2</sup>	30	65	35	5	65	32.18	137.18



## 措施项目清单计价汇总表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目	6492.42
2	单价措施项目	6781.48
	合 计	13273.9



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工费	省人工费	3.91	1694.08	
2	二次搬运费	省人工费	3.48	1694.08	
3	冬雨季施工增加费	省人工费	4.36	1694.08	
4	已完工程及设备保护费	省直接费		54.2	
合 计				6492.42	



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 五步	10m	32	87.41	2797.52	
2	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	502.58	1005.16	
3	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	32	35.95	1150.40	
4	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m <sup>2</sup>	160	11.43	1828.80	
本页小计						6781.48	
合 计						6781.48	

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局  
台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程变更项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 五步	10m	32	56.19	10.17	19.32	19.32	87.41	
	借01-9-15	钢管双排外脚手架 五步	10m	3.2	56.19	10.17	19.32	19.32	87.4	
2	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	138.55	502.58	
	借01-9-79 换	活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	502.58	
3	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	32	16.26	16.01	1.41	5.59	35.95	
	借01-9-104 换	安全网 挂	10m	3.2	6.91	16.01	1.41	2.38	25.3	
	借01-9-105 换	安全网 翻	10m	3.2	6.14			2.11	7	
	借01-9-106 换	安全网 拆	10m	3.2	3.2			1.1	3.65	
4	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m2	160	2.69	8.36		0.92	11.43	
	借01-9-111 换	建筑物封护 密目网	10m2	16	2.69	8.36		0.92	11.43	

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见总承包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他			
合 计			0	—

## 暂列金额明细表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		暂列金额按部分分项工程的 0.015% 估列
	合 计			





## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：仁寿堂西房  
标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程竣工项目 A 包  
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0		
2	材料采购保管费		2.5	
3	设备采购保管费		1	
合 计				



## 单位工程人材机汇总表

工程名称：仁寿堂药房

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场合价 (除税)
一 人工							
1	综合工日(建筑)		工日	11.68	128.00	128.00	1495.55
2	综合工日(建筑)		工日	14.05	128.00	128.00	1798.14
3	综合工日(房修建筑)		工日	51.73	133.00	133.00	6879.79
4	整理码放拆下后的瓦件人工		元	62.00	49.00	49.00	3410.00
5	圆形构件剔补人工费		元	16.00	60.00	60.00	960.00
6	方形构件剔补人工费		元	26.00	55.00	55.00	1430.00
7	剔补砖(5块以内)人工费		元	40.00	40.00	40.00	1600.00
8	剔补砖(5块以外)人工费		元	50.00	35.00	35.00	1750.00
9	剔浆打点人工费		元	181.50	32.00	32.00	5808.00
10	青灰勾缝,平缝人工费		元	181.50	30.00	30.00	5445.00
11	梁架清理除全人工费		元	90.00	40.00	40.00	3600.00
12	门窗检修人工费		元	5.10	115.00	115.00	586.50
13	拆除屋面正管人工费		元	11.05	80.00	80.00	884.00
14	望砖拆除人工费		元	62.00	30.00	30.00	1860.00
15	疏通排水人工费		元	11.00	50.00	50.00	550.00
16	灌浆加固开裂的墙体人工费		元	12.00	105.00	105.00	1260.00
17	填砖表面渗透加固人工费		元	30.00	65.00	65.00	1950.00
18	综合工日		工日	147.40	128.00	128.00	18867.39
19	综合工日		工日	13.92	128.00	128.00	1781.89
20	综合工日		工日	14.77	128.00	128.00	1890.56
小计							63906.82
二 材料							
1	砂纸		张	33.48	0.51	0.45	15.07
2	水泥	32.5MPa	t	0.01	457.65	405.00	2.04
3	石灰		t	0.00	370.80	360.00	0.69
4	粘土		m3	3.41	27.91	27.10	92.41
5	中砂		m3	0.03	139.05	135.00	3.92
6	防腐油		kg	26.46	2.36	2.09	55.30
7	熟桐油		kg	10.80	42.94	38.00	410.40
8	油漆溶剂油		kg	3.67	4.99	4.42	16.23
9	镀锌钢丝	8#	kg	46.02	6.55	5.80	266.89
10	钢管	4-6.5m	根	244.48	0.23	0.20	48.90
11	钢管	3m以下	根	107.52	0.23	0.20	21.50
12	麻刀		kg	135.16	8.48	7.50	1013.70
13	水		m3	0.01	4.27	4.15	0.05
14	密目网		m2	168.00	8.40	7.43	1248.24
15	安全网		块	9.60	50.00	44.25	424.80

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 仁寿堂药房

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
二	材料						
16	木脚手板摊销		m3	3.75	100.00	88.99	332.30
17	扣件摊销		个	548.52	0.09	0.08	43.88
18	底座摊销		个	43.84	0.09	0.08	3.51
19	圆形构件剔补		块	16.00	45.00	5.00	720.00
20	方形构件剔补		块	26.00	40.00	40.00	1040.00
21	剔补砖 (5块以内)		块	40.00	20.00	20.00	800.00
22	剔补砖 (5块以外)		块	50.00	25.00	25.00	1250.00
23	翻浆打点		m2	181.50	21.00	21.00	3811.50
24	青灰勾缝, 平缝		m2	181.50	17.00	17.00	3085.50
25	梁架清理除尘		m2	90.00	15.00	15.00	1350.00
26	门窗检修		m2	5.10	105.00	105.00	535.50
27	疏通排水		m	11.00	5.00	5.00	55.00
28	灌浆加固开裂的墙体		m	12.00	85.00	85.00	1020.00
29	墙砖表面渗透加固		m2	30.00	35.00	35.00	1050.00
30	板瓦2#	18×18(16)	块	2480.00	3.73	3.30	8184.00
31	板瓦3#	16×16(14)	块	3100.00	3.28	2.90	8990.00
32	花边瓦	3#	块	76.32	3.96	3.50	267.12
33	滑秸		kg	27.28	0.99	0.88	24.01
34	夹蒸用深月白中麻刀灰		m3	0.82	169.67	169.67	138.86
35	蕨四丁砖	240×115×5	块	421.41	3.73	3.30	1390.65
36	木材毛料		m3	0.15	3536.00	3129.20	462.62
37	其他材料费		元	278.60	1.00	1.00	278.60
38	乳胶		kg	0.56	5.56	4.92	2.76
39	砂子		kg	8.38	0.07	0.07	0.59
40	生石灰		kg	3090.70	0.37	0.36	1112.65
41	石油沥青油毡	350#	m2	68.20	2.60	2.30	156.86
42	水泥	42.5MPa	kg	3.20	0.45	0.40	1.28
43	松烟		kg	11.72	96.05	85.00	996.03
44	素白灰浆		m3	0.04	101.59	101.59	3.96
45	铁件		kg	73.13	5.47	4.84	353.95
46	瓦用	4:6掺灰泥	m3	5.52	41.92	40.70	224.58
47	瓦用深月白中麻刀灰		m3	0.29	169.67	169.67	49.95
48	细型砖		百块	18.60	237.30	210.00	3906.00
49	小停泥砖	295×145×7	块	54.60	4.52	4.00	218.40
50	圆钉		kg	0.20	5.28	4.67	0.94
51	扎档用深月白中麻刀灰		m3	0.48	169.67	169.67	81.00
52	白制倒刺钉		kg	12.30	9.04	8.00	98.40

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：仁寿堂西房

第 3 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
二	材料						
53	自制小五金		kg	5.60	5.30	5.30	29.74
54	混合砂浆	M2.5	m <sup>3</sup>	0.03	248.23	234.08	6.69
	小计						15690.28
三	机械						
1	灰浆搅拌机	200L	台班	0.00	140.5141	122.87	0.58
2	木工圆锯机	φ500	台班	0.23	28.0045	24.45	5.6
3	疏通排水机械费		元	11.00	10	10	110
4	灌浆加固开裂的墙体机械费		元	12.00	10	10	120
5	墙砖表面渗透加固机械费		元	30.00	5	5	150
6	电动卷扬机	单筒快速10	台班	5.02	143.8992	125.83	632.14
7	木工平刨床	500mm	台班	0.46	28.0983	24.57	11.23
8	机械费调整		元	0.04	1	1	0.04
9	载货汽车5t		台班	1.35	511.93	471.3	637.2
10	自卸汽车	15t	台班	0.43	951.71	915.19	390.79
	小计						2057.58
			合计				111554.64


## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：仁寿堂西房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			8871.14
1.1	安全文明施工费			6199.44
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	3230.89
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.25	345.18
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.75	731.78
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.37	1891.59
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	2098.7
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.21	289.95
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	138.07
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	144.98
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	13224.91
合 计				22096.05



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	119803.44	
二	措施项目费	16236.55	
2.1	单价措施项目	6781.55	
2.2	总价措施项目	9455.07	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	8821.44	
五	设备费		
六	税金	12703.57	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		153854.35	0

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程A包

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	其中：暂估价
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	50	98.34	4917.00
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	10.1	107.89	1089.69
3	011607002001	砌砖拆除 1. 砌砖拆除 2. 拆除后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	50	44.85	2242.50
4	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：仰合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥背（每5cm厚） 滑粘泥、灰背（每3cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	50	605.52	30276.00
5	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	10.1	372.89	3766.19
6	020602009001	檐头(口)附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	16	35.63	570.08
7	020601001001	铺望砖 1. 铺望砖 做细平望（旧件利用率自行考虑）	m <sup>2</sup>	50	102.55	5127.50
8	01B001	梁架清除除尘	m <sup>2</sup>	85	85.52	7269.20
9	010702005001	其他木构件 1. 圆形构件刷补	块	21	129.36	2716.56
10	010702005002	其他木构件 1. 方形构件刷补	块	26	117.33	3050.58
11	010702005003	其他木构件 1. 圆形构件刷槽加铁箍	kg	40	43.28	1731.20
12	010702005004	其他木构件 1. 方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	52	32.50	1690.00
13	020509001001	门窗检修 1. 检修门窗：拆修安	m <sup>2</sup>	5.1	260.09	1326.46
14	020509003001	木板窗扇 1. 按原形制恢复内侧木板窗扇	m <sup>2</sup>	2.24	788.57	1766.40
15	011404007001	其他木饰面 1. 木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐油保护	m <sup>2</sup>	87	48.59	4227.33
16	011601001001	砌砌体拆除 1. 拆除砌体	m <sup>3</sup>	0.12	147.33	17.68
17	010401012001	零星砌砖 1. 局部拆砌墙（糙砌砖墙 蓝四丁砖）	m <sup>3</sup>	0.12	2081.98	249.84
18	020103001001	砌砌体槽 1. 砌筑直槽	m	11.7	61.30	717.21
<b>本页小计</b>						72781.42

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程竣工项目 A 包

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	其中：暂估价
19	010401012002	零星砌砖 1. 砌补砖：小碎泥砖（相连砖），5块以内	块	5	76.24	381.20
20	010401012003	零星砌砖 1. 砌补砖：小碎泥砖（相连砖），5块以外	块	60	74.21	4452.60
21	011201003001	墙面勾缝 1. 砂浆打点	m <sup>2</sup>	175.8	68.84	12102.07
22	011201003002	墙面勾缝 1. 青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	175.8	61.85	10873.23
23	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1. 灌浆加固开裂的墙体	m	24	251.98	6047.52
24	011201001003	墙砖表面渗透加固 1. 墙体弹孔周围表面涂刷 Remmers-kse300 加固剂	m <sup>2</sup>	25.43	137.18	3488.49
25	020201011001	散水石 1. 归安移位的散水石	m <sup>2</sup>	3.6	105.92	381.31
26	020201011002	散水石 1. 补配缺失的散水石	m <sup>2</sup>	1.2	860.46	1032.55
27	01B002	疏通排水 1. 疏通排水	m	10	103.15	1031.50
28	010103002001	土方弃置 1. 垃圾外运，运距自行考虑	m <sup>3</sup>	35	96.86	3390.10
<b>本页小计</b>						46611.37
<b>合 计</b>						119392.79



## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	50	69.36					98.94
	01-1-17	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m <sup>2</sup>	5	14.36					16.72
	补子目16	整理码放拆下后的瓦件	m <sup>2</sup>	50	55			4.75	3.5	82.23
		材料费中：暂估价合计								
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	10.1	80			80	27.89	107.89
	补子目4	拆除屋面正脊	m	10.1	80			80	27.89	107.89
		材料费中：暂估价合计								
3	011607002001	砌砖拆除 1. 砌砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	50	30			30	14.85	44.85
	补子目8	砌砖拆除	m <sup>2</sup>	50	30			30	14.85	44.85
		材料费中：暂估价合计								
4	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：吻合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥背（每5cm厚）滑粘泥、灰背（每3cm厚）月白灰背	m <sup>2</sup>	50	231.81	338.28	7.66	79.68	27.77	605.52
	借3-1418	护板灰	10m <sup>2</sup>	5	5.12	14.79	0.15	1.76	0.61	20.68
	借3-1419	泥背（每5cm厚）滑粘泥	10m <sup>2</sup>	5	12.8	6.51	0.39	4.4	1.53	21.23
	借3-1421	灰背（每3cm厚）月白灰背	10m <sup>2</sup>	5	39.68	32.53	1.2	13.64	4.76	78.16
	借3-1449 换	合瓦屋面差 3号瓦	10m <sup>2</sup>	5	174.21	284.45	5.93	59.88	20.88	485.46
		材料费中：暂估价合计								
5	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊（高cm）30以上40以内	m	10.1	224	113.99	8.05	77	26.85	372.89
	借3-1511	花瓦脊（高cm）30以上40以内	m	10.1	224	113.99	8.05	77	26.85	372.89
		材料费中：暂估价合计								
6	020602009001	檐头（口）附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	16	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63
	借3-1452 换	合瓦檐头附件 3号瓦	10m	1.6	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂病房  
 标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
 工程施工项目 A 包  
 第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)				综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	
		材料费中：暂估价合计							
7	020601001001	铺砌砖 1.铺砌砖 做细平型（旧件利用率自行考虑）	m <sup>2</sup>	50	32.13	65.86	0.01	3.75	102.55
	借2-285 换	铺砌砖 做细平型	10m <sup>2</sup>	5	32.13	65.86	11.04	3.75	102.54
		材料费中：暂估价合计							
8	01B001	梁架清理除尘	m <sup>2</sup>	85	40	15	40	30.52	85.52
	补子目1	梁架清理除尘	m <sup>2</sup>	85	40	15	40	30.52	85.52
		材料费中：暂估价合计							
9	010702005001	其他木构件 1.圆形构件刷补	块	21	60	45	60	24.36	129.36
	补子目5	圆形构件刷补	块	21	60	45	60	24.36	129.36
		材料费中：暂估价合计							
10	010702005002	其他木构件 1.方形构件刷补	块	26	55	40	55	22.33	117.33
	补子目6	方形构件刷补	块	26	55	40	55	22.33	117.33
		材料费中：暂估价合计							
11	010702005003	其他木构件 1.圆形构件刷槽加铁箍	kg	40	33.28	5.35	11.44	4.65	43.28
	借3-788 换	圆形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	40	33.28	5.35	11.44	4.65	43.28
		材料费中：暂估价合计							
12	010702005004	其他木构件 1.方形构件刷槽加铁箍	kg	52	21.76	7.71	7.48	3.03	32.5
	借3-794 换	方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	52	21.76	7.71	7.48	3.03	32.5
		材料费中：暂估价合计							
13	020509001001	门窗检修 1.检修门窗；拆修安	m <sup>2</sup>	5.1	115	105	115	40.09	260.09
	补子目3	门窗检修	m <sup>2</sup>	5.1	115	105	115	40.09	260.09
		材料费中：暂估价合计							
14	020509003001	木板窗扇 1.按原形制恢复内侧木板窗扇	m <sup>2</sup>	2.24	499.2	222.04	7.51	59.82	788.57
	借3-1308 换	木板窗扇制作（边厚cm）	m <sup>2</sup>	2.24	399.36	208.52	6.01	47.86	661.75
	借3-1329 换	木板窗扇安装	m <sup>2</sup>	2.24	99.84	13.52	1.5	11.96	126.82
		材料费中：暂估价合计							
15	011404007001	其他木材面 1.木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油。	m <sup>2</sup>	87	37.01	5.52	12.24	6.06	48.59

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程  
工程施工作业 A 包

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		防腐油保护								
	01-13-78	刷油 木方面	10m <sup>2</sup>	8.7	13.83	4.74		4.58		20.84
	01-13-80	刷防腐油 木方面	10m <sup>2</sup>	8.7	23.18	0.78				27.76
		材料费中：暂估价合计								
16	011601001001	砖砌体拆除 1.拆除砌体	m <sup>3</sup>	0.12	126.58			41.92	20.75	147.33
	01-1-67	砌体拆除 零星砌体	10m <sup>3</sup>	0.012	126.58				20.75	147.33
		材料费中：暂估价合计								
17	010401012001	零星砌砖 1.局部拆除砌墙(糙砌砖墙 盖丁砖)	m <sup>3</sup>	0.12	256	1777.58	12.67	88	35.73	2081.98
	借3-57	糙砌砖墙 盖丁砖	10m <sup>3</sup>	0.012	256	1777.58	12.67	88	35.67	2082
		材料费中：暂估价合计								
18	020103001001	细砂砖墙 1.砌筑直棂	m	11.7	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
	借3-114 拱	细砌小停泥直棂 一层	10m	1.17	37.5	17.96	1.35	12.89	4.49	61.3
		材料费中：暂估价合计								
19	010401012002	零星砌砖 1.砌补砖：小停泥砖(相连砖)，5块以内	块	50	40	20		40	16.24	76.24
	补子目10	砌补砖(5块以内)	块	50	40	20		40	16.24	76.24
		材料费中：暂估价合计								
20	010401012003	零星砌砖 1.砌补砖：小停泥砖(相连砖)，5块以外	块	60	35	25		35	14.21	74.21
	补子目12	砌补砖(5块以外)	块	60	35	25		35	14.21	74.21
		材料费中：暂估价合计								
21	011201003001	墙面勾缝 1.刷浆打点	m <sup>2</sup>	175.8	32	21		32	15.84	68.84
	补子目17	刷浆打点	m <sup>2</sup>	175.8	32	21		32	15.84	68.84
		材料费中：暂估价合计								
22	011201003002	墙面勾缝 1.青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	175.8	30	17		30	14.85	61.85
	补子目18	青灰勾缝，平缝	m <sup>2</sup>	175.8	30	17		30	14.85	61.85
		材料费中：暂估价合计								
23	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1.灌浆加固开裂的墙体	m	24	105	85	10	105	51.98	251.98
	补子目7	灌浆加固开裂的墙体	m	24	105	85	10	105	51.98	251.98
		材料费中：暂估价合计								
24	011201001003	墙砖表面渗透加固 1.墙体弹孔周围表面涂	m <sup>2</sup>	25.43	65	35	5	65	32.18	137.18

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)				综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
		刷 Remmers-kse300 加固剂							
	补子目7	墙砖表面渗透加固	m2	25.43	65	35	5	65	137.18
		材料费中：暂估价合计							
25	020201011001	散水石 1. 归安移位的散水石	m2	3.6	60	15	10	60	105.92
	补子目2	归安移位的散水石	m2	3.6	60	15		20.92	105.92
		材料费中：暂估价合计							
26	020201011002	散水石 1. 补配缺失的散水石	m2	1.2	615.68	170.02	0.98	211.64	860.46
	借3-372	甬路海墁地面 13cm厚	m2	1.2	472.32	149.1		162.36	678.02
	借3-430	甬路、海墁地面 13cm厚	m2	1.2	143.36	20.92	0.98	49.28	182.44
		材料费中：暂估价合计							
27	01B002	疏通排水 1. 疏通排水	m	10	50	5	10	50	103.15
	补子目9	疏通排水	m	10	50	5	10	50	103.15
		材料费中：暂估价合计							
28	010103002001	余方弃置 1. 垃圾外运，运距自行考虑	m3	35	75.54		11.17	24.99	96.86
	01-2-9	人工装车土方	10m3	3.5	19.02			6.29	21.57
	01-2-10	人工运土方 运距(m) ≤ 20	10m3	3.5	28.06			9.28	31.83
	01-2-10	人工运土方 运距(m) ≤ 20	10m3	3.5	28.06			9.28	31.83
	01-2-22 换	自卸汽车运土方 运距(km) ≤ 1 实际运距(km) : 5	10m3	3.5	0.4		11.17	0.13	11.62
		材料费中：暂估价合计							

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目	6455.07
2	单价措施项目	6781.48
	合 计	13236.55



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工费	省人工费	3.91	650.29	
2	二次搬运费	省人工费	3.87	1682.06	
3	冬雨季施工增加费	省人工费	4.35	714.72	
4	已完工程及设备保护费	省直接费	4.57	77.47	
合 计				6455.07	



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工作业 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	其中：暂估价	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 五步	10m	32	87.41	2797.12	
2	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	502.58	1005.16	
3	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	32	35.95	1150.40	
4	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m <sup>2</sup>	160	11.43	1828.80	
本页小计						6781.48	
合 计						6781.48	

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 五步	10m	32	56.19	10.17	19.32	19.32	87.41	
	借01-9-15	钢管双排外脚手架 五步	10m	3.2	56.19	10.17	19.32	19.32	87.4	
2	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	38.05	502.58	
	借01-9-79 换	活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	502.58	
3	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	32	16.26	16.01	1.41	5.59	35.95	
	借01-9-104 换	安全网 挂	10m	3.2	6.91	16.01	1.41	2.38	25.3	
	借01-9-105 换	安全网 翻	10m	3.2	6.14			2.11	7	
	借01-9-106 换	安全网 拆	10m	3.2	3.2			1.1	3.65	
4	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m <sup>2</sup>	160	2.69	8.36		0.92	11.43	
	借01-9-111 换	建筑物封护 密目网	10m <sup>2</sup>	16	2.69	8.36		0.92	11.43	



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见总包服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他			
合 计			0	—

## 暂列金额明细表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居修缮加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		合同内部分分项工程的40%15%估列
	合 计			



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：仁寿堂南房

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固工程竣工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0		
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费		1	
合 计				



## 单位工程人材机汇总表

工程名称：仁寿堂南房

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场综合价 (除税)
一	人工						
1	综合工日(建筑)		工日	11.68	128.00	128.00	1495.55
2	综合工日(建筑)		工日	14.05	128.00	128.00	1798.14
3	综合工日(房修建筑)		工日	49.61	130.00	133.00	6597.64
4	整理码放拆下后的瓦件人工		元	50.00	45.00	5.00	2750.00
5	圆形构件刷补人工费		元	21.00	60.00	60.00	1260.00
6	方形构件刷补人工费		元	26.00	55.00	55.00	1430.00
7	刷补砖(5块以内)人工费		元	50.00	40.00	40.00	2000.00
8	刷补砖(5块以外)人工费		元	60.00	35.00	35.00	2100.00
9	刷浆打点人工费		元	175.80	32.00	32.00	5625.60
10	青灰勾缝,平缝人工费		元	175.80	30.00	30.00	5274.00
11	梁架清理除尘人工费		元	85.00	40.00	40.00	3400.00
12	门窗检修人工费		元	5.10	115.00	115.00	586.50
13	拆除屋面正脊人工费		元	10.10	80.00	80.00	808.00
14	望砖拆除人工费		元	50.00	30.00	30.00	1500.00
15	归安移位的散水石人工费		元	3.60	60.00	60.00	216.00
16	疏通排水人工费		元	10.00	50.00	50.00	500.00
17	灌浆加固开裂的墙体人工费		元	24.00	105.00	105.00	2520.00
18	墙砖表面渗透加固人工费		元	25.43	65.00	65.00	1652.96
19	综合工日		工日	126.79	128.00	128.00	16228.74
20	综合工日		工日	13.54	128.00	128.00	1733.13
21	综合工日		工日	19.24	128.00	128.00	2462.72
	小计						61938.97
二	材料						
1	砂纸		张	32.36	0.51	0.45	14.56
2	水泥	32.5MPa	t	0.03	457.65	405.00	14.01
3	石灰		t	0.00	370.80	360.00	0.75
4	粘土		m3	2.75	27.91	27.10	74.53
5	中砂		m3	0.10	139.05	135.00	14.00
6	防腐油		kg	25.58	2.36	2.09	53.46
7	熟桐油		kg	10.44	42.94	38.00	396.72
8	油漆溶剂油		kg	3.55	4.99	4.42	15.69
9	镀锌铁丝	8#	kg	46.02	6.55	5.80	266.89
10	钢管	4-6.5m	根	244.48	0.23	0.20	48.90
11	钢管	3m以下	根	107.52	0.23	0.20	21.50
12	麻刀		kg	109.00	8.48	7.50	817.50
13	水		m3	0.03	4.27	4.15	0.13
14	密目网		m2	168.00	8.40	7.43	1248.24

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：仁寿堂南房

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
二	材料						
15	安全网		块	9.60	59.00	44.99	424.80
16	木脚手板摊销		m <sup>3</sup>	3.75	109.00	88.38	332.30
17	扣件摊销		个	548.52	10.09	0.08	43.88
18	底座摊销		个	43.84	10.09	0.08	3.51
19	圆形构件剔补		块	21.00	50.00	45.00	945.00
20	方形构件剔补		块	26.00	50.00	40.00	1040.00
21	剔补砖 (5块以内)		块	50.00	20.00	20.00	1000.00
22	剔补砖 (5块以外)		块	60.00	25.00	25.00	1500.00
23	刷浆打点		m <sup>2</sup>	175.80	21.00	21.00	3691.80
24	青灰勾缝, 平缝		m <sup>2</sup>	175.80	17.00	17.00	2988.60
25	梁架清理除尘		m <sup>2</sup>	85.00	15.00	15.00	1275.00
26	门窗检修		m <sup>2</sup>	5.10	105.00	105.00	535.50
27	扫安移位的散水石		m <sup>2</sup>	3.60	15.00	15.00	54.00
28	疏通排水		m	10.00	5.00	5.00	50.00
29	灌浆加固开裂的墙体		m	24.00	85.00	85.00	2040.00
30	墙砖表面渗透加固		m <sup>2</sup>	25.43	35.00	35.00	890.05
31	板瓦2#	18×18(16)	块	2000.00	3.73	3.30	6600.00
32	板瓦3#	16×16(14)	块	2500.00	3.28	2.90	7250.00
33	花边瓦	3#	块	76.32	3.96	3.50	267.12
34	滑精		kg	22.00	0.99	0.88	19.36
35	夹盖用深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.66	169.67	169.67	111.98
36	盖四丁砖	240×115×5	块	395.30	3.73	3.30	1304.48
37	煤		kg	9.24	0.60	0.53	4.90
38	木材毛料		m <sup>3</sup>	0.15	3536.00	3129.20	462.62
39	其他材料费		元	257.60	1.00	1.00	257.60
40	青白石(综合)		m <sup>3</sup>	0.20	960.50	850.00	173.40
41	乳胶		kg	0.56	5.56	4.92	2.76
42	砂子		kg	8.38	0.07	0.07	0.59
43	生石灰		kg	2492.50	0.37	0.36	897.30
44	石油沥青油毡	350#	m <sup>2</sup>	55.00	2.60	2.30	126.50
45	水泥	42.5MPa	kg	3.20	0.45	0.40	1.28
46	松烟		kg	9.45	96.05	85.00	803.25
47	素白灰浆		m <sup>3</sup>	0.04	101.59	101.59	3.57
48	铁件		kg	94.76	5.47	4.84	458.64
49	瓦用	4:6掺灰泥	m <sup>3</sup>	4.45	41.92	40.70	181.12
50	瓦用深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.29	169.67	169.67	49.95
51	细型砖		百块	15.00	237.30	210.00	3150.00

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：仁寿堂雨房

第 3 页 共 3 页


序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场合价 (除税)
二	材料						
52	小碎泥砖	296×145×7	块	49.14	4.09	4.09	196.56
53	圆钉		kg	0.20	4.67	4.67	0.94
54	扎档用深月白中麻刀灰		m <sup>3</sup>	0.39	169.67	169.67	65.32
55	自制倒刺钉		kg	15.60	8.00	8.00	124.80
56	自制小五金		kg	5.60	5.31	5.31	29.74
57	混合砂浆	M2.5	m <sup>3</sup>	0.03	234.09	234.09	7.30
58	水泥砂浆	1:2.5	m <sup>3</sup>	0.06	390.10	390.10	21.58
	小计						42345.1
三	机械						
1	灰浆搅拌机	200L	台班	0.01	140.5141	122.87	1.82
2	木工圆锯机	φ500	台班	0.23	28.0068	24.49	5.6
3	疏通排水机械费		元	10.00	10	10	100
4	灌浆加固开裂的墙体机械费		元	24.00	10	10	240
5	墙砖表面渗透加固机械费		元	25.43	5	5	127.15
6	扫安移位的散水石机械费		元	3.60	10	10	36
7	电动卷扬机	单筒快速10	台班	4.15	143.8992	125.83	522.4
8	木工平刨床	500mm	台班	0.46	28.0983	24.57	11.23
9	机械费调整		元	0.04	1	1	0.04
10	载货汽车5t		台班	1.35	511.93	471.3	637.2
11	自卸汽车	15t	台班	0.43	951.71	915.19	390.79
	小计						2072.23
			合计				106356.24

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：仁寿堂南房  
 标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程  
 工程竣工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			8521.44
1.1	安全文明施工费			5955.00
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	3103.53
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.25	331.57
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	702.94
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.37	1817.02
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	2015.97
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.21	278.52
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	132.63
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	139.26
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	12703.57
合 计				21225.01



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	258288.16	
二	措施项目费	2988.26	
2.1	单价措施项目	11348.53	
2.2	总价措施项目	1639.73	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	14859.52	
五	设备费		
六	税金	22152.26	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		258288.41	0



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	其中：暂估价
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	78	98.94	7717.92
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	12.3	107.89	1327.05
3	011607002001	砌砖拆除 1. 砌砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	78	44.85	3498.30
4	011606003001	椽子拆除 1. 椽子拆除	根	130	17.19	2234.70
5	011606003002	大连檐拆除 1. 大连檐拆除	m	21.2	14.95	316.94
6	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型：仰合瓦(旧瓦利用率自行考虑) 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥背(每5cm厚)滑秸泥、灰背(每3cm厚)月白灰背	m <sup>2</sup>	78	605.52	47230.56
7	020602002001	屋面正脊 1. 花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	12.3	372.89	4586.55
8	020602009001	檐头(口)附件 1. 合瓦檐头附件 3号瓦	m	21.2	35.63	755.36
9	020601001001	铺望砖 1. 铺望砖 嵌缝平缝(旧件利用率自行考虑)	m <sup>2</sup>	78	102.55	7998.90
10	020505004001	椽子拆修安 1. 椽子拆修安	根	230	21.58	4963.40
11	020505002001	矩形椽 1. 方直椽刨光顺接铺钉(径cm) 8以内	m	95.94	35.54	3409.71
12	020508016001	大连檐(黑口木) 1. 大连檐制作安装(高cm) 8以内	m	21.2	31.71	672.25
13	01B001	清除梁架鸟粪	m <sup>2</sup>	95	92.34	8772.30
14	010702005001	其他木构件 1. 圆形构件刷补	块	21	129.36	2716.56
15	010702005002	其他木构件 1. 方形构件刷补	块	33	117.33	3871.89
16	010702005003	其他木构件 1. 圆形构件刷槽加铁箍	kg	43	43.28	1861.04
17	010702005004	其他木构件 1. 方形构件刷槽加铁箍 倒刺钉紧固	kg	56	32.50	1820.00
18	020509001001	门窗检修 1. 检修门窗, 拆修安	m <sup>2</sup>	28.6	260.09	7438.57
19	020509003001	木板窗扇 1. 按原形制恢复内侧木板窗扇	m <sup>2</sup>	2.4	788.57	1892.57
★ 小计						113083.07

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游  
局台儿庄大战旧址古民居抢救加固  
工程施工项目 A 包

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	其中：暂估价
20	011404007001	其他木材面 1.木装修、木基层、木构架、木楼梯刷桐油、防腐油保护	m2	217.00	48.59	10563.00
21	011601001001	砌墙体拆除 1.拆除砌体	m3	0.30	147.34	44.20
22	010401012001	零星砌砖 1.局部拆除墙（糙砌砖墙 蓝四丁砖）	m3	0.30	206.80	62.04
23	010401012004	零星砌砖 1.博缝砖补换	块	17	83.27	1415.59
24	020103001001	细砂砖槽 1.砌筑直槽	m	13	61.30	796.90
25	010401012002	零星砌砖 1.扇补砖；小停泥砖（相连砖），5块以内	块	65	76.24	4955.60
26	010401012003	零星砌砖 1.扇补砖；小停泥砖（相连砖），5块以外	块	78	74.21	5788.38
27	011201003001	墙面勾缝 1.刷浆打点	m2	390.6	68.84	26888.90
28	011201003002	墙面勾缝 1.青灰勾缝，平缝	m2	390.6	61.85	24158.61
29	011201001001	墙砖表面渗透加固 1.墙体穿孔周围表面涂刷 Benmers-kse300 加固剂	m2	28.5	137.18	3909.63
30	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1.灌浆加固开裂的墙体	m	22.5	251.98	5669.55
31	010101002001	挖一般土方	m3	2.7	117.93	318.41
32	010103001001	回填方 1.回填灰土 3:7灰土 2.原土夯实	m3	0.9	310.92	279.83
33	020703001001	细碎散水 1.蓝四丁砖(平铺) 卵石铺	m2	9	174.13	1567.17
34	020201002001	踏跺 1.踏跺 如意踏跺 2.踏跺、观窝	m2	1.5	1634.81	2452.22
35	01B002	疏通排水 1.疏通排水	m	9	103.15	928.35
36	010103002001	余方弃置 1.垃圾外运，运距自行考虑	m3	50	96.86	4843.00
<b>本页小计</b>						95204.41
<b>合 计</b>						208288.38

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011607001001	屋面拆除 1. 屋面拆除 带泥背瓦屋面 2. 整理码放拆下的瓦件 3. 废弃瓦件及垃圾自行考虑	m <sup>2</sup>	78	69.36					98.94
	01-1-17	屋面拆除 带泥背瓦屋面	10m <sup>2</sup>	7.8	14.36					16.72
	补子目16	整理码放拆下的瓦件	m <sup>2</sup>	78	55			4.75	7.35	82.23
		材料费中：暂估价合计								
2	020602002002	屋面正脊 1. 拆除屋面正脊	m	12.3	80			80	27.89	107.89
	补子目4	拆除屋面正脊	m	12.3	80			80	27.89	107.89
		材料费中：暂估价合计								
3	011607002001	砌砖拆除 1. 砌砖拆除 2. 拆卸后清理并码放整齐	m <sup>2</sup>	78	30			30	14.85	44.85
	补子目8	砌砖拆除	m <sup>2</sup>	78	30			30	14.85	44.85
		材料费中：暂估价合计								
4	011606003001	椽子拆除 1. 椽子拆除	根	130	11.5			11.5	5.69	17.19
	补子目9	椽子拆除	根	130	11.5			11.5	5.69	17.19
		材料费中：暂估价合计								
5	011606003002	大连檐拆除 1. 大连檐拆除	m	21.2	10			10	4.95	14.95
	补子目13	大连檐拆除	m	21.2	10			10	4.95	14.95
		材料费中：暂估价合计								
6	020601003001	小青瓦屋面 1. 屋面类型，吻合瓦（旧瓦利用率自行考虑） 2. 瓦件规格尺寸：3号瓦 3. 基层材料种类：护板灰、泥背(每5cm厚) 滑粘泥、灰背(每3cm厚) 月白灰背	m <sup>2</sup>	78	231.81	338.28	7.66	79.68	27.77	605.52
	借3-1418	护板灰	10m <sup>2</sup>	7.8	5.12	14.79	0.15	1.76	0.61	20.68
	借3-1419	泥背(每5cm厚) 滑粘泥	10m <sup>2</sup>	7.8	12.8	6.51	0.39	4.4	1.53	21.23
	借3-1421	灰背(每3cm厚) 月白灰背	10m <sup>2</sup>	7.8	39.68	32.53	1.2	13.64	4.76	78.16
	借3-1449 换	合瓦屋面差 3号瓦	10m <sup>2</sup>	7.8	174.21	284.45	5.93	59.88	20.88	485.46
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居神除加固  
工程竣工项目 A 包

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7	020602002001	屋面正脊 1.花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	12.3	224	113.99	8.03	77	5	372.89
	借3-1511	花瓦脊(高cm) 30以上 40以内	m	12.3	224	113.99	8.05	77	5	372.89
		材料费中：暂估价合计								
8	020602009001	檐头(口)附件 1.合瓦檐头附件 3号瓦	m	21.2	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63
	借3-1452 换	合瓦檐头附件 3号瓦	10m	2.12	11.01	22.92	0.38	3.78	1.32	35.63
		材料费中：暂估价合计								
9	020601001001	铺望砖 1.铺望砖 做细平型(旧件利用率自行考虑)	m <sup>2</sup>	78	32.13	65.86	0.71	11.04	3.85	102.55
	借2-285 换	铺望砖 做细平型	10m <sup>2</sup>	7.8	32.13	65.86	0.71	11.04	3.85	102.54
		材料费中：暂估价合计								
10	020505004001	椽子拆修安 1.椽子拆修安	根	230	16			16	5.58	21.58
	补子目11	椽子拆修安	根	230	16			16	5.58	21.58
		材料费中：暂估价合计								
11	020505002001	矩形椽 1.方直椽侧光顺接铺钉(径cm) 8以内	m	95.94	7.04	27.56	0.1	2.42	0.84	35.54
	借3-829	方直椽侧光顺接铺钉(径cm) 8以内	10m	9.594	7.04	27.56	0.1	2.42	0.84	35.55
		材料费中：暂估价合计								
12	020508016001	大连檐(里口木) 1.大连檐制作安装(高cm) 8以内	m	21.2	9.86	20.52	0.14	3.39	1.19	31.71
	借3-936	大连檐制作安装(高cm) 8以内	10m	2.12	9.86	20.52	0.14	3.39	1.18	31.7
		材料费中：暂估价合计								
13	01B001	清除梁架鸟粪	m <sup>2</sup>	95	45	13		45	34.34	92.34
	补子目1	清除梁架鸟粪	m <sup>2</sup>	95	45	13		45	34.34	92.34
		材料费中：暂估价合计								
14	010702005001	其他木构件 1.圆形构件剔补	块	21	60	45		60	24.36	129.36
	补子目5	圆形构件剔补	块	21	60	45		60	24.36	129.36
		材料费中：暂估价合计								
15	010702005002	其他木构件 1.方形构件剔补	块	33	55	40		55	22.33	117.33
	补子目6	方形构件剔补	块	33	55	40		55	22.33	117.33
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。



## 工程清单综合单价分析表

工程名称: 仁寿堂北楼

标段: 山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局  
台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
24	020103001001	细碎砖槽 1.砌筑直槽	m	13	37.5	17.96	1.35	12.85	4.69	61.3
	借3-114 换	细碎小碎泥直槽 一层	10m	1.3	37.5	17.96	1.35	12.85	4.69	61.3
		材料费中: 暂估价合计								
25	010401012002	零星砌砖 1.刷补砖: 小碎泥砖 (相连砖), 5块以内	块	65	40	20		40	16.24	76.24
	补子目10	刷补砖 (5块以内)	块	65	40	20		40	16.24	76.24
		材料费中: 暂估价合计								
26	010401012003	零星砌砖 1.刷补砖: 小碎泥砖 (相连砖), 5块以外	块	78	35	25		35	14.21	74.21
	补子目12	刷补砖 (5块以外)	块	78	35	25		35	14.21	74.21
		材料费中: 暂估价合计								
27	011201003001	墙面勾缝 1.刷浆打点	m <sup>2</sup>	390.6	32	21		32	15.84	68.84
	补子目17	刷浆打点	m <sup>2</sup>	390.6	32	21		32	15.84	68.84
		材料费中: 暂估价合计								
28	011201003002	墙面勾缝 1.青灰勾缝, 平缝	m <sup>2</sup>	390.6	30	17		30	14.85	61.85
	补子目18	青灰勾缝, 平缝	m <sup>2</sup>	390.6	30	17		30	14.85	61.85
		材料费中: 暂估价合计								
29	011201001001	墙砖表面渗透加固 1.墙体弹孔周围表面涂刷 Rommers-kse300 加固剂	m <sup>2</sup>	28.5	65	35	5	65	32.18	137.18
	补子目7	墙砖表面渗透加固	m <sup>2</sup>	28.5	65	35	5	65	32.18	137.18
		材料费中: 暂估价合计								
30	011201001002	灌浆加固开裂的墙体 1.灌浆加固开裂的墙体	m	22.5	105	85	10	105	51.98	251.98
	补子目7	灌浆加固开裂的墙体	m	22.5	105	85	10	105	51.98	251.98
		材料费中: 暂估价合计								
31	010101002001	挖一般土方	m <sup>3</sup>	2.7	94.16			31.15	23.77	117.93
	01-2-2	人工挖沟槽土方 (挖深 ≤2m) 竖土	10m <sup>3</sup>	0.27	94.16			31.15	23.77	117.93
		材料费中: 暂估价合计								
32	010103001001	回填方 1.回填灰土 3:7灰土 2.原土夯实	m <sup>3</sup>	0.9	157.21	114.03		52.01	39.68	310.92
	01-2-53	回填灰土 灰土	10m <sup>3</sup>	0.09	156.01	114.03		51.61	39.38	309.42
	01-2-55	原土夯实	10m <sup>2</sup>	0.09	1.2			0.4	0.3	1.5

注: 若为暂估价材料, 在编码栏内标注 "\*"。



## 措施项目清单计价汇总表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)
1	总价措施项目	11639.53
2	单价措施项目	11348.73
	合 计	22988.26





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	夜间施工费	省人工费	3.91	33.29	
2	二次搬运费	省人工费	3.91	3038.78	
3	冬雨季施工增加费	省人工费	4.35	20.29	
4	已完工程及设备保护费	省直接费		6.42	
合 计				11639.52	



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工作业 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	其中：暂估价	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 七步	10m	38	120.45	4568.10	
2	011701001003	综合脚手架 1. 钢管一字斜道	座	1	377.09	377.09	
3	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	502.58	1005.16	
4	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	38	35.95	1366.10	
5	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m <sup>2</sup>	266	11.43	3040.38	
本页小计						11348.73	
合 计						11348.73	

## 措施项目清单综合单价分析表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011701002001	外脚手架 1. 钢管双排外脚手架 七步	10m	38	79.62	11.35	16.91	27.37		120
	借01-9-17	钢管双排外脚手架 七步	10m	3.8	79.62	11.35	16.91	27.37		119.98
2	011701001003	综合脚手架 1. 钢管一字斜道	座	1	450.56	632.71	230.94	154.88	62.88	1377.09
	借01-9-91 换	钢管一字斜道	座	1	450.56	632.71	230.94	154.88	62.88	1377.09
3	011701001004	综合脚手架 1. 活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	38.05	502.58
	借01-9-79 换	活动平台车3m×4m 二步	座	2	272.64	107.06	84.83	93.72	38.05	502.58
4	011701001005	综合脚手架 1. 安全网	10m	38	16.26	16.01	1.41	5.69	2.27	35.95
	借01-9-104 换	安全网 挂	10m	3.8	6.91	16.01	1.41	2.38	0.96	25.3
	借01-9-105 换	安全网 翻	10m	3.8	6.14			2.11	0.86	7
	借01-9-106 换	安全网 拆	10m	3.8	3.2			1.1	0.45	3.65
5	011701002002	外脚手架 1. 建筑物封护 密目网	10m2	266	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43
	借01-9-111 换	建筑物封护 密目网	10m2	26.6	2.69	8.36		0.92	0.38	11.43

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管服务费、采购保管费表
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			详见总承包服务费、采购保管费表
8	其他			
合 计			0	—

## 暂列金额明细表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		按工程部分项工程费的10%~15%估列
	合 计			



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢救加固  
工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0		
2	材料采购保管费		2.5	
3	设备采购保管费		1	
合 计				



## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 仁寿堂北楼

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
一	人工						
1	综合工日(建筑)		工日	14.67	128.00	128.00	1878.02
2	综合工日(建筑)		工日	23.64	128.00	128.00	3025.41
3	综合工日(建筑)		工日	3.52	128.00	128.00	450.56
4	综合工日(房修建筑)		工日	100.59	128.00	128.00	3378.13
5	整理码放拆下后的瓦件人工		元	78.00	55.00	55.00	4290.00
6	圆形构件剔补人工费		元	21.00	60.00	60.00	1260.00
7	方形构件剔补人工费		元	33.00	55.00	55.00	1815.00
8	剔补砖(5块以内)人工费		元	65.00	40.00	40.00	2600.00
9	剔补砖(5块以外)人工费		元	78.00	35.00	35.00	2730.00
10	刷浆打点人工费		元	390.60	32.00	32.00	12499.20
11	青灰勾缝,平缝人工费		元	390.60	30.00	30.00	11718.00
12	清除梁架鸟粪人工费		元	95.00	45.00	45.00	4275.00
13	门窗检修人工费		元	28.60	115.00	115.00	3289.00
14	拆除屋面正脊人工费		元	12.30	80.00	80.00	984.00
15	砸砖拆除人工费		元	78.00	30.00	30.00	2340.00
16	椽子拆除人工费		元	130.00	11.50	11.50	1495.00
17	椽子拆修安人工费		元	230.00	16.00	16.00	3680.00
18	大连檐拆除人工费		元	21.20	10.00	10.00	212.00
19	零星砌砖人工费		元	17.00	45.00	45.00	765.00
20	疏通排水人工费		元	9.00	50.00	50.00	450.00
21	墙砖表面渗透加固人工费		元	28.50	65.00	65.00	1852.50
22	灌浆加固开裂的墙体人工费		元	22.50	105.00	105.00	2362.50
23	综合工日		工日	199.23	128.00	128.00	25501.45
24	综合工日		工日	23.55	128.00	128.00	3014.17
25	综合工日		工日	20.70	128.00	128.00	2649.60
	小计						108514.54
二	材料						
1	锯材		m3	0.09	4045.40	3580.00	332.94
2	砂纸		张	80.87	0.51	0.45	36.39
3	水泥	32.5MPa	t	0.05	457.65	405.00	20.29
4	石灰		t	0.22	370.80	360.00	80.31
5	熟土		m3	1.06	20.64	20.04	21.16
6	石灰		t	0.07	370.80	360.00	24.98
7	粘土		m3	4.29	27.91	27.10	116.26
8	中砂		m3	0.53	139.05	135.00	70.95
9	防腐油		kg	63.92	2.36	2.09	133.58
10	熟桐油		kg	26.09	42.94	38.00	991.34

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 仁寿堂北楼

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	市场价合价 (除税)
二	材料						
11	油漆溶剂油		kg	8.87	4.90	4.52	39.21
12	元钉		kg	2.99	5.80	5.18	15.34
13	镀锌铁丝	8#	kg	67.83	5.55	5.80	393.39
14	钢管	4-6.5a	根	430.60	0.23	0.20	86.12
15	钢管	3a以下	根	230.16	0.23	0.20	46.03
16	麻刀		kg	170.04	7.19	7.50	1275.30
17	水		m3	0.23	4.27	3.70	0.96
18	密目网		m2	279.30	8.40	7.43	2075.20
19	安全网		块	11.40	50.00	44.25	504.45
20	木脚手板摊销		m3	6.39	100.01	88.50	565.36
21	扣件摊销		个	1071.82	0.09	0.08	85.75
22	底座摊销		个	81.46	0.09	0.08	6.52
23	水		m3	0.18	6.55	6.36	1.17
24	圆形构件剔补		块	21.00	45.00	45.00	945.00
25	方形构件剔补		块	33.00	40.00	40.00	1320.00
26	剔补砖(5块以内)		块	65.00	20.00	20.00	1300.00
27	剔补砖(5块以外)		块	78.00	25.00	25.00	1950.00
28	砂浆打点		m2	390.60	21.00	21.00	8202.60
29	青灰勾缝,平缝		m2	390.60	17.00	17.00	6640.20
30	清除梁架鸟粪		m2	95.00	13.00	13.00	1235.00
31	门窗检修		m2	28.60	105.00	105.00	3003.00
32	疏通排水		m	9.00	5.00	5.00	45.00
33	零星砌砖		块	17.00	20.00	20.00	340.00
34	墙砖表面渗透加固		m2	28.50	35.00	35.00	997.50
35	灌浆加固开裂的墙体		m	22.50	85.00	85.00	1912.50
36	板瓦2#	18×18(16)	块	3120.00	3.73	3.30	10296.00
37	板瓦3#	16×16(14)	块	3900.00	3.28	2.90	11310.00
38	花边瓦	3#	块	101.12	3.96	3.50	353.93
39	滑粉		kg	34.32	0.99	0.88	30.20
40	夹垫用深月白中麻刀灰		m3	1.03	169.67	169.67	174.69
41	锯材		m3	0.85	4045.40	3580.00	3030.40
42	蓝丁丁砖	240×115×5	块	883.25	3.73	3.30	2914.72
43	煤		kg	38.63	0.60	0.53	20.47
44	木材毛料		m3	0.16	3536.00	3129.20	495.67
45	其他材料费		元	375.07	1.00	1.00	375.07
46	青白石(综合)		m3	0.29	960.50	850.00	246.08
47	乳胶		kg	0.60	5.56	4.92	2.95






## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：仁寿堂北楼

标段：山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工项目 A 包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			14859.52
1.1	安全文明施工费			10384.32
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	2.34	5411.87
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.25	578.19
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.69	1225.77
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.37	3168.49
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	3515.4
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.21	485.68
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.1	231.28
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	242.84
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供土材费-甲供设备费	9	22152.25
合 计				37011.77



**近三年类似项目业绩统计表**

序号	工程名称	工程投资 (万元)	采购人(招标人) 单位联系人及联系 电话	合同内 容是否 涉及商 业秘密
1	兰陵县卞公寺遗址(上寺)抢救性 保护工程	1273500.00 元	兰陵县大仲村镇人民政 府	
2	四川省乐山市文物保护研究所文 庙维修工程项目	15098227.00 元	乐山市文物保护研究所	
3	泰山古建筑群--后石坞庙修缮工程 施工	5283999.96 元	泰安市泰山风景名胜区 管理委员会南天门管理 区	
4	泰山古建筑群--碧霞祠一期修缮工 程施工	6205432.87 元	泰安市泰山风景名胜区 管理委员会南天门管理 区	

备注:

1. 该表为评分办法中要求提供的相关合同信息。其加盖投标单位公章的完整合同复印件附后。
2. 投标单位的合同业绩是否涉及商业秘密, 投标单位自行备注是与否。涉及商业秘密的, 中标公告将只公布该附表, 未涉及商业秘密的, 将公布中标人投标文件中加盖公章的合同复印件。
3. 该表未备注是否涉及商业秘密的, 按不涉及商业秘密情况处理。

法定代表人或者被授权代表签字或盖章:



项目编号	SDGP370405000202202000016	项目名称	山东省枣庄市台儿庄区文化和旅游局台儿庄大战旧址古民居抢险加固工程施工及监理项目 (A包)				分包数量	本项目共分两个包	
采购人	台儿庄区文化和旅游局			采购代理机构	卓轩(山东)项目管理有限公司				
预算金额	A包: 144万元	成交金额	A包: 143.5万元	评审地点	枣庄市台儿庄区台中路市民中心三楼开标室不见面开标室				
评审时间	2022年5月17日 09时00分 至 2022年5月17日 10时30分								
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬(元)	误工补偿(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额	评审专家确认签字	备注
郝玉亮		400					400	[Signature]	
张潇		400			100		500	[Signature]	
任冰		400			100		500	[Signature]	
合计								总计	1400元
采购人代表:	[Signature]			采购代理机构项目负责人:	[Signature]				



收费标准及金额:

成交供应商在签订合同前,按中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 31 号和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299 号)规定,服务费金额=成交价格\*2% (不足伍仟元的按照伍仟元收取),即 28700 元。