

政府采购项目

采购需求

项目名称：城头镇、北庄镇、鳧城镇、店子镇等十一所学校
校舍维修改造项目

采购单位：枣庄市山亭区教育和体育局

编制单位：枣庄市山亭区教育和体育局

编制时间：2022年07月21日

一、需求调查情况

(一) 是否开展需求调查

否

二、需求清单

(一) 项目概况

城头镇、北庄镇、鳧城镇、店子镇等十一所学校校舍维修改造项目。

(二) 采购项目预(概)算

总预算：214.586873 万元

包1预算：214.586873 万元

(三) 采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否进口
A	1	城头镇、北庄镇、鳧城镇、店子镇等十一所学校校舍维修改造项目	G020801	项	1	否

(四) 技术商务要求

(1) 技术要求

- 1、需实现的功能或者目标：符合国家要求，达到行业合格标准。
- 2、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

国家相关标准：执行国家相关标准

行业标准：执行行业相关标准

地方标准：执行地方相关标准

3、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

质量要求：达到国家验收规范规定的合格标准

安全要求：符合国家有关安全技术要求

技术规格：满足国家、行业相关规范及招标文件要求

4、需满足的采购政策要求

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部、国家发展和改革委员会财库[2004]185《节能产品政府采购实施意见》、国务院办公厅国办发[2007]51号《国务院关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、财政部、国家环境保护总局财库[2006]090《关于环境标志产品政府采购实施意见》、财政部、工业和信息化部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展在关问题的通知》、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）、工信部联企业[2011]300号、鲁财库〔2007〕32号、财库[2014]68号、财库[2017]141号等文件要求执行。

（2）商务要求

1、项目名称：城头镇、北庄镇、鳧城镇、店子镇等十一所学校校舍维修改造项目。

2、采购预算金额：214.586873万元。

3、拟采用的采购方式：竞争性磋商。

4、项目地点：采购人指定地点。

5、项目交付或者实施的时间和付款。

工期：2022年8月30日前完工。

质保期：1年。

付款方式：签订合同后付合同金额的30%预付款，竣工验收合格后付至工程审计总额的97%，剩余3%质保期满后无质量问题一次性无息付清。

6、需满足的服务标准、期限、效率等要求：符合国家要求，达到行业合格标准。详见项目采购内容及技术、服务等要求。

7、项目售后服务及验收标准：符合国家相关行业标准。详见项目采购内容及技术服务等要求

工程清单:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 土建装饰

标段: 北庄镇半湖小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011607002001	防水层拆除 1. 防水层种类:SBS3mm 厚	m ²	689.4			
2	010103002001	余方弃置 1. 屋面垃圾清理外运	m ³	24.13			
3	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS3mm 厚	m ²	975.6			
4	010902002001	屋面涂膜防水 1. 涂料防水	m ²	52.01			
5	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶布 2. 防水层数:2 遍	m ²	96			
6	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 面层厚度、混凝土强度等级:C20 细石混凝土浇筑 40mm 厚 2. 4m 一道分割缝	m ²	519.06			
7	010902005001	屋面排 (透) 气管 1. 不锈钢落水斗及落水口	个	19			
8	010902004001	屋面排水管 镀锌铁皮 DN110 落水管	m	154			
9	01B001	搬运桌椅杂物 1. 搬运桌椅杂物零工	个	10			
10	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除墙面漆	m ²	1527.5			
11	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子要求:2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍	m ²	715			

12	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍	m2	520		
13	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:墙裙 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 界面剂一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:油性漆2遍	m2	292.5		
本页小计						
合 计						

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 土建装饰

标段: 北庄镇半湖小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称: 土建装饰

标段: 北庄镇半湖小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	17674.44	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			17674.44	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：北庄镇半湖小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：北庄镇青石岭小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010103002001	余方弃置 1. 屋面垃圾清理外运	m3	12.54			
2	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS3mm 厚	m2	418.5			
3	01B001	清理窗户及重新打胶 1. 清理窗户及重新打胶	m	172.8			
4	01B002	搬运桌椅杂物 1. 搬运桌椅杂物零工	个	10			
5	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除墙面漆	m2	1230			
6	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子要求:2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍	m2	544			
7	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍	m2	436			
8	01B003	防水胶 1. 墙面防水胶	m2	32.55			
9	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:墙裙 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2 遍 4. 界面剂一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:油性漆 2 遍	m2	249			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：土建装饰

标段：北庄镇青石岭小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：土建装饰

标段：北庄镇青石岭小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8468.32	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			8468.32	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：北庄镇青石岭小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	

1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：兑城镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010103002001	余方弃置 1. 屋面垃圾清理外运	m3	15.94			
2	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS3mm 厚	m2	797			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：建筑工程

标段：兑城镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		

5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

标段：兑城镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4306.05	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			4306.05	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：兑城镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：店子镇明德小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
1	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：SBS3mm 厚	m ²	730			
2	010902005001	屋面排（透）气管 1. 不锈钢落水斗	个	6			
3	010902004001	屋面排水管 镀锌铁皮 DN110 落水管	m	48			
4	01B001	搬运桌椅杂物 1. 搬运桌椅杂物零工	个	15			
5	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除墙面漆	m ²	1714.8			
6	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型：天棚 2. 刮腻子要求：2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 2 遍	m ²	802.7			
7	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 2 遍	m ²	583.8			
8	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：墙裙 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：2 遍 4. 界面剂一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：油性漆 2 遍	m ²	328.4			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 建筑工程

标段: 店子镇明德小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

标段: 店子镇明德小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	12008.03	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			12008.03	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 店子镇明德小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫	0.245	

		情防控费		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	041001002001	拆除人行道 1. 拆除透水砖 2. 装车外运	m ²	140.6			
2	010101001001	平整场地 1. 机械平整场地	m ²	1211.73			
3	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:混凝土垫层≤200mm厚 2. 混凝土强度等级:C20 商品砼 3. 含模板制作安装	m ³	122.15			
4	040204002001	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:透水砖 200*200*50	m ²	1112.92			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:大理石 1000*300*120 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:座浆、铺贴、靠背	m	133			
6	011210006001	其他隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢楼梯隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种:吸音棉	m ²	109.9			

7	011406003001	隔断涂料 1. 基层类型: 隔断 2. 腻子种类及遍数: 成品腻子 2 遍 3. 乳胶漆 2 遍	m2	219.8			
8	010801001001	木质门 1. 门代号及洞口尺寸: 850*2090 木门	樘	4			
9	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除墙面漆	m2	347.31			
10	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子要求: 2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 2 遍	m2	137.07			
11	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子要求: 2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 2 遍	m2	210.24			
12	010809004001	石材窗台板 1. 窗台板材质、规格、颜色: 白色大理石窗台板	m2	0.74			
13	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式: 天棚 T 型吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金 600*600 3. 面层材料品种、规格: 石膏板 600*600	m2	20.34			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 土建装饰

标段: 城头镇中心小学

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除墙面砖	m2	21.74			

15	011601001001	砖砌体拆除 1. 砖砌体拆除	m3	2.66			
16	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:封堵及墩台 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖	m3	3.65			
17	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:多孔砖强	m2	27.7			
18	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:普通土 2. 位置:公厕大便槽挖土 3. 弃土运距:自行考虑	m3	2.92			
19	011210002001	金属隔断 1. 安装不锈钢隔板	m2	9.6			
20	03B001	大便槽 1. 不锈钢大便槽	m	10			
21	011102003001	块料楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 地砖	m2	12.3			
22	011204003001	块料墙面 1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 墙砖	m2	15			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 土建装饰

标段: 城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	23138.59	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			23138.59	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	030411002001	线槽 1. 名称:线槽 2. 材质:塑料宽度 3cm	m	40.13			
2	030411004001	配线 1. 名称:照明线 2. 型号:2.5mm ² 铜芯线	m	121.77			
3	030411004002	配线 1. 名称:空调线 2. 型号:4mm ² 铜芯线	m	47.7			
4	030404019001	控制开关 1. 名称:单联单控	个	7			
5	030404035001	插座 1. 名称:插座 2. 规格:30A 3. 安装方式:暗装	个	10			
6	030412001001	普通灯具 1. 名称:集成灯 2. 规格:600*600	套	2			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：民用安装工程

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工费	省人工费	2.5		
2	031302004001	二次搬运费	省人工费	2.1		
3	031302005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.8		
4	031302006001	已完工程及设备保护费	省人工费	1.2		
5	03B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：民用安装工程

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	308.43	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			308.43	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.29	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.59	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.76	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：迎门墙

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：机械普通土 2. 挖土深度：1m 内	m3	7.52			
2	010103001001	回填方 1. 填方材料品种：素土	m3	4.04			
3	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 模板制作安装	m3	0.71			
4	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含模板制作安装	m3	1.43			
5	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10	m3	0.73			
6	010903003001	墙面砂浆防水（防潮） 1. 防水层做法：防水砂浆防潮层	m2	7.8			
7	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1：2 找平 20mm	m2	3.06			
8	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含模板制作安装	m3	0.61			
9	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含模板制作安装	m3	2.55			

10	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧 结煤矸石多孔砖 240×115× 90 2. 墙体类型:迎门墙	m3	10.23			
11	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板制作安装	m3	1.61			
12	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB335 ≤ φ10	t	0.168			
13	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB335 ≤ φ20	t	0.088			
14	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:钢筋 φ6.5	t	0.091			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 迎门墙

标段: 城头镇中心小学

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
15	010515001004	现浇构件钢筋 砌体积加固筋 1. 钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 φ6.5	t	0.038			
16	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:迎门墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥 砂浆(厚 9+6mm)	m2	83.16			
17	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	91.99			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：迎门墙

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：迎门墙

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2339.91	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			2339.91	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：迎门墙

标段：城头镇中心小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	

1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇德洪庄小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010802004001	防盗门 1. 门框、扇材质：钢制防盗门 1m*2.7m	m2	32.4			
2	011610002001	金属门窗拆除 1. 拆除原有门窗	m2	32.4			
3	011210006001	其他隔断 1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢楼梯隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色：石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种：吸音棉	m2	21.88			
4	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：SBS3mm 厚	m2	474.2			
5	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除墙面漆	m2	614.02			
6	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 2 遍	m2	418.64			
7	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 2 遍	m2	195.38			

8	011407001002	踢脚 1. 基层类型:踢脚线 2. 喷刷涂料部位:踢脚高 200mm	m2	23.08			
9	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称:拆除讲台	m3	0.64			
10	010902005001	屋面排(透)气管 1. 不锈钢落水口及落水斗	个	10			
11	010902004001	屋面排水管 镀锌铁皮 DN110 落水管	m	86			
12	010902008001	屋面变形缝 1. 止水带材料种类:不锈钢 250mm 宽	m	41			
13	010103004001	竣工清理 1. 清理外运建筑垃圾	m3	1402.5			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 土建装饰

标段: 城头镇德洪庄小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称: 土建装饰

标段: 城头镇德洪庄小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8714.17	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			8714.17	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇德洪庄小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零星改造

标段：城头镇德洪庄小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数 量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
1	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：空心砌块砌筑 200mm 砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	8.01			
2	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型：空心砌块墙	m2	47.65			
3	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 2 遍	m2	50.05			
4	011610001001	木门窗拆除 1. 木门拆除 2. 门窗洞口尺寸：2.4*1m	m2	2.4			
5	011210006001	其他隔断 1. 轻钢龙骨隔断 2. 内容：轻钢龙骨、吸音棉、石膏板	m2	2.4			
6	011601001001	砖砌体拆除 1. 名称：凿门洞 2. 砌体材质：多孔砖	m3	0.48			
7	010801001001	木质门 1. 门代号及洞口尺寸：木门 1*2.4m	樘	1			
8	010807005001	金属格栅窗 1. 框、扇材质：不锈钢防盗窗 2. 25*25 方管	m2	24.1			
9	010103004001	竣工清理 1. 清理垃圾保洁	m3	95.04			
10	01B001	家具 1. 家具	项	1			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：零星改造

标段：城头镇德洪庄小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：零星改造

标段：城头镇德洪庄小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4540.84	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			4540.84	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：零星改造

标段：城头镇德洪庄小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	

1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇明德小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	01B001	不锈钢天沟 1. 不锈钢天沟 2. 制作、安装	m	61.7			
2	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除 1. 构件名称:拆除钢车棚	m2	64.43			
3	010902004001	屋面排水管 镀锌铁皮 DN110 落水管	m	96			
4	010902010001	其他防水排水 1. 部位:屋面 2. 材质:聚合物改性沥青防水涂料	m2	34			
5	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	1102.67			
6	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙	m2	1102.67			
7	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除墙面漆	m2	2038.4			
8	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	921.3			
9	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:天棚	m2	708.47			

		2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍				
10	011407001004	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:墙裙 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 界面剂一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:油性漆2遍	m2	408.63		
本页小计						
合 计						

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 土建装饰

标段: 城头镇明德小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称: 土建装饰

标段: 城头镇明德小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	21991.77	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			21991.77	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇明德小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇海尔希望小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS3mm 厚	m ²	701.42			
2	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除墙面漆	m ²	1455.33			
3	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子要求:2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍	m ²	625.48			
4	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍	m ²	536.81			
5	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:墙裙 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2 遍 4. 界面剂一遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:油性漆 2 遍	m ²	293.04			
6	010902005001	屋面排（透）气管 1. 不锈钢落水斗及落水口	个	10			
7	010902004001	屋面排水管 镀锌铁皮 DN110 落水管	m	72			
8	01B001	搬运桌椅杂物 1. 搬运桌椅杂物零工	个	23			
9	010902006001	屋面盖板 1. 屋面检修口 2. 不锈钢盖板	个	1			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：土建装饰

标段：城头镇海尔希望小学

第 1 页 共 1 页

1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇海尔希望小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	11022.83	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			11022.83	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇海尔希望小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	

1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零星改造

标段：城头镇海尔希望小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011609002001	隔断隔墙拆除 1. 拆除隔墙的骨架种类:钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类:硬包饰面板	m2	33.59			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:钢龙骨、石膏板	m2	3.46			
3	011302001001	吊顶天棚 1. 轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	3.77			
4	011210006001	其他隔断 1. 轻钢龙骨隔断 2. 内容:轻钢龙骨、吸音棉、石膏板	m2	94.24			
5	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2遍	m2	184.04			
6	011207001001	墙面装饰板 1. 硬包护墙板墙面	m2	33.59			
7	011105006001	金属踢脚线 1. 踢脚线高度:8cm 铝制踢脚线	m	27.5			

8	030404019001	控制开关 1. 名称:智能开关 2. 型号:智能感应器和智能控制面板 3. 工作内容:安装智能感应器及控制面板	个	2			
9	030411004001	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:YJV4*2.5mm ²	m	32			
10	030411004002	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 BV2.5mm ²	m	34.8			
11	030412001001	普通灯具 1. 名称:LED 吸顶灯	套	2			
12	030404034001	照明开关 1. 名称:双开开关 2. 安装方式:暗装	个	1			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 零星改造

标段: 城头镇海尔希望小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称: 零星改造

标段: 城头镇海尔希望小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2749.96	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			2749.96	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：零星改造

标段：城头镇海尔希望小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇时村小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS3mm 厚	m ²	601.58			
2	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 面层厚度、混凝土强度等级:C20 细石 混凝土浇筑 40mm-60mm 厚 2. 二次倒运 3. 4m 一道分割缝、周圈做 R 角	m ²	519.06			
3	010515003001	钢筋网片 1. 地面钢筋网片 6 2. 间距 200mm	t	1.619			
4	011607002001	防水层拆除 1. 防水层种类:SBS3mm 厚	m ²	601.58			
5	011607002002	防水层拆除 1. 保温层清理拆除	m ²	519.06			
6	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除墙面漆	m ²	1778.43			
7	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子要求:2 遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍	m ²	652.84			
8	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍	m ²	1125.59			
9	011407001002	踢脚 1. 基层类型:踢脚线 2. 喷刷涂料部位:踢脚高 200mm	m ²	36.74			
10	01B001	搬运桌椅杂物 1. 搬运桌椅杂物零工	个	10			
11	01B002	清理窗户及重新打胶 1. 清理窗户及重新打胶	m	495.24			
12	010902008001	屋面变形缝 1. 止水带材料种类:不锈钢 250mm 宽	m	54			

13	010902006001	屋面盖板 1. 屋面检修口 2. 不锈钢盖板	个	1			
14	010103002001	余方弃置 1. 屋面垃圾清理外运	m ³	102			
15	010902004001	屋面排水管 镀锌铁皮 DN110 落水管	m	190			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：土建装饰

标段：城头镇时村小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇时村小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	21062.81	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			21062.81	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇时村小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费			

1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单 价	合价	其中：暂 估价
1	011406001001	真石漆 1. 类型：外墙真石漆	m ²	417.86			
2	011608001001	铲除油漆面 1. 铲除部位名称：原外墙真石漆	m ²	417.86			
3	011001003001	保温隔热墙面 1. 部位：外墙面 2. 工作内容：纤维网格布，砂浆	m ²	417.86			
4	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除墙面漆	m ²	240.4			
5	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 刮腻子要求：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 2遍	m ²	152.85			
6	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型：天棚 2. 刮腻子要求：2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 2遍	m ²	87.55			
7	01B001	拆除安装标识字 1. 拆除原有字安装新字	个	12			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：土建装饰

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7626.98	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			7626.98	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：零星改造

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	01B001	讲台安装 1. 安装讲台 2. 木工板做骨架间距 30cm、木工板打底 3. 木地板做饰面 4. 阳角安装铝镁合金护角条	m ²	12.12			
2	011210006001	其他隔断 1. 轻钢龙骨隔断 2. 内容：轻钢龙骨、吸音棉、石膏板	m ²	49.28			
3	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：2 遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 2 遍	m ²	98.56			
4	011105006001	金属踢脚线 1. 踢脚线高度：8cm 铝制踢脚线	m	32.28			
5	011609002001	隔断隔墙拆除 1. 拆除隔墙的骨架种类：钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类：硬包饰面板	m ²	22.98			
6	011302001001	吊顶天棚 1. 轻钢龙骨石膏板吊顶	m ²	3.84			
7	011103001001	橡胶板楼地面 1. 塑胶地面	m ²	1.61			
8	011610001001	木门窗拆除 1. 木门拆除 2. 门窗洞口尺寸：2.4*1m	m ²	2.4			
9	010809004001	石材窗台板 1. 石英石窗台板	m ²	1.38			
10	010801001001	木质门 1. 门代号及洞口尺寸：木门 1*2.4m	樘	1			
11	01B002	拆除运送门 1. 拆除原有智能防盗门，运送到教体局	个	1			
12	010802004001	防盗门 1. 门代号及洞口尺寸：智能防盗门安装	樘	1			

13	01B003	窗户贴膜 1. 窗户贴膜	m ²	8.1			
14	010103004001	竣工清理 1. 清理垃圾保洁	m ³	482.91			
15	030412001001	普通灯具 1. 名称:LED 吸顶灯	套	3			
16	030411004001	配线 1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 BV2.5mm ²	m	75.5			
17	030404019001	控制开关 1. 名称:智能开关 2. 型号:智能感应器和智能控制面板 3. 工作内容:安装智能感应器及控制面板	个	3			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 零星改造

标段: 城头镇长巷小学

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
18	010810001001	窗帘 1. 窗帘材质:布窗帘 2. 配件:布带、杆子、环子	m	313.2			
19	01B004	家具 1. 家具	项	1			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称: 零星改造

标段: 城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：零星改造

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	14288.5	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			14288.5	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：零星改造

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：维修维护

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	030507008001	监控摄像设备 1. 名称:监控电源线	个	260			
2	031101037001	用户交换机 1. 规格:千兆 8 口交换机	台	2			
3	031101037002	用户交换机 1. 规格:H3C 千兆管理型交换机	台	1			
4	030507008002	监控摄像设备 1. 名称:电源适配器 12V2A	台	7			
5	030502007001	光缆 1. 名称:复合线 2. 规格:4 芯 2#	m	372			
6	03B001	插排 1. 插排 2. 多孔带电源	个	1			
7	030408001001	电力电缆 1. 名称:阻燃电缆 2. 型号:铜芯 3*4mm ²	m	100			
8	030404017001	配电箱 1. 名称:明装电箱 2. 型号:16 回路电箱	台	2			
9	030409010001	浪涌保护器 1. 名称:漏电保护器 2. 规格:2P 32A	个	6			
10	030404035001	插座 1. 名称:16A 空调插座	个	6			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：维修维护

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		

2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：维修维护

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2082.98	一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计			2082.98	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：维修维护

标段：城头镇长巷小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-	9	

	不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	
合 计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇后大宫小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS3mm 厚	m ²	566.26			
2	010902005001	屋面排（透）气管 1. 不锈钢落水斗	个	10			
3	010902004001	屋面排水管 镀锌铁皮 DN110 落水管	m	80			
4	010902006001	屋面盖板 1. 屋面检修口 2. 不锈钢盖板	个	1			
本页小计							
合 计							

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：土建装饰

标段：城头镇后大宫小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	2.55		
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	2.18		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	2.91		
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	0.15		
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3.98		
合 计						

暂列金额明细表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇后大宫小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	3209.8	一般可按分部分项工程费的 10%~15%估列
合 计			3209.8	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：土建装饰

标段：城头镇后大宫小学

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
1.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	2.34	
1.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.15	
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.56	
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.65	
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.92	
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.245	
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	
合 计				