

详细评分汇总表

分包编号：ZFCG04202210002001

分包：枣庄市市中区城区主次干道隔离护栏及交通设施安装采购

序号	投标单位名称	价格评议得分	技术标评审得分	其他评审得分	节能环保价格加分	节能环保技术加分	总分	排名
1	山东维卓信息科技有限公司	30.00	44.20	20.00	0.00	0.00	94.20	1
2	山东亿维数字科技有限公司	29.98	43.60	14.00	0.00	0.00	87.58	2
3	山东润泰城市置业发展有限公司	29.99	42.00	8.00	0.00	0.00	79.99	3
4	山东博蓝建筑工程有限公司	29.97	41.80	8.00	0.00	0.00	79.77	4

评委签名：

开标时间：2022-11-14 09:30

报价明细表

汇总清单				
序号	项目名称	单位	数量	合价（元）
1	市中区部分路段中央隔离护栏及配套交通设施清单	项	1	3493190
2	市中区光裕路和广场东路中央隔离护栏及配套交通设施清单	项	1	232240
3	市中区解放路（光明路-十里泉路）中央隔离护栏及配套交通设施清单	项	1	1180020
4	市中区部分路段中央隔离护栏及配套交通设施清单	项	1	2842810
5	市中区城区主次干道新增机非隔离护栏及配套交通设施清单	项	1	3089480
总价（元）				10837740



市中区部分路段中央隔离护栏及配套交通设施清单							
1、华山路（光明路至君山路路段）中央隔离护栏及配套交通设施							
序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价（元）	合价（元）	品牌 规格型号
1	中央隔离护栏	2200	米	钢材质，镀锌静电喷涂，立柱 1.2 米高，150*150*2.0MM 方管，上下横杆 80*60*1.5MM 方管，连接竖杆 25*25*1.2MM 方管，钢壳填砼，底座 400*500*150MM，每个立柱配 2 个反光标膜。	298	655600	国产 定制
2	护栏安装	2200	米	护栏的现场运输及安装	12	26400	国产 国标
3	防撞桶	48	个	70*50，塑料防撞桶（含沙子等填充物）	110	5280	国产 70*50
4	太阳能警示柱	48	个	2.1 米铁型材+标志牌 45*45，10W 多晶硅太阳能板+锂电池，光控。	1580	75840	国产 定制
5	警示柱安装	48	个	警示柱运输及安装	100	4800	国产 国标

6	隔离柱	44	个	人行道金属隔离柱 (含安装)	160	7040	国产	定制
7	道路设施监测	1	套	<p>【支持 4G 功能,全景 4Mp 全彩 4mm; 细节 2Mp 红外 23 倍】</p> <p>支持 4G (移动、联通, 电信) 网络传输, 兼容 3G (移动、联通、电信)</p> <p>支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持同时检测 5 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图</p> <p>传感器类型: 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度:</p> <p>【全景】0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>【细节】0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°, 【细节】水平视场角: 57.6°~2.7° (广角~望远)</p> <p>水平范围: 360°</p> <p>垂直范围: -15° -90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率:</p> <p>【全景】50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440)</p> <p>【细节】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps (1920 × 1080)</p>	2800	2800	海康威视	iDS-2SE7C124MW-D/GLT

				视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR ★内置 2 颗 GPU 芯片 ★支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	旧护栏拆除	2200	米	原有护栏拆除及运输	15	33000	国产	国标
---	-------	------	---	-----------	----	-------	----	----

2、建华路（西昌路至青檀路路段）中央隔离护栏及配套交通设施

序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价(元)	合价(元)	品牌	规格型号
1	中央隔离护栏	2000	米	钢材质, 镀锌静电喷涂, 立柱高 1.5 米, 150*150*2.0MM 方管, 上下横杆 80*60*1.5MM 方管, 连接竖杆 25*25*1.2MM 方管, 钢壳填充, 底座 400*500*150MM, 每个立柱配 2 个反光标膜。	298	596000	国产	定制
2	护栏安装	2000	米	护栏的现场运输及安装	12	24000	国产	国标
3	防撞桶	36	个	70*50, 塑料防撞桶(含沙子等填充物)	110	3960	国产	70*50
4	太阳能警示柱	36	个	2.1 米铁型材+标志牌 45*45, 10W 多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	56880	国产	定制
5	警示柱安装	36	个	警示柱运输及安装	100	3600	国产	国标
6	隔离柱	42	个	人行道金属隔离柱(含安装)	160	6720	国产	定制
7	道路设施监测	1	套	【支持 4G 功能, 全景 4Mp 全彩 4mm; 细节 2Mp 红外 23 倍】 支持 4G (移动、联通, 电信) 网络传输, 兼容 3G (移动、联通、电信) 支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持同时检测 5 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图	2800	2800	海康威视	iDS-2SE7C124MW-D/GLT

			<p>传感器类型: 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度:</p> <p>【全景】0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light</p> <p>【细节】0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°, 【细节】水平视场角: 57.6°~2.7° (广角~望远)</p> <p>水平范围: 360°</p> <p>垂直范围: -15° -90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率:</p> <p>【全景】50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440)</p> <p>【细节】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps (1920 × 1080)</p> <p>视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG</p> <p>网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR</p> <p>★内置 2 颗 GPU 芯片</p> <p>★支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置</p>					
8	旧护栏拆除	2000	米	原有护栏拆除及运输	15	30000	国产	国标

3、文化路（东外环路至西昌路路段）中央隔离护栏及配套交通设施

序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价(元)	合价(元)	品牌	规格型号
1	中央隔离护栏	5450	米	钢材质, 镀锌静电喷涂, 立柱 1.2 米高, 150*150*2.0MM 方管, 上下横杆 80*60*1.5MM 方管, 连接竖杆 25*25*1.2MM 方管, 钢壳填砂, 底座 400*500*150MM, 每个立柱配 2 个反光标膜。	298	1624100	国产	定制
2	护栏安装	5450	米	护栏的现场运输及安装	12	65400	国产	国标
3	防撞桶	86	个	70*50, 塑料防撞桶(含沙子等填充物)	110	9460	国产	70*50
4	太阳能警示柱	86	个	2.1 米铁型材+标志牌 45*45, 10W 多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	135880	国产	定制
5	警示柱安装	86	个	警示柱运输及安装	160	8600	国产	国标
6	隔离柱	173	个	人行道金属隔离柱(含安装)	160	27680	国产	定制
7	道路设施监测	2	套	<p>【支持 4G 功能, 全景 4Mp 全彩 4mm, 细节 2Mp 红外 23 倍】</p> <p>支持 4G (移动、联通, 电信) 网络传输, 兼容 3G (移动、联通、电信)</p> <p>支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持同时检测 5 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图</p> <p>传感器类型: 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度:</p> <p>【全景】0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light</p> <p>【细节】0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 【全景】水平视场角:</p>	2800	5600	海康威视	iDS-2SE7C124MW-D/GLT

				<p>88.7°，垂直视场角：44.7°，【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远）</p> <p>水平范围：360°</p> <p>垂直范围：-15°-90°（自动翻转）</p> <p>水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s</p> <p>垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s</p> <p>主码流帧率分辨率：</p> <p>【全景】50 Hz：25fps（2560×1440）；60 Hz：30fps（2560×1440）</p> <p>【细节】50 Hz：25 fps（1920×1080）；60 Hz：30fps（1920×1080）</p> <p>视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG</p> <p>网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR</p> <p>★内置2颗GPU芯片</p> <p>★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置</p>				
8	旧护栏拆除	54 50	米	原有护栏拆除及运输	15	81750	国产	国标
小计（元）					3493190			

市中区光裕路和广场东路中央隔离护栏及配套交通设施清单								
序号	材料名称	数量	单位	材料规格参数	单价（元）	合价（元）	品牌	规格型号
1	中央隔离护栏	680	米	钢材质，镀锌静电喷涂，立柱1.2米高，150*150*2.0MM方管，上下横杆80*60*1.5MM方管，连接竖杆25*25*1.2MM方管，钢壳填砂，底座	298	202640	国产	定制

				400*500*150MM, 每个立柱配 2 个反光标膜。				
2	护栏安装	680	米	护栏的现场运输及安装	12	8160	国产	国标
3	防撞桶	8	个	70*50, 塑料防撞桶 (含沙子等填充物)	110	880	国产	70*50
4	太阳能警示柱	10	个	2.1 米铁型材+标志牌 45*45, 10W 多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	15800	国产	定制
5	警示柱安装	10	个	警示柱运输及安装	100	1000	国产	国标
6	隔离柱	6	个	人行道金属隔离柱 (含安装)	160	960	国产	定制
7	道路设施监测	1	套	<p>【支持 4G 功能, 全景 4Mp 全彩 4mm; 细节 2Mp 红外 23 倍】</p> <p>支持 4G (移动、联通, 电信) 网络传输, 兼容 3G (移动、联通、电信)</p> <p>支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持同时检测 5 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图</p> <p>传感器类型: 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度:</p> <p>【全景】0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light</p> <p>【细节】0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°, 【细节】水平视场角: 57.6°~2.7° (广角~望远)</p> <p>水平范围: 360°</p> <p>垂直范围: -15° -90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1°</p>	2800	2800	海康威视	iDS-2SE7C124MW-D/GLT

			<p>-160° /s, 速度可设;水平预置点速度: 240° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°</p> <p>-120° /s, 速度可设;垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率:</p> <p>【全景】50 Hz: 25fps (2560 × 1440);60 Hz: 30fps (2560 × 1440)</p> <p>【细节】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080);60 Hz: 30fps (1920 × 1080)</p> <p>视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG</p> <p>网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR</p> <p>★内置2颗GPU芯片</p> <p>★支持快捷配置功能,可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面,对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置,并可一键恢复为默认设置</p>				
小计(元)							232240

市中区解放路(光明路-十里泉路)中央隔离护栏及配套交通设施清单

1、解放路(光明路-人民路路段)中央隔离护栏及配套交通设施

序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价(元)	合价(元)	品牌	规格型号
1	中央隔离护栏	1100	米	钢材质,镀锌静电喷涂,立柱1.2米高,150*150*2.0MM方管,上下横杆80*60*1.5MM方管,连接竖杆25*25*1.2MM方管,钢壳填砂,底座400*500*150MM,每个立柱配2个反光标膜。	298	327800	国产	定制
2	护栏安装	1100	米	护栏的现场运输及安装	12	13200	国产	国标

3	防撞桶	12	个	70*50, 塑料防撞桶(含沙子等填充物)	110	1320	国产	70*50
4	太阳能警示柱	12	个	2.1米铁型材+标志牌 45*45, 10W多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	18960	国产	定制
5	警示柱安装	12	个	警示柱运输及安装	100	1200	国产	国标
6	隔离柱	28	个	人行道金属隔离柱(含安装)	160	4480	国产	定制
7	道路设施监测	1	套	<p>【支持 4G 功能,全景 4Mp 全彩 4mm; 细节 2Mp 红外 23 倍】</p> <p>支持 4G (移动、联通, 电信) 网络传输, 兼容 3G (移动、联通、电信)</p> <p>支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持同时检测 5 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓拍图</p> <p>传感器类型: 【全景】1/2.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度:</p> <p>【全景】0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light</p> <p>【细节】0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°, 【细节】水平视场角: 57.6°~2.7° (广角~望远)</p> <p>水平范围: 360°</p> <p>垂直范围: -15° -90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s</p>	2800	2800	海康威视	iDS-2SE7C124MW-D/GLT

				<p>主码流帧率分辨率： 【全景】 50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440) 【细节】 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps (1920 × 1080) 视频压缩标准： H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR ★内置 2 颗 GPU 芯片 ★支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置</p>				
8	旧护栏拆除	1100	米	原有护栏拆除及运输	15	500	国产	国标
2、解放路（人民路-汇泉路路段）中央隔离护栏及配套交通设施								
序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价 (元)	合价 (元)	品牌	规格型号
1	中央隔离护栏	1170	米	钢材质, 镀锌静电喷涂, 立柱 1.2 米高, 150*150*2.0MM 方管, 上下横杆 80*60*1.5MM 方管, 连接竖杆 25*25*1.2MM 方管, 钢壳填砂, 底座 400*500*150MM, 每个立柱配 2 个反光标膜。	298	348660	国产	定制
2	护栏安装	1170	米	护栏的现场运输及安装	12	14040	国产	国标
3	防撞桶	22	个	70*50, 塑料防撞桶 (含沙子等填充物)	110	2420	国产	70*50
4	太阳能警示柱	22	个	2.1 米铁型材+标志牌 45*45, 10W 多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	34760	国产	定制
5	警示柱安装	22	个	警示柱运输及安装	100	2200	国产	国标
6	隔离柱	56	个	人行道金属隔离柱 (含安装)	160	8960	国产	定制
7	道路设施监测	1	套	<p>【支持 4G 功能, 全景 4Mp 全彩 4mm; 细节 2Mp 红外 23 倍】 支持 4G (移动、联通, 电信) 网络传输, 兼容 3G (移动、联通、电信)</p>	2800	2800	海康威视	iDS-2SE7C124MW-D/GLT

			<p>支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持同时检测 5 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图</p> <p>传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度： 【全景】 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light 【细节】 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变焦</p> <p>视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°; 【细节】水平视场角: 57.6°~2.7° (广角~望远)</p> <p>水平范围: 360°</p> <p>垂直范围: -15° -90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率: 【全景】 50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440) 【细节】 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps (1920 × 1080)</p> <p>视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG</p> <p>网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR</p> <p>★内置 2 颗 GPU 芯片</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置				
3、解放路（汇泉路-十里泉路路段）中央隔离护栏及配套交通设施								
序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价（元）	合价（元）	品牌	规格型号
1	中央隔离护栏	980	米	钢材质，镀锌静电喷涂，立柱1.2米高，150*150*2.0MM方管，上下横杆80*60*1.5MM方管，连接竖杆25*25*1.2MM方管，钢壳填砂，底座400*500*150MM，每个立柱配2个反光标膜。	298	292040	国产	定制
2	护栏安装	980	米	护栏的现场运输及安装	120	1760	国产	国标
3	防撞桶	20	个	70*50，塑料防撞桶（含沙子等填充物）	110	2200	国产	70*50
4	太阳能警示柱	20	个	2.1米铁型材+标志牌45*45，10W多晶硅太阳能板+锂电池，光控。	1580	31600	国产	定制
5	警示柱安装	20	个	警示柱运输及安装	100	2000	国产	国标
6	隔离柱	56	个	人行道金属隔离柱（含安装）	160	8960	国产	定制
7	道路设施监测	1	套	<p>【支持4G功能，全景4Mp全彩4mm；细节2Mp红外23倍】</p> <p>支持4G（移动、联通，电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图</p> <p>传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度： 【全景】0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light</p>	2800	2800	海康威视	iDS-2SE7C124MW-D/GLT

				<p>【细节】0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°, 【细节】水平视场角: 57.6°~2.7° (广角~望远)</p> <p>水平范围: 360°</p> <p>垂直范围: -15° -90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率:</p> <p>【全景】50 Hz: 25fps (2360 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440)</p> <p>【细节】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps (1920 × 1080)</p> <p>视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG</p> <p>网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR</p> <p>★内置 2 颗 GPU 芯片</p> <p>★支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

4、妇幼保健院东墙中央隔离护栏及配套交通设施

序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价(元)	合价(元)	品牌	规格型号
1	中央隔离护栏	90	米	钢材质, 镀锌静电喷涂, 立柱 1.2 米高, 150*150*2.0MM 方管, 上下横杆 80*60*1.5MM 方管, 连接竖杆 25*25*1.2MM 方管, 钢壳填砂, 底	298	26820	国产	定制

				座 400*500*150MM, 每个立柱配 2 个反光标膜。				
2	护栏安装	90	米	护栏的现场运输及安装	12	1080	国产	国标
3	防撞桶	6	个	70*50, 塑料防撞桶 (含沙子等填充物)	110	660	国产	70*50
小计 (元)					1180020			

市中区部分路段中央隔离护栏及配套交通设施清单								
1、西昌路 (君山路至汇泉路路段) 中央隔离护栏及配套交通设施								
序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价 (元)	合价 (元)	品牌	规格型号
1	中央隔离护栏	5180	米	钢材质, 镀锌静电喷涂, 立柱 1.2 米高, 150*150*2.0MM 方管, 上下横杆 80*60*1.5MM 方管, 连接竖杆 25*25*1.2MM 方管, 钢壳填砂, 底座 400*500*150MM, 每个立柱配 2 个反光标膜。	2800	1543640	国产	定制
2	护栏安装	5180	米	护栏的现场运输及安装	12	62160	国产	国标
3	防撞桶	32	个	70*50, 塑料防撞桶 (含沙子等填充物)	110	3520	国产	70*50
4	太阳能警示柱	32	个	2.1 米铁型材+标志牌 45*45, 10W 多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	50560	国产	定制
5	警示柱安装	32	个	警示柱运输及安装	100	3200	国产	国标
6	隔离柱	42	个	人行道金属隔离柱 (含安装)	160	6720	国产	定制
7	道路设施监测	8	套	【支持 4G 功能, 全景 4Mp 全彩 4mm; 细节 2Mp 红外 23 倍】 支持 4G (移动、联通, 电信) 网络传输, 兼容 3G (移动、联通、电信) 支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持同时检测 5 张人脸, 支持对运	2800	22400	海康威视	iDS-2SE7C124MW-D/GLT

			<p>动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图</p> <p>传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度： 【全景】0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light 【细节】0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7° 【细节】水平视场角: 57.6°~92.7° (广角~望远)</p> <p>水平范围: 360° (自动翻转)</p> <p>垂直范围: -15° -90°</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440) 【细节】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps (1920 × 1080)</p> <p>视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR</p> <p>★内置 2 颗 GPU 芯片 ★支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置</p>					
8	旧护栏拆除	5180	米	原有护栏拆除及运输	15	77700	国产	国标

2、解放路（君山路至光明路路段）中央隔离护栏及配套交通设施							
序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价（元）	合价（元）	品牌 规格型号
1	中央隔离护栏	2470	米	钢材质，镀锌静电喷涂，立柱1.2米高，150*150*2.0MM方管，上下横杆80*60*1.5MM方管，连接竖杆25*25*1.2MM方管，钢壳填砼，底座400*500*150MM，每个立柱配2个反光标膜。	298	736060	国产 定制
2	护栏安装	2470	米	护栏的现场运输及安装	12	29640	国产 国标
3	防撞桶	42	个	70*50，塑料防撞桶（含沙子等填充物）	110	4620	国产 70*50
4	太阳能警示柱	42	个	2.1米铁型材+标志牌45*45*10mm+多晶硅太阳能板+锂电池	156	66360	国产 定制
5	警示柱安装	42	个	警示柱运输及安装	100	4200	国产 国标
6	隔离柱	72	个	人行道金属隔离柱（含安装）	160	11520	国产 定制
7	道路设施监测	4	套	<p>【支持4G功能，全景4Mp全彩4mm；细节2Mp红外23倍】</p> <p>支持4G（移动、联通，电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图</p> <p>传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS，【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度： 【全景】0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with light 【细节】0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，黑白：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120dB 超宽动态 焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8</p>	2800	11200	海康威视 iDS-2SE7C124MW-D/GLT

				<p>mm~110 mm, 23 倍光学变倍 视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°, 【细 节】水平视场角: 57.6°~2.7° (广 角~望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15° -90° (自动翻转) 水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速 度: 240° /s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速 度: 200° /s 主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440) 【细节】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps (1920 × 1080) 视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB, CIFS), ANR ★内置 2 颗 GPU 芯片 ★支持快捷配置功能, 可在预览画 面开启/关闭“快捷配置”页面, 对 曝光参数、OSD、智能资源分配模式 等参数进行配置, 并可一键恢复为 默认设置</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



8	旧护栏拆除	24 70	米	原有护栏拆除及运输	15	37050	国产	国标
---	-------	----------	---	-----------	----	-------	----	----

3、人民路（解放路至西昌路路段）中央隔离护栏及配套交通设施

序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价 (元)	合价 (元)	品牌	规格型号
1	护栏安装	27 80	米	护栏的现场运输及安装	12	33360	国产	国标
2	护栏底座	18 0	个	配套护栏底座	60	10800	国产	定制
3	护栏站柱	80	个	配套护栏站柱	180	14400	国产	定制
4	防撞桶	32	个	70*50, 塑料防撞桶 (含沙子等填充物)	110	3520	国产	70*50

5	太阳能警示柱	32	个	2.1米铁型材+标志牌 45*45, 10W多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	50560	国产	定制
6	警示柱安装	32	个	警示柱运输及安装	100	3200	国产	国标
7	隔离柱	22	个	人行道金属隔离柱(含安装)	160	3520	国产	定制
8	道路设施监测	4	套	<p>【支持 4G 功能,全景 4Mp 全彩 4mm; 细节 2Mp 红外 23 倍】</p> <p>支持 4G (移动、联通, 电信) 网络传输, 兼容 3G (移动、联通、电信)</p> <p>支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪</p> <p>支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪</p> <p>支持同时检测 5 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、分、筛选, 输出最优的人脸抓拍图</p> <p>传感器类型: 【全景】8" progressive scan CMOS 镜头; 【细节】1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度:</p> <p>【全景】0.0005 Lux @ (F1.0, ON), 0 Lux with light</p> <p>【细节】0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120dB 超宽动态</p> <p>焦距: 【全景】4 mm; 【细节】4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>视场角: 【全景】水平视场角: 88.7°, 垂直视场角: 44.7°, 【细节】水平视场角: 57.6°~2.7° (广角~望远)</p> <p>水平范围: 360°</p> <p>垂直范围: -15° -90° (自动翻转)</p> <p>水平速度: 水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s</p> <p>垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>主码流帧率分辨率:</p> <p>【全景】50 Hz: 25fps (2560 ×</p>	2800	11200	海康威视	iDS-2SE7C124MW-D/GLT

				1440);60 Hz: 30fps (2560 × 1440) 【细节】 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080);60 Hz: 30fps (1920 × 1080) 视频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR ★内置 2 颗 GPU 芯片 ★支持快捷配置功能, 可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面, 对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置, 并可一键恢复为默认设置				
9	旧护栏拆除	2780	米	原有护栏拆除及运输	15	41700	国产	国标
小计 (元)						2842810		



市中区城区主次干道新增机非隔离护栏及交通设施清单

1、青檀路（君山路至人民路路段）机非隔离护栏及配套交通设施

序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价 (元)	合价 (元)	品牌	规格型号
1	机非隔离护栏	5780	米	钢材质, 镀锌静电喷涂, 立柱 0.9 米高, 150*150*2.0MM 方管, 上下横杆 80*60*1.5MM 方管, 连接竖杆 25*25*1.2MM 方管, 钢壳填砂, 底座 400*500*150MM, 每个立柱配 1 个反光标膜。	222	1283160	国产	定制
2	护栏安装	5780	米	护栏的现场运输及安装	12	69360	国产	国标
3	防撞桶	16	个	60*40, 塑料防撞桶 (含沙子等填充物)	100	1600	国产	60*40
4	太阳能标志柱	16	个	20*150 铁型材+标志牌 30*60, 10W 多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	25280	国产	定制
5	标志牌安装	16	个	标志牌运输及安装	100	1600	国产	国标

2、西昌路（君山路至光明路路段）机非隔离护栏及配套交通设施							
序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价（元）	合价（元）	品牌 规格型号
1	机非隔离护栏	5260	米	钢材质，镀锌静电喷涂，立柱0.9米高，150*150*2.0MM方管，上下横杆80*60*1.5MM方管，连接竖杆25*25*1.2MM方管，钢壳填砼，底座400*500*150MM，每个立柱配1个反光标膜。	222	1167720	国产 定制
2	护栏安装	5260	米	护栏的现场运输及安装	12	63120	国产 国标
3	防撞桶	8	个	60*40，塑料防撞桶（含沙子等填充物）	100	800	国产 60*40
4	太阳能标志柱	8	个	20*150铁型材+标志牌30*60，10W多晶硅太阳能板+锂电池，光控。	1580	12640	国产 定制
5	标志牌安装	8	个	标志牌运输及安装	100	800	国产 国标
3、君山路（建设路至西昌路）部分路口机非隔离护栏及配套交通设施							
序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价（元）	合价（元）	品牌 规格型号
1	机非隔离护栏	448	米	钢材质，镀锌静电喷涂，立柱0.9米高，150*150*2.0MM方管，上下横杆80*60*1.5MM方管，连接竖杆25*25*1.2MM方管，钢壳填砼，底座400*500*150MM，每个立柱配1个反光标膜。	222	99456	国产 定制
2	护栏安装	448	米	护栏的现场运输及安装	12	5376	国产 国标
3	防撞桶	14	个	60*40，塑料防撞桶（含沙子等填充物）	100	1400	国产 60*40
4	太阳能标志柱	14	个	20*150铁型材+标志牌30*60，10W多晶硅太阳能板+锂电池，光控。	1580	22120	国产 定制
5	标志牌安装	14	个	标志牌运输及安装	100	1400	国产 国标
4、文化路（东外环路至衡山路）部分路口机非隔离护栏及配套交通设施							
序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价（元）	合价（元）	品牌 规格型号

1	机非隔离护栏	256	米	钢材质，镀锌静电喷涂，立柱0.9米高，150*150*2.0MM方管，上下横杆80*60*1.5MM方管，连接竖杆25*25*1.2MM方管，钢壳填砂，底座400*500*150MM，每个立柱配1个反光标膜。	222	56832	国产	定制
2	护栏安装	256	米	护栏的现场运输及安装	12	3072	国产	国标
3	防撞桶	8	个	60*40，塑料防撞桶（含沙子等填充物）	100	800	国产	60*40
4	太阳能标志柱	8	个	20*150铁型材+标志牌30*60，10W多晶硅太阳能板+锂电池，光控。	1580	12640	国产	定制
5	标志牌安装	8	个	标志牌运输及安装	100	800	国产	国标

5、建华路（青檀路至衡山路）部分路口机非隔离护栏及配套交通设施

序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价 (元)	合价 (元)	品牌	规格型号
1	机非隔离护栏	320	米	钢材质，镀锌静电喷涂，立柱0.9米高，150*150*2.0MM方管，上下横杆80*60*1.5MM方管，连接竖杆25*25*1.2MM方管，钢壳填砂，底座400*500*150MM，每个立柱配1个反光标膜。	222	71040	国产	定制
2	护栏安装	320	米	护栏的现场运输及安装	12	3840	国产	国标
3	防撞桶	10	个	60*40，塑料防撞桶（含沙子等填充物）	100	1000	国产	60*40
4	太阳能标志柱	10	个	20*150铁型材+标志牌30*60，10W多晶硅太阳能板+锂电池，光控。	1580	15800	国产	定制
5	标志牌安装	10	个	标志牌运输及安装	100	1000	国产	国标

6、华山路（光明路至君山路）部分路口机非隔离护栏及配套交通设施

序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价 (元)	合价 (元)	品牌	规格型号
1	机非隔离护栏	384	米	钢材质，镀锌静电喷涂，立柱0.9米高，150*150*2.0MM方管，上下横杆80*60*1.5MM方管，连接竖杆25*25*1.2MM方管，钢壳填砂，底座400*500*150MM，每个立柱配1个反光标膜。	222	85248	国产	定制

2	护栏安装	384	米	护栏的现场运输及安装	12	4608	国产	国标
3	防撞桶	12	个	60*40, 塑料防撞桶 (含沙子等填充物)	100	1200	国产	60*40
4	太阳能标志柱	12	个	20*150 铁型材+标志牌 30*60, 10W 多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	18960	国产	定制
5	标志牌安装	12	个	标志牌运输及安装	100	1200	国产	国标

7、解放路（人民路至君山路）部分路口机非隔离护栏及配套交通设施

序号	材料名称	数量	单位	设备技术参数	单价 (元)	合价 (元)	品牌	规格型号
1	机非隔离护栏	192	米	钢材质, 镀锌静电喷涂, 立柱 0.9 米高, 150*150*2.0MM 方管, 上下横杆 80*60*1.5MM 方管, 连接材料 25*25*1.2MM 方管, 钢壳埋件, 底座 400*500*150MM, 每个立柱配一个反光标膜。	222	42624	国产	定制
2	护栏安装	192	米	护栏的现场运输及安装	12	2304	国产	国标
3	防撞桶	6	个	60*40, 塑料防撞桶 (含沙子等填充物)	100	600	国产	60*40
4	太阳能标志柱	6	个	20*150 铁型材+标志牌 30*60, 10W 多晶硅太阳能板+锂电池, 光控。	1580	9480	国产	定制
5	标志牌安装	6	个	标志牌运输及安装	100	600	国产	国标
小计 (元)						3089480		

供应商同类项目实施情况一览表

序号	招标采购单位名称	项目名称	合同金额(万元)	合同签订时间	招标采购单位联系人及电话
1	枣庄市市中区住房和城乡建设局	枣庄市市中区交通隐患改造工程		2021年9月3日	



投标人（盖公章）：山东维卓信息科技有限公司

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

孔维卓

时间：2022年11月6日

山东省政府采购评审劳务报酬支付表

填表时间：2022年11月14日

项目编号	SDGP3704020002 02202000046	项目名称	枣庄市市中区城区主次干道隔离护栏及交通设施安装采购				分包数量	1个		
采购人	枣庄市市中区综合执法局				采购代理机构	山东鼎益建设项目管理有限公司				
预算金额	1085万；	中标成交金额	万元；			评审地点	枣庄市市中区公共资源交易中心			
评审时间	2022年11月14日09时 至2022年11月14日13时									
评审专家姓名 及身份证号	开户银行 及账号	评审劳务报酬 (元)	误工补偿 (元)	住宿费 (元)	城市间交 通费(元)	扣减 (元)	支付 金额	评审专家 确认签字	备注	
杨列坤							500	杨列坤		
孙凯							500	孙凯		
刘林							500	刘林		
王锦哲							500	王锦哲		
韩建康							500	韩建康		
合计								总计	元	
采购人代表：		采购代理机构项目负责人： 				采购代理机构（加盖公章）： 				