

滕州市新人力资源市场改造提升工程

一、主要标的清单：

分部分项工程清单与计价：

工程名称：装饰装修、智能化、安装、 标段：滕州市新人力资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
		主楼区域一层		
		楼地面装饰工程		
1	011102003016	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m ²	1338.1
2	011102003017	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层向地漏找坡 i=0.5% 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4.部位:卫生间、保洁间	m ²	50
3	011105003007	块料踢脚线 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	314.56
4	011105002001	石材踢脚线 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:石材踢脚线	m	68
5	011105006006	金属踢脚线 1.踢脚线高度:120mm	m	67
6	011102001007	石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:石材 4.部位:楼梯间	m ²	118.8
7	010904002006	楼(地)面涂膜防水 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.反边高度:300mm	m ²	55.68
8	01B008	美缝 1.美缝	m ²	1487.1
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
9	011207001035	墙面装饰板 1.部位:矩形独立柱处 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30方钢 3.面层材料品种、规格、颜色:白色铝板	m ²	80
本页小计				

分部分项工程清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滕州市公共资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
10	011204003006	块料墙面 1. 墙体类型: 卫生间墙面 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600墙砖	m ²	399.3
11	011204001001	石材墙面 1. 墙体类型: 内墙 2. 安装方式: 挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 花岗岩	m ²	585.3
12	010903002006	墙面涂膜防水 1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	99.4
13	011201001006	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1: 1:4水泥石灰砂浆	m ²	2300.56
14	01B001	墙面冲筋 1. 做法: 20mm厚墙面整体冲筋	m ²	2078
15	011407001006	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 原建筑墙面以及轻钢龙骨石膏板墙面 2. 刮腻子要求: 满批腻子三遍, 砂纸打磨, 网格布 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二涂(防霉)	m ²	2078
16	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m ³	118
		天棚工程		
17	011302001039	吊顶天棚 1. 面层材料品种、规格: 白色铝板、黑色铝板 2. 含灯槽, 跌级	m ²	80
18	011302001040	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 直径8mm镀锌螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨, 50*15*1.5, 50副龙骨50*20*0.6 300*600排列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 4. 清漆封底, 原子灰勾缝, 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨, 乳胶漆一底二涂	m ²	1308.1
本页小计				

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滁州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
19	011407002006	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 原顶 2. 刮腻子要求: 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二涂	m ²	99
		门工程		
20	010801001034	普通成品木质门 1. 洞口尺寸: 1500mm*3000mm	樘	2
21	010801001035	普通成品木质门 1. 清洁间门 2. 洞口尺寸: 1000mm*2400mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	26
22	010801001036	普通成品木质门 1. 检修门暗门 2. 门代号及洞口尺寸: 800mm*2200mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	2
23	010805005002	全玻自由门 1. 门代号及洞口尺寸: 卫生间门	m ²	2
		其他		
24	011505001023	洗漱台 1. 部位: 男卫 2. 规格: 2840mm*700mm*500mm 3. 材料品种、规格、颜色: 白色石材	个	2
25	010103004001	竣工清理	m ³	5204.85
		主楼区域二层		
		楼地面装饰工程		
26	011102003018	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800地砖	m ²	1793.9
27	011102003019	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层向地漏找坡 i=0.5% 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖 4. 部位: 卫生间、保洁间	m ²	50

本页小计

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滕州市人力资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	估
28	011105003008	块料踢脚线 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	656.2	
29	011105002002	石材踢脚线 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:石材踢脚线	m	107.4	
30	011105006008	金属踢脚线 1.踢脚线高度:120mm	m	143.2	
31	011102001008	石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:石材 4.部位:楼梯间	m ²	208.8	
32	010904002007	楼(地)面涂膜防水 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.反边高度:300mm	m ²	58.52	
33	01B010	美缝 1.美缝	m ²	2017.9	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
34	011204003007	块料墙面 1.墙体类型:卫生间墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m ²	655.5	
35	010903002007	墙面涂膜防水 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	105	
36	011201001007	墙面一般抹灰 1.墙体类型:原建筑墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1:4水泥石灰砂浆	m ²	3692.3	
37	01B014	墙面冲筋 1.做法:20mm厚墙面整体冲筋	m ²	3453.19	
本页小计					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 漳州市人力资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	备 注
38	011407001007	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 原建筑墙面以及轻钢龙骨石膏板墙面 2. 刮腻子要求: 满批腻子三遍, 砂纸打磨, 网格布 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二涂(防霉)	m ²	3453.19	
39	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m ³	103	
		天棚工程			
40	011302001041	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 直径8mm镀锌螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨, 50*15*1.5, 50副龙骨50*20*0.6 300*600排列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板, 自攻螺丝钉半, 钉眼防锈处理 4. 清漆封底, 原子灰勾缝, 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨, 乳胶漆一底二涂	m ²	1843.9	
41	011407002007	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 原顶 2. 刮腻子要求: 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二涂	m ²	174	
		门工程			
42	010801001037	普通成品木质门 1. 洞口尺寸: 1500mm*3000mm	樘	2	
43	010801001038	普通成品木质门 1. 清洁间门 2. 洞口尺寸: 1000mm*2400mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	37	
44	010801001039	普通成品木质门 1. 检修门暗门 2. 门代号及洞口尺寸: 800mm*2200mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	2	
45	010805005003	全玻自由门 1. 门代号及洞口尺寸: 卫生间门	m ²	2	
		其他			
46	011505001039	洗漱台 1. 部位: 卫生间 2. 规格: 长1.5m, 宽0.5m 3. 材料品种、规格、颜色: 白色石材	个	2	
47	010103004002	竣工清理	m ³	7062.65	
本页小计					

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 赣州市再生资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
		墙裙区域一层		
		楼地面装饰工程		
48	011102003020	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m ²	1246.1
49	011102003021	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层向地漏找坡 i=0.5% 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4.部位:卫生间、保洁间	m ²	82
50	011105003009	块料踢脚线 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷磚踢脚线	m	267
51	011105002003	石材踢脚线 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:石材踢脚线	m	82.2
52	011105006010	金属踢脚线 1.踢脚线高度:120mm	m	18
53	011102001009	石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:石材 4.部位:楼梯间	m ²	252.84
54	010904002008	楼(地)面涂膜防水 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.反边高度:300mm	m ²	96.46
55	01B011	美缝 1.美缝	m ²	1538.8
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
56	011207001036	墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30方钢 2.面层材料品种、规格、颜色:白色铝板	m ²	127.5
本页小计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滕州市公共资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
57	011204003008	块料墙面 1. 墙体类型: 卫生间墙面 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600墙 砖	m ²	897.7
58	011205001001	石材柱面	m ²	102.5
59	011204001002	石材墙面	m ²	147.5
60	010903002008	墙面涂膜防水 1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚合物水泥防水 涂料	m ²	168.7
61	011201001008	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 原建筑墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:1:6水 泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1:1:4水泥 石灰砂浆	m ²	2332.9
62	01B015	墙面冲筋 1. 做法: 20mm厚墙面整体冲筋	m ²	1703.26
63	011407001008	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 原建筑墙面以及轻钢龙 骨石膏板墙面 2. 刮腻子要求: 满批腻子三遍, 砂纸打磨 , 网格布 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二涂 (防霉)	m ²	1703.26
64	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m ³	116
		天棚工程		
65	011302001042	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 直径8mm镀 锌螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨 , 50*15*1.5, 50副龙骨50*20*0.6 300*60 0排列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面 石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 4. 清漆封底, 原子灰勾缝, 满批刮腻子三 遍, 砂纸打磨, 乳胶漆一底二涂 5. 含灯槽	m ²	594.5

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滁州市公共资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
66	011302001043	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 直径8mm镀锌螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨, 50*15*1.5, 50副龙骨50*20*0.6 300*60 0排列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 4. 清漆封底, 腻子灰勾缝, 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨, 乳胶漆一底二涂 5. 含灯槽	m ²	733.6
67	011407002008	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 原顶 2. 刮腻子要求: 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二涂	m ²	210.7
		门工程		
68	010801001040	普通成品木质门 1. 洞口尺寸: 1500mm*3000mm	樘	2
69	010801001041	普通成品木质门 1. 清洁间门 2. 洞口尺寸: 1000mm*2400mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	23
70	010801001042	普通成品木质门 1. 检修门暗门 2. 门代号及洞口尺寸: 800mm*2200mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	2
71	010805005004	全玻自由门 1. 门代号及洞口尺寸: 卫生间门	m ²	2
		其他		
72	011505001040	洗漱台 1. 部位: 卫生间 2. 规格: 长1.5m, 宽0.5m 3. 材料品种、规格、颜色: 白色石材	个	2
73	010103004003	竣工清理	m ³	5385.8
		墙裙区域二层		
		楼地面装饰工程		
74	011102003022	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800地砖	m ²	1540.6

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、办公设施 标段: 滁州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
75	011102003023	块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层向地漏找坡 i=0.5% 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4.部位:卫生间、保洁间	m ²	83
76	011105003010	块料踢脚线 1.踢脚线高度:120mm 2.粘胶层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	275.2
77	011105002004	石材踢脚线 1.踢脚线高度:120mm 2.粘胶层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:石材踢脚线	m	67.6
78	011105006012	金属踢脚线 1.踢脚线高度:120mm	m	288.68
79	011102001010	石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:石材 4.部位:楼梯间	m ²	165.48
80	010904002009	楼(地)面涂膜防水 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.反边高度:300mm	m ²	93.98
81	01B012	美缝 1.美缝	m ²	1761.5
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
82	011204003009	块料墙面 1.墙体类型:卫生间墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m ²	148.1
83	020102002001	贴墙面	m ²	182
84	010903002009	墙面涂膜防水 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	128.1

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 赣州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
85	011201001009	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 原建筑墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1:1:4水泥石灰砂浆	m ²	2412.28
86	011407001009	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 原建筑墙面以及轻钢龙骨石膏板墙面 2. 刮腻子要求: 满批腻子三遍, 砂纸打磨, 网格布 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二涂(防霉)	m ²	3106.84
87	01B016	墙面冲筋 1. 做法: 20mm厚墙面整体冲筋	m ²	3106.84
88	010401004004	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m ³	103
天棚工程				
89	011302001044	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 直径8mm镀锌螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨, 50*15*1.5, 50副龙骨50*20*0.6 300*600排列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 4. 清漆封底, 原子灰勾缝, 满批腻子三遍, 砂纸打磨, 乳胶漆一底二涂 5. 含灯槽	m ²	1593.6
90	011302005001	软膜天花 1. 面层材料品种、规格: 软膜天花	m ²	30
91	011407002009	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 原顶 2. 刮腻子要求: 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二涂	m ²	137.9
门工程				
92	010801001043	普通成品木质门 1. 洞口尺寸: 1500mm*3000mm	樘	2
93	010801001044	普通成品木质门 1. 清洁间门 2. 洞口尺寸: 1000mm*2400mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、办公设施 标段: 滁州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	备注
94	010801001045	普通成品木质门 1. 检修门暗门 2. 门代号及洞口尺寸: 800mm*2200mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	2	
95	010805005005	全玻自由门 1. 门代号及洞口尺寸: 卫生间门	m ²	2	
		其他			
96	011505001041	洗漱台 1. 部位: 卫生间 2. 规格: 长1.5m, 宽0.5m 3. 材料品种、规格、颜色: 白色石材	个	2	
97	010103004004	竣工清理	m ³	6165.25	
		墙裙区域三层			
		楼地面装饰工程			
98	011102003024	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800地砖	m ²	1518.4	
99	011102003025	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层向地漏找坡 i=0.5% 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑地砖 4. 部位: 卫生间、保洁间	m ²	83	
100	011105003011	块料踢脚线 1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖踢脚线	m	278.2	
101	011105002005	石材踢脚线 1. 踢脚线高度: 120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 石材踢脚线	m	67.8	
102	011105006014	金属踢脚线 1. 踢脚线高度: 120mm	m	23.2	

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 赣州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
103	011102001011	石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:3硬性水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:石材 4.部位:楼梯间	m ²	165.91
104	010904002010	楼(地)面涂膜防水 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.反边高度:300mm	m ²	93.98
105	01B013	美缝 1.美缝	m ²	1739.66
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
106	011204003010	块料墙面 1.墙体类型:卫生间墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m ²	928.1
107	011205001002	石材柱面 1.安装方式:挂贴 2.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m ²	100
108	010903002010	墙面涂膜防水 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	128.1
109	011201001010	墙面一般抹灰 1.墙体类型:原建筑墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1:4水泥石灰砂浆	m ²	2224.68
110	01B017	墙面冲筋 1.做法:20mm厚墙面整体冲筋	m ²	1712.36
111	011407001010	墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:原建筑墙面以及轻钢龙骨石膏板墙面 2.刮腻子要求:满批腻子三遍,砂纸打磨,网格布 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底二涂(防霉)	m ²	1712.36
112	011105006015	金属踢脚线 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层,专用胶粘合 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚	m	1709.23

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滁州市人力资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
113	010401004005	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m ³	120.2
		天棚工程		
114	011302001045	吊顶天棚 1. 面层材料品种、规格: 白色铝板 2. 压条材料种类、规格: 含灯带, 跌级	m ²	87.8
115	011302001046	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 直径8mm镀锌螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨, 50*15*1.5, 50副龙骨50*20*0.6 300*600排列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 4. 清漆封底, 原子灰勾缝, 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨, 乳胶漆一底二涂	m ²	523.4
116	011302001047	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 直径8mm镀锌螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨, 50*15*1.5, 50副龙骨50*20*0.6 300*600排列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 4. 清漆封底, 原子灰勾缝, 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨, 乳胶漆一底二涂 5. 含灯槽	m ²	907.2
117	011407002010	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位: 原顶 2. 刮腻子要求: 满批刮腻子三遍, 砂纸打磨 3. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二涂	m ²	138.26
		门工程		
118	010801001046	普通成品木质门 1. 洞口尺寸: 1500mm*3000mm	樘	2
119	010801001047	普通成品木质门 1. 清洁间门 2. 洞口尺寸: 1000mm*2400mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	23
120	010801001048	普通成品木质门 1. 检修门暗门 2. 门代号及洞口尺寸: 800mm*2200mm 3. 其它说明: 含成品普通门、五金、把手、套口、安装	樘	2
121	010805005006	全玻自由门 1. 门代号及洞口尺寸: 卫生间门	m ²	2

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滕州市公共资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
		其他		
122	011505001042	洗漱台 1. 部位: 卫生间 2. 规格: 长1.5m, 宽0.5m 3. 材料品种、规格、颜色: 白色石材	个	2
123	010103004005	竣工清理	m ³	6088.81
		强电工程		
124	011304001006	灯带(槽) 顶面灯带	m	1200
125	011304001007	灯带(槽) 线性灯	m	320
126	030404017001	配电箱 1. 名称: 1层备用照明箱-1ALG2 2. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢基础 3. 接线端子材质、规格: 2.5 4. 安装方式: 落地安装	台	1
127	030404017002	配电箱 1. 名称: 1层普通动力箱-1ZAP2 2. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢基础 3. 接线端子材质、规格: 4 4. 安装方式: 落地安装	台	1
128	030404017003	配电箱 1. 名称: 1层备用照明箱-2ALG2 2. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢基础 3. 安装方式: 落地安装	台	1
129	030404017004	配电箱 1. 名称: 2层普通动力箱-2Z 2. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢基础 3. 安装方式: 落地安装	台	1
130	030404017005	配电箱 1. 名称: 3层备用照明箱- 2. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢基础 3. 安装方式: 落地安装	台	1
131	030404017006	配电箱 1. 名称: 3层普通动力箱-3ZAP2 2. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢基础 3. 安装方式: 落地安装	台	1
132	030404017007	配电箱 1. 名称: 3层普通照明箱-3ZAL2 2. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢基础 3. 安装方式: 落地安装	台	1
133	030404017008	配电箱 1. 名称: 备用照明箱-ALG2 2. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢基础 3. 安装方式: 落地安装	台	2

分部分项工程清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滕州市人力资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
134	030404017009	配电箱 1.名称:普通照明箱 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 3.安装方式:落地安装	台	2
135	030404017010	配电箱 1.名称:普通照明箱-2ZAL2 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 3.安装方式:落地安装	台	2
136	030404017011	配电箱 1.名称:层普通照明箱ZAL2 2.基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 3.安装方式:落地安装	台	2
137	030404017012	配电箱 1.名称:配电箱1AL-DGN1 2.安装方式:暗装	台	1
138	030404017013	配电箱 1.名称:配电箱1AL-DGN2 2.安装方式:暗装	台	1
139	030404017014	配电箱 1.名称:配电箱1AL-DGN3 2.接线端子材质、规格:4、2.5 3.安装方式:暗装	台	1
140	030404017015	配电箱 1.名称:配电箱2AL-DGN 2.接线端子材质、规格:4、2.5 3.安装方式:暗装	台	1
141	030404017016	配电箱 1.名称:配电箱2AL-FH 2.接线端子材质、规格:4、2.5 3.安装方式:暗装	台	1
142	030404017017	配电箱 1.名称:配电箱2AL-PX 2.接线端子材质、规格:4、2.5 3.安装方式:暗装	台	1
143	030404017018	配电箱 1.名称:配电箱2AL-SW 2.接线端子材质、规格:4、2.5 3.安装方式:暗装	台	1
144	030404017019	配电箱 1.名称:配电箱2AL-ZT 2.接线端子材质、规格:4 3.安装方式:暗装	台	1
145	030404017020	配电箱 1.名称:配电箱3ALHYS 2.接线端子材质、规格:4、2.5 3.安装方式:暗装	台	1

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滁州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
146	030404017021	配电箱 1. 名称: 配电箱AL-HYS120/80 2. 接线端子材质、规格: 2.5	台	2
147	030404017022	配电箱 1. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢基础 2. 接线端子材质、规格: 4 3. 安装方式: 落地安装	台	36
148	030404018001	插座箱 1. 名称: 饮水机插座箱	台	3
149	030404034001	照明开关 1. 名称: 单联暗装开关 2. 规格: 220V~10A	个	16
150	030404034002	照明开关 1. 名称: 单联双控暗装开关 2. 规格: 220V~10A	个	4
151	030404034003	照明开关 1. 名称: 空调开关 2. 规格: 220V~10A	个	281
152	030404034004	照明开关 1. 名称: 三联暗装开关 2. 规格: 220V~10A	个	38
153	030404034005	照明开关 1. 名称: 双联暗装开关 2. 规格: 220V~10A	个	134
154	030404035001	插座 1. 名称: 二三孔地面电源安全型插座 2. 规格: 250V~10A	个	64
155	030404035002	插座 1. 名称: 二三孔电源安全型插座 2. 规格: 250V~10A	个	892
156	030404035003	插座 1. 名称: 二三孔电源安全型插座(电视机插座) 2. 规格: 250V~10A	个	2
157	030404035004	插座 1. 名称: 二三孔电源安全型插座(烘手器插座) 2. 规格: 250V~10A	个	8
158	030404035005	插座 1. 名称: 二三孔电源安全型插座(台面) 2. 规格: 250V~10A	个	37
159	030404035006	插座 1. 名称: 二三孔电源安全型插座-F 2. 规格: 250V~10A	个	6

分部分项工程量清单与计价

工程名称：装饰装修、智能化、安装、 标段：滕州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
160	030404035007	插座 1. 名称：二三孔电源安全型插座-带防溅盒 2. 规格：250V~10A	个	21
161	030404035008	插座 1. 名称：二三孔电源插座(投影幕插座) 2. 规格：250V~10A	个	6
162	030404035009	插座 1. 名称：二三孔化妆间电源安全型插座-S 2. 规格：250V~10A	个	30
163	030408001001	电力电缆 1. 名称：电缆走桥架 2. 规格：WDZ-YJY-5*10	m	85.89
164	030408001002	电力电缆 1. 名称：电缆走桥架 2. 规格：WDZ-YJY-5*6	m	508.32
165	030408006001	电力电缆头 1. 名称：电缆终端头 2. 型号：5*6	个	12
166	030408006002	电力电缆头 1. 名称：电缆终端头 2. 型号：5*10	个	5
167	030411001001	配管 1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：20	m	7703.36
168	030411001002	配管 1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：25	m	56.67
169	030411001003	配管 1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：20	m	10043.42
170	030411001004	配管 1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：32	m	25.44
171	030411001005	配管 1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：40	m	6
172	030411003001	桥架 1. 名称：桥架-200*100 2. 规格：200*100 3. 材质：钢制桥架	m	194.8

分部分项工程量清单与计价

工程名称：装饰装修、智能化、安装、 标段：滁州市公共资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
173	030411003002	桥架 1. 名称: 桥架-300*100 2. 规格: 300*100 3. 材质: 钢制桥架	m	1006.64
174	030411003003	桥架 1. 名称: 桥架-300*100 2. 规格: 300*100 3. 原有桥架清理、修复	m	669.4
175	030408001003	电力电缆 1. 型号: YJV4*120+1*70	m	820.3
176	030408001004	电力电缆 1. 型号: YJV4*70+1*35	m	531.2
177	030411004001	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 线走桥架 3. 规格: WDZ-BYJ2.5	m	33669.55
178	030411004002	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 线走管 3. 规格: WDZ-BYJ2.5	m	18531.27
179	030411004003	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 线走桥架 3. 规格: WDZ-BYJ4	m	30912.36
180	030411004004	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 线走管 3. 规格: WDZ-BYJ4	m	22169.55
181	030411004005	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 线走桥架 3. 规格: WDZ-BYJ6	m	127.2
182	030411006001	接线盒 1. 名称: 钢制接线盒 2. 规格: 86	个	4329
183	030412001001	普通灯具 1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 20W 3. 类型: 荧光灯	套	11
184	030412001002	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯-10200长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	4
185	030412001003	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯-10800长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	2

分部分项工程量清单与计价

工程名称：装饰装修、智能化、安装、 标段：滁州市人力资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量
186	030412001004	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯11100长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	4
187	030412001005	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯12000长*300宽-2 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	6
188	030412001006	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯-1500长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	13
189	030412001007	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯-1800长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	12
190	030412001008	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯2100长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	22
191	030412001009	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯-2400长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	23
192	030412001010	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯2656长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	1
193	030412001011	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯-2700长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	25
194	030412001012	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯-3000长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	31
195	030412001013	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯-3300长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	41
196	030412001014	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯-3600长*300宽-1 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	6
197	030412001015	普通灯具 1. 名称：艺术吊灯-3900长*300宽 2. 型号：22/18W 3. 类型：荧光灯	套	6

分部分项工程清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滁州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
198	030412001016	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯-4200长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	19
199	030412001017	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯-4500长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	4
200	030412001018	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯-4800长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	30
201	030412001019	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯-5100长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	20
202	030412001020	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯5400长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	7
203	030412001021	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯6000长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	7
204	030412001022	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯-6300长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	5
205	030412001023	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯8100长*300宽-1 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	12
206	030412001024	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯8400长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	8
207	030412001025	普通灯具 1. 名称: 艺术吊灯-9000长*300宽 2. 型号: 22/18W 3. 类型: 荧光灯	套	6
208	030412004001	装饰灯 1. 名称: 防水射灯 2. 型号: 14W	套	35
209	030412004002	装饰灯 1. 名称: 防水筒灯 2. 型号: 14W	套	230

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、办公设施 标段: 赣州市公共资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量
210	030412004003	装饰灯 1. 名称: 可调节防水射灯 2. 型号: 12W	套	74
211	030412004004	装饰灯 1. 名称: 射灯 2. 型号: 10W	套	546
212	030412004005	装饰灯 1. 名称: 筒灯 2. 型号: 12W	套	1319
213	030413002001	凿(压)槽 1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN20	m	3029.3
214	030413002002	凿(压)槽 1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN25	m	5.2
215	030413002003	凿(压)槽 1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN40	m	3.6
216	031002001001	管道支架 桥架支吊架	kg	1649.42
217	031002003001	开洞 1. 名称、类型: 混凝土楼板、墙体开洞 2. 规格: DN50以内	个	20
218	041203012001	防火封堵 1. 名称、类型: 桥架封堵	处	20
		给排水及空调系统管网		
		给排水系统		
219	031001006001	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR冷水管 De50 压力等级为S5 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	22.5
220	031001006002	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR冷水管 De40 压力等级为S5 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	41.05

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滕州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
221	031001006003	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR冷水管 De32 压力等级为S5 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	87.88
222	031001006004	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR冷水管 De25 压力等级为S5 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	356.24
223	031001006005	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR冷水管 De20 压力等级为S4 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	89.75
224	031001006006	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR冷水管 De15 压力等级为S4 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	408.71
225	031001006007	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PPR热水管 De20 压力等级为S3.2 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	15.2
226	031001006008	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PPR热水管 De15 压力等级为S3.2 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒、水压试验等	m	32.5
227	031001006009	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水管 3. 材质、规格: 螺旋降噪U-PVC塑料排水管 De110 4. 连接形式: 粘接	m	18.4

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滁州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
228	031001006010	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水管 3. 材质、规格: U-PVC塑料排水管 De110 4. 连接形式: 粘接	m	141.75
229	031001006011	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水管 3. 材质、规格: U-PVC塑料排水管 De75 4. 连接形式: 粘接	m	51
230	031001006012	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水管 3. 材质、规格: U-PVC塑料排水管 De50 4. 连接形式: 粘接	m	141.05
231	031001005001	铸铁管 1. 安装部位: 屋顶 2. 介质: 铸铁伸顶通气管、通气帽 3. 材质、规格: 柔性接口的机制铸铁管 DN100 4. 连接形式: 橡胶圈密封不锈钢卡箍卡接	m	2
232	031002003035	开洞 1. 名称、类型: 混凝土楼板、墙体开洞 2. 规格: DN50以内	个	157
233	031002003036	开洞 1. 名称、类型: 混凝土楼板、墙体开洞 2. 规格: DN100以内	个	68
234	031002003037	开洞 1. 名称、类型: 混凝土楼板、墙体开洞 2. 规格: DN65以内	个	4
235	031002003038	套管 1. 名称、类型: 阻燃圈 2. 规格: DN100	个	23
236	031002003039	套管 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN32	个	17
237	031002003040	套管 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN20	个	6
238	031002003041	套管 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN50	个	29
239	031002003042	套管 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN65	个	4
240	031002003043	套管 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN100	个	6

分部分项工程量清单与计价

工程名称：装饰装修、智能化、安装、办公设施 标段：滁州市公共资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
241	031003001013	螺纹阀门 1. 类型:全钢截止阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4
242	031003001014	螺纹阀门 1. 类型:全钢截止阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4
243	031003001015	螺纹阀门 1. 类型:全钢截止阀 2. 型号、规格:DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	64
244	031003001016	螺纹阀门 1. 型号、规格:止回阀DN15	个	8
245	031004014001	给、排水附(配件) 1. 材质:方形铜防返溢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	38
246	031004014002	给、排水附(配件) 1. 材质:铝合金地面清扫口≤DN50	个	12
247	030413002004	凿(压)槽 1. 名称:墙体剔槽 2. 规格:配管DN32内 3. 填充(恢复)方式:挂网、抹灰恢复	m	200
248	031208002006	管道绝热 1. 绝热材料品种:阻燃材料不小于B1级保温材料 2. 绝热厚度:40mm	m ³	8.3
249	031002003044	套管 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN50	个	45
250	031002003045	套管 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40	个	5
251	031002003046	套管 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	20
252	031002003047	套管 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN20	个	25
253	031002001011	管道支架 成品管卡DN100	套	71
254	031002001012	管道支架 成品管卡DN65	套	55
255	031002001013	管道支架 成品管卡DN50	套	140
256	031002001014	管道支架 成品管卡DN40	套	46

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滕州市公共资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
257	031002001015	管道支架 成品管卡DN32	套	106
258	031002001016	管道支架 成品管卡DN25	套	404
259	031002001017	管道支架 成品管卡DN20	套	123
260	010101003001	挖沟槽土方 人工挖填土方	m ³	3.38
261	031004003001	洗脸盆 1. 材质: 陶瓷	组	41
262	031004014003	水龙头 1. 材质: 塑料 2. 型号、规格: DN15	个	72
263	031004006001	大便器 1. 材质: 陶瓷, 颜色业主确定 2. 规格、类型: 座便器	组	1
264	031004006002	大便器 1. 材质: 陶瓷, 颜色业主确定 2. 规格、类型: 蹲式大便器	组	52
265	031004006003	小便器 1. 材质: 陶瓷, 颜色业主确定 2. 规格、类型: 小便斗/感应式冲洗阀	组	20
266	031004008001	拖布池	组	9
267	031004010001	淋浴器	套	4
268	031006012001	热水器、开水炉 容积式热交换器安装 型号6#/容积3000L	台	2
269	031006012002	热水器、开水炉 小厨宝	台	20
		空调水系统		
270	031001002001	钢管 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 焊接 5. 除锈, 刷防锈底漆2遍	m	147.84
271	031001002002	钢管 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格、压力等级: DN125 4. 连接形式: 焊接 5. 除锈, 刷防锈底漆2遍	m	255.53

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 装饰装修、智能化、安装、 标段: 滕州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
272	031001002003	钢管 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 无缝钢管 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接 5. 除锈, 刷防锈底漆2遍	m	402
273	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹	m	201.39
274	031001002004	钢管 1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 螺纹	m	115
275	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹	m	306
276	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹	m	152
277	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹	m	1222
278	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹	m	1740
279	031001001006	镀锌钢管 1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹	m	2510
280	031208002004	管道绝热 1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔橡塑管壳绝热 2. 管道外径 $\leq \phi 133$	m ³	99.2
281	031208002005	管道绝热 1. 绝热材料品种: 难燃B1级闭孔橡塑管壳绝热 2. 管道外径 $\leq \phi 57$	m ³	40.4
282	031003001009	螺纹阀门 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	9

分部分项工程量清单与计价

工程名称：装饰装修、智能化、安装、 标段：滕州市人力资源市场改造提升
办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
283	031003001010	螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2
284	031003001011	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2
285	031003001012	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	9
286	031003003001	焊接法兰阀门 1.类型:动态压差平衡阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1
287	031003003002	焊接法兰阀门 1.类型:动态压差平衡阀 2.规格、压力等级:DN125	个	2
288	031003003003	焊接法兰阀门 1.类型:动态压差平衡阀 2.规格、压力等级:DN150	个	1
289	031003003004	焊接法兰阀门 1.类型:金属硬密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN125	个	2
290	031003003005	焊接法兰阀门 1.类型:金属硬密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN150	个	1
291	031003003006	焊接法兰阀门 1.类型:静态水力平衡阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2
292	031003003007	焊接法兰阀门 1.类型:静态水力平衡阀 2.规格、压力等级:DN125	个	1
293	031003003008	焊接法兰阀门 1.类型:金属硬密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1
294	031002001010	管道支架 管道支架	kg	3137.45
295	031002003025	开洞 1.名称、类型:混凝土楼板、墙体开洞 2.规格:DN150	个	30
296	031002003026	开洞 1.名称、类型:混凝土楼板、墙体开洞 2.规格:DN100以内	个	7
297	031002003027	开洞 1.名称、类型:混凝土楼板、墙体开洞 2.规格:DN50以内	个	453

分部分项工程量清单与计价

工程名称：装饰装修、智能化、安装、 标段：滁州市人力资源市场改造提升
 办公设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
298	031002003028	开洞 1.名称、类型：混凝土楼板、墙体开洞 2.规格：DN65以内	个	2
299	031002003029	套管 1.名称、类型：一般钢套管 2.规格：DN32	个	276
300	031002003030	套管 1.名称、类型：一般钢套管 2.规格：DN50	个	50
301	031002003031	套管 1.名称、类型：一般钢套管 2.规格：DN65	个	2
302	031002003032	套管 1.名称、类型：一般钢套管 2.规格：DN80	个	10
303	031002003033	套管 1.名称、类型：一般钢套管 2.规格：DN125	个	2
304	031002003034	套管 1.名称、类型：一般钢套管 2.规格：DN150	个	31

分部分项工程量清单与计价

工程名称：消防工程

标段：滕州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
		消防栓管道系统		
1	030901002001	消火栓钢管 1. 材质、规格:DN65镀锌钢管 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸和设计验收规范	m	396.5
2	030901002002	消火栓钢管 1. 材质、规格:DN100镀锌钢管 2. 连接形式:沟槽连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸和设计验收规范	m	1230
3	030901011001	室外地上消火栓 1. 安装方式:法兰连接 2. 型号、规格:DN100	套	2
4	030901012001	消防水泵接合器 1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:DN100地上式消防水泵接合器	套	6
5	030901004001	报警装置 1. 型号、规格:DN100	组	4
6	040502005001	阀门 1. 材质及规格:DN100 2. 连接形式:沟槽连接	个	26
7	030901010001	室内消火栓 1. 安装方式:明装 2. 附件材质、规格:自救卷盘≤DN65 双栓、灭火器	套	46
8	030901013001	灭火器 1. 形式:手提式	组	46
9	031002001002	管道支架 1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:支架制作安装+刷漆	kg	1351.2
10	030109001001	离心式泵 1. 名称:消防水泵 2. 型号:1t内	台	4
		喷淋管道系统		
11	030901001001	水喷淋钢管 1. 材质、规格:镀锌钢管DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸和设计验收规范	m	1691.19
12	030901001002	水喷淋钢管 1. 材质、规格:镀锌钢管DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求:符合图纸和设计验收规范	m	665.3

分部分项工程量清单与计价

工程名称：消防工程

标段：滕州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
13	030901001003	水喷淋钢管 1. 材质、规格：镀锌钢管DN40 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合图纸和设计验收规范	m	651.3
14	030901001004	水喷淋钢管 1. 材质、规格：镀锌钢管DN50 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合图纸和设计验收规范	m	521.6
15	030901001005	水喷淋钢管 1. 材质、规格：镀锌钢管DN60 2. 连接形式：螺纹连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合图纸和设计验收规范	m	365
16	030901001006	水喷淋钢管 1. 材质、规格：镀锌钢管DN80 2. 连接形式：沟槽连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合图纸和设计验收规范	m	85.3
17	030901001007	水喷淋钢管 1. 材质、规格：镀锌钢管DN100 2. 连接形式：沟槽连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合图纸和设计验收规范	m	323.5
18	030901001008	水喷淋钢管 1. 材质、规格：镀锌钢管DN150 2. 连接形式：沟槽连接 3. 压力试验及冲洗设计要求：符合图纸和设计验收规范	m	1222.6
19	030901003001	水喷淋(雾)喷头 1. 材质、型号、规格：无吊顶≤DN20 2. 连接形式：螺纹连接	个	968
20	030901003002	水喷淋(雾)喷头 1. 材质、型号、规格：有吊顶≤DN20 2. 连接形式：螺纹连接	个	3350
21	030901004002	报警装置 1. 型号、规格：DN150	组	4
22	030901006001	水流指示器 1. 规格、型号：DN100 2. 连接形式：沟槽法兰连接	个	4
23	030901006002	水流指示器 1. 规格、型号：DN150 2. 连接形式：沟槽法兰连接	个	6
24	030901007001	减压孔板 1. 规格、型号：DN100 2. 连接形式：沟槽法兰连接	个	6

分部分项工程量清单与计价

工程名称：消防工程

标段：滕州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
25	030901007002	减压孔板 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	4
26	040502005002	阀门 1.材质及规格:DN100 2.连接形式:沟槽连接	个	13
27	040502005003	阀门 1.材质及规格:DN150 2.连接形式:沟槽连接	个	12
28	030109001002	离心式泵 1.名称:喷淋水泵 2.型号:1t内	台	4
29	030901008001	末端试水装置 1.规格:末端试水装置≤DN25	组	8
30	031002001001	管道支架 1.材质:型钢支架 2.管架形式:支架制作安装+刷漆	kg	5351.2
31	030905002001	水灭火控制装置调试	点	12
		消防电系统		
32	030411001001	配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20	m	4655.3
33	030411001002	配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25	m	365.3
34	030411003001	桥架 1.名称:防火桥架 2.型号:200*100 3.材质:防火钢制桥架	m	685.3
35	030411004001	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZBZN-RVS-2*1.5	m	2562.2
36	030411004002	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZBZN-RVS-2*2.5	m	1856.3
37	030411004003	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZBN-KVV-6*1.5	m	385.2
38	030411004004	配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5	m	2250.2
39	030904001001	点型探测器 1.名称:点型探测器安装 感烟	个	2853

分部分项工程量清单与计价

工程名称：消防工程

标段：赣州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
40	030904003001	按钮 1.名称:火灾报警按钮	个	65
41	030904003002	按钮 1.名称:带电话插孔报警按钮	个	36
42	030904003003	按钮 1.名称:消火栓报警按钮	个	46
43	030904003004	按钮 1.名称:紧急启停按钮	个	6
44	030904005001	声光报警器	个	124
45	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	个	13
46	030904007001	消防广播(扬声器)	个	39
47	030904008001	模块(模块箱) 1.名称:模块 单输入单输出	个	46
48	030904008002	模块(模块箱) 1.名称:模块 多输入多输出	个	38
49	030904008003	模块(模块箱)	个	6
50	030904009001	区域报警控制箱	台	6
51	030904012001	火灾报警系统控制主机	台	2
52	030904013001	联动控制主机	台	2
53	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1
54	030904017001	报警联动一体机	台	2
55	030905001001	自动报警系统调试	系统	2

分部分项工程量清单与计价

工程名称：暖通工程

标段：滕州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
1	030701003001	空调器 1.名称:热回收式新风换气机ERU-1-1 2.参考型号:HPR-D16-BN02 3.全热,类型板式,质量10.69,制热12,风量1600m³/h,功率:3.07KW,噪声61DB(A)	台/组	1
2	030701003002	空调器 1.名称:热回收式新风换气机ERU-2-1/4-5 2.参考型号:HPR-D16-BN02 3.全热,类型板式,质量37.9,制热45.1,风量6000m³/h,功率:14.5KW,噪声65DB(A)	台/组	2
3	030701004001	风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-2.0,设备型号:YGFC02CD2 ERA,风量360/270/270,冷量2.05/1.82/1.41KW,热量3.06/2.72/2.11,噪声27DB(A)	台	6
4	030701004002	风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-2.8,设备型号:YGFC03CD2 ERA,风量520/410/270,冷量2.8/2.58/1.96KW,热量4.93/4.54/3.45,噪声28DB(A)	台	11
5	030701004004	风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-4.0,设备型号:YGFC05CD2 ERA,风量870/660/440,冷量4.01/3.61/2.61KW,热量7.03/6.33/4.57,噪声28DB(A)	台	27
6	030701004005	风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-4.8,设备型号:YGFC06CD2 ERA,风量1030/750/500,冷量4.8/4.27/3.31KW,热量8.56/7.62/5.91,噪声33DB(A)	台	16
7	030701004006	风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-5.8,设备型号:YGFC07CD2 ERA,风量1170/860/700,冷量5.8/5.15/4.15KW,热量10.03/8.83/7.12,噪声37DB(A)	台	76
8	030701004007	风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-7.2,设备型号:YGFC08CD2 ERA,风量1360/1030/640,冷量7.25/6.24/5KW,热量12.22/10.51/8.43,噪声24DB(A)	台	26

分部分项工程量清单与计价

工程名称：暖通工程

标段：赣州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量
9	030701004008	风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-8.2,设备型号:YGFC10CD2 ERA,风量1740/1310/870,冷量8.25/6.8 5/5.12KW,热量14.56/12.08/9.03,噪声 39DB(A)	台	59
10	030701004010	风机盘管 1.名称:风机盘管 2.型号:FP-11.5,设备型号:YGFC14CD2 ERA,风量2400/1830/1220,冷量11.5/9. 32/7.13KW,热量19.05/15.43/11.81,噪 声42DB(A)	台	44
11	030108001001	离心式通风机 1.名称:风机PF-1200 2.型号:1200m ³ /h,1450r/min,全压35Pa,2 5W(380V)风机效率:75%	台	4
12	030108001002	离心式通风机 1.名称:风机PF-1600 2.型号:1600m ³ /h,1450r/min,全压35Pa,1 80W(380V)风机效率:75%	台	2
13	030108001003	离心式通风机 1.名称:风机PF-2000 2.型号:2000m ³ /h,1450r/min,全压35Pa,7 50W(380V)风机效率:75%	台	2
14	030108001004	离心式通风机 1.名称:风机EF-1-1	台	1
15	030703021001	静压箱 1.名称:静压箱 2.规格:1000*2000*400	个	8
16	030703021002	静压箱 1.名称:静压箱 2.规格:1000*800*400	个	1
17	030702001002	碳钢通风管道 1.材质:薄钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:1	m ²	2223
18	030702001003	碳钢通风管道 1.材质:薄钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5	m ²	1357.2
19	030702001004	碳钢通风管道 1.材质:薄钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75	m ²	1347.96
20	030703019001	柔性接口 1.规格:软连接 2.材质:帆布	m ²	285.67

分部分项工程量清单与计价

工程名称：暖通工程

标段：滁州市公共资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
21	030702009001	弯头导流叶片 1. 名称：导流叶片	m ²	25.3
22	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：1200*150 3. 类型：风口	个	28
23	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：1200*800 3. 类型：风口	个	2
24	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：2000*150 3. 类型：风口	个	4
25	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：1200*1200 3. 类型：风口	个	2
26	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：1500*150 3. 类型：风口	个	6
27	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：800*200 3. 类型：风口	个	2
28	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：200*200 3. 类型：风口	个	2
29	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：700*150 3. 类型：风口	个	5
30	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：1000*200 3. 类型：风口	个	1
31	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧回风口 2. 规格：1000*150 3. 类型：风口	个	5
32	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧送风口 2. 规格：1200*150 3. 类型：风口	个	31

分部分项工程量清单与计价

工程名称：暖通工程

标段：滕州市公共资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
33	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧送风口 2. 规格：2000*150 3. 类型：风口	个	4
34	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧送风口 2. 规格：1500*150 3. 类型：风口	个	6
35	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧送风口 2. 规格：1000*200 3. 类型：风口	个	1
36	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧送风口 2. 规格：1000*150 3. 类型：风口	个	5
37	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：侧送风口 2. 规格：1200*200 3. 类型：风口	个	11
38	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1000*150 3. 类型：风口	个	21
39	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1500*150 3. 类型：风口	个	50
40	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：900*150 3. 类型：风口	个	1
41	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1700*150 3. 类型：风口	个	8
42	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*150 3. 类型：风口	个	8
43	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：2000*150 3. 类型：风口	个	38
44	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1200*200 3. 类型：风口	个	11

分部分项工程量清单与计价

工程名称：暖通工程

标段：滕州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
45	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*200 3. 类型：风口	个	2
46	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1200*150 3. 类型：风口	个	50
47	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1000*150 3. 类型：风口	个	33
48	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1500*150 3. 类型：风口	个	50
49	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：750*150 3. 类型：风口	个	1
50	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：900*150 3. 类型：风口	个	1
51	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：500*150 3. 类型：风口	个	18
52	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1700*150 3. 类型：风口	个	8
53	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：700*150 3. 类型：风口	个	23
54	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：300*150 3. 类型：风口	个	1
55	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：600*150 3. 类型：风口	个	3
56	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：2000*150 3. 类型：风口	个	38

分部分项工程量清单与计价

工程名称：暖通工程

标段：滕州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量
57	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1200*150 3. 类型：风口	个	49
58	030703007066	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：自动变流条形风口 2. 规格：1000*145.4（喉部尺寸） 3. 类型：风口	个	31
59	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称：自动变流条形风口 2. 规格：1000*128.4（喉部尺寸） 3. 类型：风口	个	36
60	030703001002	碳钢阀门 1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：800*320	个	3
61	030703001003	碳钢阀门 1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：1000*400	个	2
62	030703001004	碳钢阀门 1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：630*400	个	8
63	030703001005	碳钢阀门 1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：1600*800	个	3
64	030703001011	碳钢阀门 1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：1500*400	个	1
65	030703001012	碳钢阀门 1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：635*130	个	2
66	030703001013	碳钢阀门 1. 名称：电动多叶调节风阀 2. 规格：400*200 3. 类型：电动多叶对开调节阀	个	2
67	030703001014	碳钢阀门 1. 名称：电动多叶调节风阀-1 2. 规格：1600*800 3. 类型：电动多叶对开调节阀	个	1
68	030703001015	碳钢阀门 1. 名称：电动多叶调节风阀-2 2. 规格：800*320 3. 类型：电动多叶对开调节阀	个	1
69	030703001016	碳钢阀门 1. 名称：电动多叶调节风阀-3 2. 规格：400*250 3. 类型：电动多叶对开调节阀	个	4

分部分项工程量清单与计价

工程名称：暖通工程

标段：滕州市人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量
70	030703001017	碳钢阀门 1. 名称：电动多叶调节风阀-5 2. 规格：1500*400 3. 类型：电动多叶对开调节阀	个	1

分部分项工程量清单与计价

工程名称：室外（室外管网、地下车位、道路、绿化、照明、供电） 标段：滕州新人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量
		室外管网		
1	040501004001	塑料管 1. 垫层、基础材质及厚度:砂 垫层 2. 材质及规格: 钢衬波纹管DN200 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 符合验收规范要求	m	368.5
2	040501004002	塑料管 1. 垫层、基础材质及厚度:砂 垫层 2. 材质及规格: 钢衬波纹管DN300 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 符合验收规范要求	m	910.6
3	040501004003	塑料管 1. 垫层、基础材质及厚度:砂 垫层 2. 材质及规格: 钢衬波纹管DN400 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 符合验收规范要求	m	503.6
4	040504001001	砌筑井 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚砂垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU5.0 砖砌筑 3. 砂浆强度等级、配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰 4. 盖板材质、规格:铸铁井盖、井座	座	106
5	040504009001	雨水口 1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁平算 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚砂垫层 3. 砌筑材料品种、规格:MU5.0砖砌筑 4. 砂浆强度等级及配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰	座	65
		地下车库		
6	011102003001	楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚细石 找平层	m ²	1253.6
7	011404014001	地坪漆	m ²	1253.6
8	011404014002	交通设施	m ²	1253.6
9	011404014003	地下车位墙面色彩漆	m ²	695.6
		道路		
10	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:普通土 2. 弃土运距:自行考虑	m ²	12563

分部分项工程量清单与计价

工程名称: 室外(室外管网、地下车位、道路、绿化、照明、供配电) 标段: 滕州新人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
11	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m ³	12678.3
12	010103001001	回填方 1.密实度要求:符合验收要求 2.填方材料品种:素土	m ³	3231.6
13	040203001002	沥青表面处治 1.层数:一遍 2.喷洒方式:机械喷洒	m ²	1385.6
14	040203007002	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:300mm厚	m ²	13934.6
15	040202011001	碎石 1.石料规格:碎石基层 2.厚度:300mm厚	m ²	12885.3
16	040203006002	沥青混凝土 1.沥青品种:中/细粒式沥青混合料 2.厚度:中粒60mm+细粒40mm厚 3.摊铺方式:机械摊铺	m ²	1385.6
17	040203008002	块料面层 1.块料品种、规格:50mm厚石材地面	m ²	12979.2
		绿化		
18	050102002001	栽植灌木 1.种类:红叶石楠 2.冠丛高:30厘米 3.蓬径:20厘米	m ²	652.3
19	050102002002	栽植灌木 1.种类:冬青 2.冠丛高:30厘米 3.蓬径:20厘米	m ²	589.3
20	050102001001	栽植乔木 1.胸径或干径:直径≤20cm 2.株高、冠径:10米	株	68
21	050102001002	栽植乔木 1.名称:造型树1 2.胸径或干径:直径≤20cm 3.株高、冠径:10米	株	39
22	050102001003	栽植乔木 1.名称:造型树2 2.胸径或干径:直径≤20cm 3.株高、冠径:10米	株	25
23	050102001004	栽植乔木 1.名称:造型树3 2.胸径或干径:直径≤20cm 3.株高、冠径:10米	株	36

分部分项工程量清单与计价

工程名称：室外（室外管网、地下车位、道路、绿化、照明、供配电） 标段：滕州市新人力资源市场改造提升

序号	项目编码	项目名称 项目特征	单位	工程数量
24	050102001005	栽植乔木 1.名称:造型树4 2.胸径或干径:直径≤20cm 3.株高、冠径:10米	株	38
		照明		
25	040804001001	配管 1.名称:照明配管 2.材质:塑料管DN50	m	616.3
26	030408001001	电力电缆 1.名称:照明配线 2.规格:电缆YJV3*6	m	638.2
27	040805004001	景观照明灯 1.名称:草坪灯 立柱式	套	62
28	040805001001	常规照明灯 1.名称:高杆灯 2.灯杆材质、高度:5米内 3.光源数量:6个	套	59
		供配电		
29	补1	高压供配电 1.说明:含图纸设计优化、设备采购及安装、高压电缆采购及安装、验收、基础	项	1

工期：六个月

成交价：5159.00 万元

二、山东正大建筑工程有限公司同类项目业绩

(二) 网上公示加分项业绩一览表 (自行填报)

序号	项目名称	甲方	标的
1	滕州市恒玺苑7#楼全装修工程	山东天行健置业有限公司	详见合同
2	滕州市实验小学永昌路校区办公室等改造工程	滕州市实验小学永昌路校区	246000 元
3	滕州市北辛街道第二锻压机床厂区域-翔宇兰玉府建设工程 1#-7#楼及地下车库工程	滕州市翔宇房地产开发有限公司	219945547.17 元

4	智贤城二期 (兰溪苑)	山东福辰置业股份有限公司	153195445.48 元
5	尚水祥云室外配套工程	滕州市供销房地产综合开发有限公司	17400116.90 元
6	滕州市荆河街道滕西中学改扩建项目 (一期)	滕州市荆河街道滕西中学	73763090.98 元

若我单位中标 (成交), 同意以上业绩进行网上公示, 并对提供的业绩真实性承担一切责任。

报价单位名称并加盖公章: 山东正大建筑工程有限公司

日期: 2024年07月18日

注: 报价单位填写本表的同时, 应将同类工程业绩的中标公告截图、中标 (成交) 通知书原件扫描件、合同原件扫描附于本表之后, 并加盖报价单位公章; 报价单位所填写的内容必须真实、可靠, 如有虚假或隐瞒, 一经查实将导致其报价被拒绝。

三、滕州市政府采购评审劳务报酬支付表

滕州市政府采购评审劳务报酬支付表										日期: 2024年7月18日			
采购人: 滕州市人力资源和社会保障局				采购代理机构: 山东尚立工程项目管理有限公司									
项目编号: SDGP370481000202402000089		项目名称: 滕州市新人力资源市场改造提升工程		评标地点: 滕州市政务服务中心四楼第二评标室		评标时间: 2024年07月18日 09时27分至 2024年07月18日11时30分		分包数量: 1个					
预算金额: 5160万元		中标成交金额: 5159万元		评审专家									
姓名		身份证号		开户银行及账号		评审劳务报酬 (元)					评审专家签字	备注	
						小计	误工补偿 (元)	住宿费 (元)	城市间交通费 (元)	扣减 (元)	支付金额 (元)		
甄凡						400			0		400	甄凡	
孙恒毅						400			104		504	孙恒毅	
石磊						400			268		668	石磊	
周文江						400			0		400	周文江	
薛书雷						400			170		570	薛书雷	
展文凯						400			342		742	展文凯	
采购代理机构负责人: 李慧慧				采购代理机构 (印章)									