

## 山亭区特殊教育学校宿舍建设项目二次

### 一、主要标的清单：

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：西集镇特教学校宿舍楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计 量 单 位	工程数 量
		整个工程		
		土石方工程		
1	010101001001	平整场地 1. 机械平整场地	m <sup>2</sup>	204.1
2	010103004001	竣工清理 1. 平整场地及其他 竣工清理	m <sup>3</sup>	734.9
3	010103004002	竣工清理 1. 平整场地及其他 基底钎探	m <sup>3</sup>	131.66
4	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 详见图纸要求 2. 填方来源、运距: 自行考虑 3. 机械夯填槽坑	m <sup>3</sup>	162.95
		混凝土及钢筋混凝土工程		
5	010501001002	垫层 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 地面垫层	m <sup>3</sup>	13.2
6	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m <sup>3</sup>	13.61
7	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m <sup>3</sup>	21.92



8	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.33
9	010503002001	C30 框架梁、连续梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	10.46
10	010503002002	C30 单梁、斜梁、异形梁、拱形梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.13

		3. 含泵送		
11	010503004001	圈梁及压顶 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	11.15
12	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.41
本页小计				

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 西集镇特教学校宿舍楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计 量 单 位	工程数 量
13	010505003002	平板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	25.36
14	010505006001	栏板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	4.63
15	010502001001	矩形柱	m3	8.94
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m3	4.64
17	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) $\leq \phi 10$	t	3

18	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) $\leq \phi 18$	t	3.7
19	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB335 (HRB400) $\leq \phi 25$	t	1.57
20	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 $\leq \phi 10$	t	1.63
21	010515001004	现浇构件钢筋 1、砌体加固筋焊接 $\leq \phi 6.5$	t	0.5
22	010515009001	支撑钢筋 (铁马)	t	0.029

		1. 钢筋种类、规格:马凳钢筋		
		砌筑工程		
23	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级:M10.0 水泥砂浆	m3	26.76
24	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M5.0 专用砂浆砌筑	m3	34.5
25	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石空心砖 180mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	31.31
26	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240 厚煤矸石烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙	m3	7.41
本页小计				

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：西集镇特教学校宿舍楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量
27	010401012001	零星砌砖 1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土实心 砖 2. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M10.0	m <sup>3</sup>	21.18
		屋面及防水工程		
28	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS 改性防水 沥青卷材 2. 防水层数:一层 3. 含防水附加层	m <sup>2</sup>	207.74
29	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格:塑料管排水 水落 管 $\phi \leq 110\text{mm}$	m	14.4

		2. 含弯头落水口、落水斗等		
		保温、隔热、防腐工程		
30	011001001001	保温隔热屋面 屋面找坡 1、最薄处 60mm 厚找坡，1: 6 水泥憎水型膨胀珍珠岩	m3	11.07
31	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆找平层	m2	184.65
32	011001001002	保温隔热屋面 1. 屋面保温层聚氨酯发泡 厚度 70mm 2. 具体做法详见图纸设计要求	m2	184.65
33	010902003003	屋面刚性层 1、40 厚 C20 细石混凝土随打随抹	m2	184.65
		装修工程		
34	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 扶手材料种类、规格:详见图纸设计要求 2. 含现场加工制作安装	m	23
35	010507001001	散水、坡道 1. 细石混凝土散水 3:7 灰土垫层	m2	30.82
36	010507001002	散水、坡道 1. 水泥砂浆(带礞石)坡道 3:7 灰土垫层 混凝土 60 厚	m2	11.66
37	011107001002	石材台阶面 1. 20 厚大理石板台阶, 稀水泥浆擦缝 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	32.63
38	011101002001	现浇水磨石楼地面 1. 水磨石楼地面 15mm	m2	174.64
39	010501001003	垫层 1. 干铺碎石垫层(机械振动)	m3	32.7
本页小计				

## 分部分项工程量清单与计价

工程名称: 建筑工程

标段: 西集镇特教学校宿舍楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量
40	010501001004	垫层 1. C15 无筋混凝土垫层	m3	13.1
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	m2	174.64

		1. 20 厚 1:2 水泥砂浆压实抹光 2. 素水泥浆一道		
42	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 厚 1mm	m2	209.57
43	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 30 厚 1:2 水泥砂浆压实抹光 2. 素水泥浆一道	m2	174.64
44	011204003004	块料墙面 1. 安装方式:水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖	m2	159.93
45	011201001004	墙面一般抹灰	m2	416.14
46	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆二遍	m2	416.14
47	011407002002	天棚喷刷涂料 1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆二遍		
48	011302001004	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板专 用龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300 铝扣板	m2	34.66
49	010903002001	墙面涂膜防水 1. 水泥砂浆找平 2. 满铺网格布 3. 聚合物水泥防水砂浆 厚 5mm	m2	194.42
50	011407001003	墙面喷刷涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料三遍	m2	243.92
51	011505001001	洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色:洗漱台	m2	4.6
本页小计				
合 计				



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：西集镇特教学校宿舍楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计 量 单 位	工程数 量
		强电工程		
1	030412005003	荧光灯 1. 名称:单管 T5 型直管荧光灯 2. 安装形式:吊管式	套	16
2	030412002001	工厂灯 1. 名称:LED 防水防尘防腐灯 2. 安装形式:吸顶式	套	4
3	030412001010	普通灯具 1. 名称:LED 吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	5
4	030412001001	普通灯具 1. 名称:防眩光 LED 吸顶灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4
5	030404033003	风扇 1. 名称:排气扇	台	2
6	030404035006	插座 1. 名称:单相二、三极安全插座 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装	个	32
7	030404035007	插座 1. 名称:空调插座 2. 规格:30A/250V 3. 安装方式:暗装	个	5
8	030404034004	照明开关 1. 名称:一位单极开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3 米	个	8
9	030404034005	照明开关 1. 名称:二位单极开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装, 距地 1.3 米	个	12



10	030404017004	配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:ALE 3.规格:详见图纸,综合考虑 4.接线端子材质、规格:含接线端子	台	1
11	030404017019	配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:ZX 配电箱 3.规格:详见图纸,综合考虑 4.接线端子材质、规格:含接线端子	台	1
12	030404032001	端子箱 1.名称:端子箱 2.安装部位:户外	台	1
本页小计				


## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 民用安装工程

标段: 西集镇特教学校宿舍楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单 位	工程数 量
13	030411003007	桥架 1.名称:金属桥架 2.型号:100*100	m	68.08
14	030411001010	配管 1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	351.75
15	030411001011	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC钢导管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	25.22
16	030411001012	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC钢导管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	3.1

17	030411004015	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV2.5 4. 材质:铜芯	m	910.95
18	030411004016	配线 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:BV4 4. 材质:铜芯	m	141.1
19	030404032002	接线端子 1. 名称:无端子外部接线 $\leq 2.5\text{mm}^2$	个	16
20	030411001013	配管 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地	m	5
21	030408001013	电力电缆 1. 名称:电缆敷设 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10.6
22	030408006006	电力电缆头 1. 名称:铜芯终端头 2. 型号:YJV-3*4		
23	030409005003	避雷网 1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 安装形式:沿女儿墙明敷设	m	120.3
本页小计				



## 分部分项工程量清单与计价

工程名称: 民用安装工程

标段: 西集镇特教学校宿舍楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计 量 单 位	工程数 量
24	030409003002	避雷引下线 1. 名称:避雷引下线 2. 材质、规格:结构砼柱主钢筋(外侧2根,大于 $\Phi 16$ )作为防雷引下线	m	28.05

25	030409004001	均压环 1.名称:均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	100
26	030409002004	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装形式:暗敷	m	22
27	030409003003	避雷引下线 1.名称:断接卡子制作、安装	套	6
28	030411006004	接线盒 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	98
29	030411005004	接线箱	个	1
		给排水		
30	031004006003	大便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式冲洗阀蹲式大便器 3.组装形式:参见材料表 L13S1-105 4.附件名称、数量:成套(含阀件等配件)	组	6
31	031004007002	小便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式冲洗阀小便器 3.组装形式:详见图纸 4.附件名称、数量:成套(含阀件等全套配件)	组	
32	031004003004	洗脸盆 1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:详见图纸 4.附件名称、数量:红外感应龙头	组	6
33	031004008002	其他成品卫生器具 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品拖布池 3.附件名称、数量:成套(含阀件等全套配件)	组	2
34	031004010003	淋浴器 1.材质、规格:双管成品淋浴器	套	6
35	030901013001	灭火器 1.形式:灭火器 手提式	具	4
36	030901010001	室内消火栓 1.型号、规格:室内消防栓(含软管卷盘等)	套	2
本页小计				

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：民用安装工程

标段：西集镇特教学学校宿舍楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计 量 单 位	工程数 量
37	031004014014	给、排水附(配)件 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN80	个	3
38	031004014013	给、排水附(配)件 1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2
39	031001006018	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR 塑料管, S5 系列(PN1.0) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接, 成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 要求	m	33.6
40	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR 塑料管, S5 系列(PN1.0) 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接, 成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 要求	m	33.6
41	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR 塑料管, S5 系列(PN1.0) 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接, 成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 要求	m	7.05
42	031001006004	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR 塑料管, S5 系列(PN1.0) 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接, 成品管卡	m	12



		6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸要求		
43	031001006011	塑料管 塑料管 1. 材料名称: 硬聚氯乙烯排水管 2. 安装部位: 室内排水 3. 材质、规格: De110 4. 连接形式: 承插口粘接, 成品管卡	m	15
本页小计				

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 民用安装工程

标段: 西集镇特教学校宿舍楼

序号	项目编码	项目名称 项目特征	量 单 位	工程数 量
44	031001006012	塑料管 塑料管 1. 材料名称: 硬聚氯乙烯排水管 2. 安装部位: 室内排水 3. 材质、规格: De75 4. 连接形式: 承插口粘接, 成品管卡	m	15
45	031003005001	塑料阀门 1. 规格: 塑料阀门 DN40 2. 连接形式: 熔接	个	4
46	031003005002	塑料阀门 1. 规格: 塑料阀门 DN40 2. 连接形式: 熔接	个	1
47	010101003001	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	7.2
本页小计				
合 计				



工期: 15 日历天。

成交价: 46.188 万元



## 四、中小企业声明函

### 十二、中小企业声明函

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司 枣庄宏图建筑安装工程公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 枣庄宏图建筑安装工程公司（联合体）参加 山亭区特殊教育学校宿舍建设项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 山亭区特殊教育学校宿舍建设项目，属于（建筑业）；承建（承接）企业为 枣庄宏图建筑安装工程公司，从业人员45人，营业收入为260万元，资产总额为565万元，属于 小微企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：枣庄宏图建筑安装工程公司

日期：2024年12月2日

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。